

◎ 現場閉所型

● 労務費等

現場の閉所状況 (現場閉所率)	4週6休 (21.4%以上)	4週7休 (25.0%以上)	4週8休 (28.5%以上)
労務費	1.01	1.03	1.05
機械経費(賃料)	1.01	1.03	1.04
共通仮設費率	1.02	1.03	1.04
現場管理費率	1.03	1.04	1.06

● 市場単価

名 称	区 分	補正係数		
		4週6休以上 4週7休未満	4週7休以上 4週8休未満	4週8休以上
鉄筋工		1.01	1.03	1.05
ガス圧接工		1.01	1.02	1.04
インターロッキングブロック工	設置	1.00	1.01	1.02
	撤去	1.01	1.03	1.05
防護柵設置工(ガードレール)	設置	1.00	1.01	1.01
	撤去	1.01	1.03	1.05
防護柵設置工(ガードパイプ)	設置	1.00	1.01	1.01
	撤去	1.01	1.03	1.05
防護柵設置工(横断・転落防止柵)	設置	1.01	1.03	1.04
	撤去	1.01	1.03	1.05
防護柵設置工(落石防護柵)		1.00	1.01	1.02
防護柵設置工(落石防止網)		1.01	1.02	1.03
道路標識設置工	設置	1.00	1.01	1.01
	撤去・移設	1.01	1.03	1.04
道路付属物設置工	設置	1.00	1.01	1.02
	撤去	1.01	1.03	1.05
法面工		1.00	1.01	1.02
吹付砕工		1.01	1.02	1.03
鉄筋挿入工(ロックボルト工)		1.01	1.02	1.03
道路植栽工	植樹	1.01	1.03	1.05
	剪定	1.01	1.03	1.05
公園植栽工		1.01	1.03	1.05
橋梁用伸縮継手装置設置工		1.00	1.01	1.02
橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工		1.01	1.02	1.04
橋面防水工		1.00	1.01	1.02
薄層カラー舗装工		1.00	1.00	1.01
グルーピング工		1.00	1.01	1.01
軟弱地盤処理工		1.00	1.01	1.02
コンクリート表面処理工 (ウォータージェット工)		1.00	1.01	1.01

● 市場単価(下水道)

名称	規格・仕様	補正係数		
		4週6休以上 4週7休未満	4週7休以上 4週8休未満	4週8休以上
硬質塩化ビニル管設置工		1.01	1.02	1.03
リブ付硬質塩化ビニル管設置工		1.01	1.02	1.03
砂基礎工	人力施工	1.01	1.03	1.05
	機械施工	1.01	1.03	1.05
砕石基礎工	人力施工	1.01	1.03	1.05
	機械施工	1.01	1.03	1.05
組立マンホール設置工		1.01	1.03	1.05
小型マンホール工		1.00	1.00	1.01
取付管およびます設置工	ます設置工	1.00	1.01	1.01
	取付管布設及び支管取付工	1.00	1.01	1.02

● 労務費等(港湾)

現場の閉所状況 (現場閉所率)	4週8休 (28.5%以上)
労務費	1.05
機械経費(賃料)	1.04
共通仮設費率	1.02
現場管理費率	1.03

● 市場単価(港湾)

名称	補正係数 4週8休以上	名称	補正係数 4週8休以上
底面工	1.04	電気防食取付	1.05
マット工(アスファルトマット設置・ゴム系マット設置)	1.01	防砂目地板取付工(陸上施工)	1.05
支保工	1.05	防砂目地板取付工(水中施工)	1.04
足場工	1.03	吸出し防止工(陸上施工・海上施工)	1.04
鉄筋工	1.05	港湾構造物塗装工(係船柱・車止・縁金物)	1.04
吊鉄筋工	1.05	ペトロラタム被覆	1.05
型枠工	1.04	現場鋼材溶接・切断工(陸上施工・海上施工)	1.05
コンクリート打設工(ポンプ車打設)	1.05	現場鋼材溶接・切断工(水中施工)	1.05
コンクリート打設工(ポンプ車打設以外)	1.05	かき落とし工	1.05
止水板工	1.05	汚濁防止膜設置・撤去・移設	1.04
上蓋工	1.05	汚濁防止枠設置・撤去	1.03
伸縮目地工	1.03	灯浮標設置・撤去	1.04
係船柱取付	1.05	汚濁防止膜保守管理(海上目視点 検作業船あり・水中目視点検)	1.01
防舷材取付	1.05		
車止・縁金物取付	1.05	汚濁防止膜保守管理 (海上目視点検作業船なし)	1.05
係船柱撤去	1.05	異形ブロック製作 型枠工	1.05
防舷材撤去	1.05	異形ブロック製作 コンクリート打設工	1.05
車止撤去	1.05		

◎ 交替制

● 労務費等

休日率	4週6休 (21.4%以上)	4週7休 (25.0%以上)	4週8休 (28.5%以上)
労務費	1.01	1.03	1.05
現場管理費率	1.01	1.02	1.03