

参考数量内訳書

工事名称 岩脇小学校防球ネット改修工事（2期）（着手日指定型）

工事場所 阿南市羽ノ浦町岩脇町筋

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

建築工事 細目別内訳

建築工事		建築工事			防球ネット	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
■防球ネット	材料費					
コンクリートボール	15-19-10	7	本			
コンクリート根枷 及びバンド	1200×200	7	組			
コンクリートボール運搬費	大型車他、荷降ろし含む	1	式			
ジョイントビーム	φ101.6×4.2t×8.0m	4	本			
自在バンド	4BD-HE-17	13	個			
自在バンド	4BD-HE-23	2	個			
自在バンド	4BD-HE-30	8	個			
自在バンド	4BD-HD-17T	7	個			
自在バンド	4BD-HD-23T	7	個			
自在バンド	4BD-HD-30T	2	個			
L型金物		23	個			
メッセージワイヤー	38mm ²	293	m			
メッセージワイヤー	55mm ²	169	m			
ワイヤロープ	9mm	30	m			

建築工事 細目別内訳

建築工事		建築工事			防球ネット	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
巻付リップ	38mm ² 用	29	個			
巻付リップ	55mm ² 用	24	個			
ターンバックル	12mm - 両アイ	7	個			
ターンバックル	16mm - 両アイ	25	個			
丸シンプル		12	個			
割シンプル		34	個			
滑車	φ75 12mmシャックル共	4	セット			
リビレンネット	40mm目 φ1.9 660T/28本	538	m ²			
リビレンネット(カーテン)	H=4.0m, W=5.1m リンク付	2	枚			
リビレンネット(カーテン)	H=2.0m, W=3.6m リンク付	1	枚			
ボリロープ	4mm	697	m			
ボリロープ	6mm	88	m			
ボリロープ	8mm	30	m			
■防球ネット	工事費					
ボール小運搬費		7	本			

建築工事 細目別内訳

建築工事		建築工事			撤去工事	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
既設ネット撤去	10m×52.3m	523	m ²			
既設金具・ワイヤー撤去		3	本			
既設コンクリートボールド抜柱	切断含む	3	本			
抜柱用レッカー	16t	1	台			
既設フェンス撤去		232	m ²			
既設フェンス支柱撤去	基礎天端切断	34	本			
高所作業車	12mクラス 回送費含む	1	式			
法定福利費		1	式			
計						

建築工事 細目別内訳

建築工事		建築工事			発生材積込み・運搬・処分	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
発生材積込み	コンクリート類 (有筋)	4.2	m ³			
発生材積込み	廃プラ類	0.1	m ³			
発生材積込み	金属類	0.2	m ³			
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 コンクリート類 DID区間無し 6.5km以下	4.2	m ³			
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 廃プラ類 DID区間無し 27.5km以下	0.1	m ³			
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 金属類 DID区間無し 16.0km以下	0.2	m ³			
発生材処分	コンクリート類 (有筋)	10.1	t			
発生材処分	廃プラ類	0.1	t			
発生材処分	金属くず	1.7	t			
計						

