

参考数量内訳書

工事名称 しらさぎ集会所除却工事(担い手確保型)

工事場所 阿南市羽ノ浦町春日野

アスベスト含有建材(調査済み)

- ・外部 屋根:アスファルトフェルト敷(レベル3)
- ・内部 床:クッションシート接着剤(レベル3)

アスベスト含有建材(みなし)

- ・外部 天井:フレキシブルボード(レベル3)

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
除却工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
除却工事 (建築)	1	式		
除却工事 (電気)	1	式		
除却工事 (給排水設備)	1	式		
計				

除却工事 細目別内訳

除却工事 (建築)		発生材処理		運搬		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
とりにわし発生材運搬 ①	ダンプトラック 4t積級 バックホり0.28m3 19.0km以下 有筋コンクリート	76.8	m3			
とりにわし発生材運搬 ②	ダンプトラック 4t積級 バックホり0.28m3 19.0km以下 無筋コンクリート	13.6	m3			
とりにわし発生材運搬 ③	ダンプトラック 4t積級 バックホり0.28m3 19.0km以下 木材・畳	7.3	m3			
とりにわし発生材運搬 ④	ダンプトラック 4t積級 バックホり0.28m3 27.0km以下 廃プラ	0.1	m3			
とりにわし発生材運搬 ⑤	ダンプトラック 4t積級 バックホり0.28m3 27.0km以下 金属ガス	3	m3			
とりにわし発生材運搬 ⑥	ダンプトラック 4t積級 バックホり0.28m3 5.0km以下 チッシアルミ (有価)	0.2	m3			
とりにわし発生材運搬 ⑦	ダンプトラック 4t積級 バックホり0.28m3 27.0km以下 ガラス・タイル・陶器	0.4	m3			
とりにわし発生材運搬 ⑧	ダンプトラック 4t積級 バックホり0.28m3 17.0km以下 石膏ボード	0.8	m3			
とりにわし発生材運搬 ⑨	ダンプトラック 4t積級 バックホり0.28m3 17.0km以下 生木	0.1	m3			
とりにわし発生材運搬 ⑩	ダンプトラック 4t積級 バックホり0.28m3 19.0km以下 根株	0.1	m3			
とりにわし発生材運搬 ⑪	ダンプトラック 4t積 バックホり0.28m3 120km以下 石綿含有材	1	m3			
計						

除却工事 細目別内訳

除却工事 (建築)		発生材処理		処分		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
発生材処分 ①	有筋コンクリート	184	t			
発生材処分 ②	無筋コンクリート	31.2	t			
発生材処分 ③	木材・畳	3.7	t			
発生材処分 ④	廃プラ	0.1	t			
発生材処分 ⑤	金属ガス	23.1	t			
発生材処理 ⑥	チッシアルミ (有価)	0.5	t			
発生材処分 ⑦	ガラス・タイル・陶器	1	t			
発生材処分 ⑧	石膏ボード	0.6	t			
発生材処分 ⑨	生木	0.1	t			
発生材処分 ⑩	根株	0.1	t			
発生材処分 ⑪	石綿含有材	1	m3			
計						

除却工事 細目別内訳

除却工事 (電気)		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
コンセント 撤去	2P15A×2 再使用しない	6	個			
コンセント 撤去	2P15A×1 再使用しない	2	個			
プラグスイッチ 撤去	1P 15A ×3 再使用しない	1	個			
プラグスイッチ 撤去	1P 15A ×1 再使用しない	5	個			
プラグスイッチ 撤去	1P 15A ×2 PL ×1 再使用しない	1	個			
フラッシュプレート 撤去	角型 ハトメ 再使用しない	1	個			
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 40W ×2 再使用しない	2	個			
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 20W ×4 再使用しない	4	個			
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 20W ×2 再使用しない	1	個			
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 20W ×1 再使用しない	3	個			
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 10W ×1 再使用しない	2	個			
白熱灯器具 撤去	シーリングライト 再使用しない	1	個			
誘導灯 撤去	BL, BH 再使用しない	1	個			
電力量計器箱 撤去	再使用しない	1	個			
非常警報設備 撤去	単独 総合盤 再使用しない	1	個			

除却工事 細目別内訳

除却工事 (電気)		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
とりこわし 発生材運搬 ④	ダンプトラック 4t積級 バックホり0.28m3 27.0km以下 廃ガラ	0.1	m3			
とりこわし 発生材運搬 ⑤	ダンプトラック 4t積級 バックホり0.28m3 27.0km以下 金属クズ	0.1	m3			
□処分費						
発生材処分 ④	廃ガラ	0.1	t			
発生材処分 ⑤	金属クズ	0.1	t			
計						

除却工事 細目別内訳

除却工事 (給排水設備)		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
配管・附属品						
配管切断 (樹脂管類)	配管切断 20A 保温無 プラグ止め共	1	か所			
給水・耐衝撃性 塩ビ管 (HIVP) 撤去	地中配管 20A -	30	m			
排水・硬質 塩ビ管 撤去	地中配管 40A -	1	m			
排水・硬質 塩ビ管 撤去	地中配管 50A -	3	m			
排水・硬質 塩ビ管 撤去	地中配管 65A -	1	m			
排水・硬質 塩ビ管 撤去	地中配管 75A -	6	m			
排水・硬質 塩ビ管 撤去	地中配管 100A -	43	m			
床上掃除口 (防水形) 撤去	COB 50A -	1	個			
床上掃除口 (非防水形) 撤去	COA 50A -	1	個			
床上掃除口 (防水形) 撤去	COB 80A -	1	個			
床排水トラップ (防水形) 撤去	T 5B 80A -	1	個			
水栓類 撤去	13A -	1	個			
ガス管撤去	20A	1	m			
ガスコック撤去	ハンドコック 20A	1	個			

除却工事 細目別内訳

除却工事 (給排水設備)		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリート樹 撤去	雨水枡×4 汚水樹×1 公共下水樹×1	6	組			
マルチング 公共樹	100P-200×1.2 材工共	1	個			
塩ビ製化粧蓋	φ200 阿南市章入	1	個			
衛生器具						
和風便器撤去	タンク式 再使用しない	1	組			
紙巻器 撤去		1	個			
小便器撤去	洗浄弁式床置小便器 再使用しない	2	組			
掃除流し撤去	バック付き掃除流し 再使用しない	1	組			
手洗器撤去	再使用しない	1	組			
換気設備						
換気扇撤去	φ250	2	個			
運搬費						
人力積み込み (個別)	廃プラ類	0.5	m3			
人力積み込み (個別)	陶器類	0.3	m3			
人力積み込み (個別)	無筋コンクリート類	0.6	m3			

除却工事 (給排水設備)		撤去工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
とりこわし 発生材運搬 ②	ダンプトラック 4t積級 バックホり0.28m ³ 19.0km以下 無筋コンクリート	0.6	m ³			
とりこわし 発生材運搬 ④	ダンプトラック 4t積級 バックホり0.28m ³ 27.0km以下 廃ガラ	0.5	m ³			
とりこわし 発生材運搬 ⑦	ダンプトラック 4t積級 バックホり0.28m ³ 27.0km以下 ガラス・タイル・陶器	0.3	m ³			
□処分費						
発生材処分 ②	無筋コンクリート	1.4	t			
発生材処分 ④	廃ガラ	0.7	t			
発生材処分 ⑦	ガラス・タイル・陶器	0.8	t			
計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導員B	1人/日	30	人			
仮設鉄板敷	1524×6096×22mm 材工共 3ヶ月程度	2	枚			
仮囲い(出入り口)	A型バリケード 1,200×800 3.8m フェーン保安灯 L=10m 3本 3ヶ月(設置・撤去・運搬費含む)	1	式			
仮囲い	ガードフェンス 1,810×1,800 25.8m H型鋼控え・固定金具を含む 3ヶ月(設置・撤去・運搬費含む)	1	式			
立入り禁止囲い	主柱:トラロープ用鉄杭 H=1,500 トラロープ二段張り 29.6m×2 材工共	1	式			
とりこわし機械 運搬 (ヘースマン,バクホ)	排出ガス対策型 油圧式クローラ型0.5m ³	1	往復			
計						