

参考数量内訳書

工事名称 平島小学校グラウンド照明設備改修工事（着手日指定型）

工事場所 阿南市那賀川町赤池

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
電気設備工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

照明設備		グラウンド照明設備		新設・再使用		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
EM-CEケーブル 再使用	5.5mm2- 3C 管内	71	m			
EM-CEケーブル	5.5mm2- 3C 木造外 ^レ ル・木造ステ ^レ ブル	48	m			
EM-CEケーブル	2mm2- 3C 管内	14	m			
600V耐燃性 ^ホ リethylene 絶縁電線 (EM-IE)	5.5mm2	2	m			
600V耐燃性 ^ホ リethylene 絶縁電線 (EM-IE)	1.6mm	12	m			
厚鋼電線管 (G) 溶融亜鉛めっき 300g/㎡以上	露出配管 70mm	1	m			
厚鋼電線管 (G) 溶融亜鉛めっき 300g/㎡以上	露出配管 54mm	6	m			
厚鋼電線管 (G) 溶融亜鉛めっき 300g/㎡以上	露出配管 42mm	3	m			
厚鋼電線管 (G) 溶融亜鉛めっき 300g/㎡以上	露出配管 36mm	3	m			
厚鋼電線管 (G) 溶融亜鉛めっき 300g/㎡以上	露出配管 28mm	69	m			
厚鋼電線管 (G) 溶融亜鉛めっき 300g/㎡以上	露出配管 22mm	11	m			
二種金属製 可とう電線管 (F) (ヒ ^ニ 被覆有)	(30)	1	m			
二種金属製 可とう電線管 (F) (ヒ ^ニ 被覆有)	(24)	1	m			
耐衝撃性 硬質ヒ ^ニ 管 (HIVE)	露出配管 16mm	13	m			
EM-CEケーブル 再使用	100mm2- 1C 管内	10	m			

照明設備		グラウンド照明設備		新設・再使用		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
EM-CEケーブル 再使用	100mm2- 1C FEP内 (PF・CD)	9	m			
EM-CEケーブル 再使用	60mm2- 2C 管内	3	m			
EM-CEケーブル 再使用	60mm2- 2C FEP内 (PF・CD)	5	m			
EM-CEケーブル 再使用	38mm2- 2C 管内	9	m			
EM-CEケーブル 再使用	38mm2- 2C FEP内 (PF・CD)	15	m			
EM-CEケーブル 再使用	22mm2- 2C 管内	3	m			
EM-CEケーブル 再使用	22mm2- 2C FEP内 (PF・CD)	5	m			
EM-CEケーブル 再使用	3.5mm2- 2C 管内	5	m			
EM-CEケーブル 再使用	3.5mm2- 2C FEP内 (PF・CD)	11	m			
波付硬質合成 樹脂管 (FEP) 再使用	(80)	2	m			
波付硬質合成 樹脂管 (FEP) 再使用	(50)	15	m			
波付硬質合成 樹脂管 (FEP) 再使用	(40)	5	m			
波付硬質合成 樹脂管 (FEP) 再使用	(30)	5	m			
配管等支持材	自在ハン ^ト	1	式			別紙 00-0001
新設照明盤	SUS製	1	面			

照明設備		グラウンド照明設備			新設・再使用		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
フッ素珪素形防水(SUS)	300× 300× 200	3	個				
フッ素珪素形防水(SUS)	250× 250× 200	2	個				
フッ素珪素形防水(SUS)	200× 200× 200	6	個				
LED照明器具	LPJ1M - -500 LJ	28	個				
LED照明器具	(B) 残置灯	1	個				
投光器取付架台	6灯用 堅牢型	2	台				
投光器取付架台	4灯用 堅牢型	4	台				
電撃殺虫器	(C) 30W×2灯型 コンクリート柱取付金具共	2	個				
接地極 (銅覆鋼棒打込式)	10φ×1.5m	6	か所				
接地極埋設標	金属製	6	枚				
高所作業車	16m 運転手(特殊)	2	台・日				
アフレソクレーン	4.9t オペレーター付き	2	台・日				
土工事	小規模	1	式			別紙 00-0003	
計							

照明設備		グラウンド照明設備			撤去・取外し		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
600V CVケーブル 撤去	60mm2- 2C 管内	1	m				
600V CVケーブル 撤去	38mm2- 2C 管内	3	m				
600V CVケーブル 撤去	38mm2- 2C FEP内	2	m				
600V CVケーブル 撤去	22mm2- 2C 管内	1	m				
600V CVケーブル 撤去	14mm2- 2C 管内	10	m				
600V CVケーブル 撤去	3.5mm2- 2C 管内	7	m				
600V CVケーブル 撤去	3.5mm2- 2C FEP内	2	m				
600V CVケーブル 撤去	2.0mm2- 2C 管内	9	m				
600V絶縁ケーブル 撤去	2.0mm- 2C 管内 再使用しない	604	m				
600V絶縁ケーブル 撤去	2.0mm- 2C 木造トラス・木造ステップ 再使用しない	94	m				
600V絶縁電線 撤去	2.0mm × 1本 再使用しない	30	m				
硬質ビニル電線管 撤去	(VE82, HIVE82) 再使用しない	1	m				
硬質ビニル電線管 撤去	(VE54, HIVE54) 再使用しない	8	m				
硬質ビニル電線管 撤去	(VE36, HIVE36) 再使用しない	6	m				
硬質ビニル電線管 撤去	(VE28, HIVE28) 再使用しない	156	m				

照明設備		グラウンド照明設備			撤去・取外し	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
硬質ビニル電線管 撤去	(VE22, HIVE22) 再使用しない	6	m			
波付硬質合成樹脂管 (FEP) 撤去	(50) 再使用しない	2	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF管、CD管) 撤去	28 再使用しない	11	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF管、CD管) 撤去	22 再使用しない	1	m			
600V CVケーブル 撤去	100mm2- 1C 管内 再使用有り	10	m			
600V CVケーブル 撤去	100mm2- 1C FEP内 再使用有り	9	m			
600V CVケーブル 撤去	60mm2- 2C 管内 再使用有り	3	m			
600V CVケーブル 撤去	60mm2- 2C FEP内 再使用有り	5	m			
600V CVケーブル 撤去	38mm2- 2C 管内 再使用有り	9	m			
600V CVケーブル 撤去	38mm2- 2C FEP内 再使用有り	15	m			
600V CVケーブル 撤去	22mm2- 2C 管内 再使用有り	3	m			
600V CVケーブル 撤去	22mm2- 2C FEP内 再使用有り	5	m			
600V CVケーブル 撤去	3.5mm2- 2C 管内 再使用有り	5	m			
600V CVケーブル 撤去	3.5mm2- 2C FEP内 再使用有り	11	m			
波付硬質合成樹脂管 (FEP) 取外し	(80)	2	m			

照明設備		グラウンド照明設備			撤去・取外し	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
波付硬質合成樹脂管 (FEP) 取外し	(50)	15	m			
波付硬質合成樹脂管 (FEP) 取外し	(40)	5	m			
波付硬質合成樹脂管 (FEP) 取外し	(30)	5	m			
既設照明盤 撤去	再使用しない	1	面			
安定器収容箱 撤去	1210×700×250	12	面			
HID灯具 撤去	投光器 1000W以下 再使用しない	39	個			
LED照明器具 取外し	投光器 400W以下 再使用する	9	個			
残置灯 撤去	ブラケット付 再使用しない	1	個			
投光器取付架台 撤去	8灯用 再使用しない	6	台			
電撃殺虫器 撤去	20W×2灯型 再使用しない	2	個			
接地極 (銅覆鋼棒打込式) 撤去	10φ×1.5m 再使用しない	6	か所			
投光器用ベル 撤去	再使用しない	1	個			
高所作業車	16m 運転手(特殊)	1	台・日			
ラフレンクレーン	4.9t オペレーター付き	1	台・日			
計						

照明設備		グラウンド照明設備		新設・再使用		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
配管等支持材	自在バンド	1	式			別紙 00-0001
自在バンド	巾40、φ250～φ470mm以内 (引込分電盤)	3	個			
自在バンド	巾40、φ205～φ370mm以内 (電撃殺虫器)	4	個			
自在バンド	巾25、φ240～φ470mm以内 (配管支持、フックボックス)	23	個			
自在バンド	巾25、φ195～φ370mm以内 (配管支持、フックボックス)	50	個			
計						

照明設備		グラウンド照明設備		新設・再使用		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
土工事	小規模	1	式			別紙 00-0003
根切り(機械)	バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	3.4	m3			
埋戻し	機械バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	3.4	m3			
機械運搬 (バックホウ)	排出ガス対策型 油圧式クローラ型0.13m3	1	往復			
埋設標識シート	2倍長(W)150	6	m			
計						