

【参考数量内訳書】

工事名称 平島小学校防球ネット改修工事（着手日指定型）

工事場所 阿南市那賀川町赤池

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

建築工事 細目別内訳

建築工事		建築工事			防球ネット	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
【材料費】						
コンクリートボール	11-19-10	5	本			
コンクリートボール	15-22-12	7	本			
コンクリートボール	17-22-10	3	本			
コンクリートボール	17-22-15	3	本			
コンクリート根枷及びハット	1000*200	5	組			
コンクリート根枷及びハット	1200*200	7	組			
コンクリートボール運搬費		1	式			
ジョイントビーム	φ 101.6*4.2t*8.0m	4	本			
ジョイントビーム	φ 114.3*4.5t*9.0m	2	本			
自在バンド	4BD-HE-17	24	個			
自在バンド	4BD-HE-23	7	個			
自在バンド	4BD-HE-30	10	個			
自在バンド	4BD-HD-17T	5	個			
自在バンド	4BD-HD-23T	18	個			

建築工事 細目別内訳

建築工事		建築工事			防球ネット	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
自在バンド	4BD-HD-30T	26	個			
L型金具		84	個			
メッセンジャーワイヤー	38mm2	999	m			
メッセンジャーワイヤー	55mm2	240	m			
巻付クリップ	38mm2	90	個			
巻付クリップ	55mm2	34	個			
ターンバックル	12mm-両アイ	19	個			
ターンバックル	16mm-両アイ	60	個			
丸シンプル		27	個			
割シンプル		83	個			
リヒレンネット	40mm目 φ 1.9 660T/28本	1,106	m ²			
ポリエチレンネット	幅2.0m 1mm目ラッセル網、周囲ラダー加工	109	m			
ポリロープ	4mm	2,378	m			
ポリロープ	6mm	160	m			
【工事費】						

建築工事		建築工事		運搬・処分		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
発生材積込み	コンクリート類 (有筋)	28.9	m3			
発生材積込み	廃ガラ類	0.9	m3			
発生材積込み	金属類	0.1	m3			
発生材積込み	根株類	4.1	m3			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 バックホウ0.13m3 無筋コンクリート類 DID区間無し 12.0km以下	28.9	m3			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 廃ガラ類 DID区間無し 23.0km以下	0.9	m3			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 金属類 DID区間無し 8.5km以下	0.1	m3			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 木材類 DID区間無し 16.0km以下	4.1	m3			
発生材処分	コンクリート類 (有筋)	44.5	t			
発生材処分	廃ガラ類	0.1	t			
発生材処分	金属くず	0.9	t			
発生材処分	根株	2	t			
計						

