

## 参考数量内訳書

工事名称 岩脇小学校防球ネット改修工事（3期）（着手日指定型）

工事場所 阿南市羽ノ浦町岩脇町筋

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		





建築工事 細目別内訳

建築工事		建築工事			防球ネット	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
■防球ネット	材料費					
コンクリートボール	15-19-10(フレンジ式)	5	本			
コンクリートボール	15-22-12(フレンジ式)	4	本			
コンクリートボール	16-22-15(フレンジ式)	4	本			
コンクリート根柢 及びバンド	1200×200	9	組			
コンクリートボール運搬費	阿南市内置場まで	1	式			
ジョイントレーム	φ101.6×4.2t×5.6m～5.77m	2	本			
ジョイントレーム	φ101.6×4.2t×7.6m～8.0m	4	本			
ジョイントレーム	φ139.8×4.5t×11.0m	1	本			
自在バンド	4BD-HE-17	25	個			
自在バンド	4BD-HE-23	3	個			
自在バンド	4BD-HE-30	19	個			
自在バンド	4BD-HD-17T	6	個			
自在バンド	4BD-HD-23T	19	個			
自在バンド	4BD-HD-30T	21	個			

建築工事 細目別内訳

建築工事		建築工事			防球ネット	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
L型金物		60	個			
メッセンジャーワイヤー	38mm2	759	m			
メッセンジャーワイヤー	55mm2	424	m			
ワイヤーロープ	9mm	73	m			
巻付リップ	38mm2用	78	個			
巻付リップ	55mm2用	60	個			
ターンバックル	12mm - 両アイ	17	個			
ターンバックル	16mm - 両アイ	64	個			
丸シンプル		28	個			
割シンプル		84	個			
滑車	φ75 シヤクル共	4	個			
リヒレンネット	40mm目 φ1.9 660T/28本	1,245	m <sup>2</sup>			
リヒレンネット(カーテン)	H=4.0m, W=4.0m リング付	2	枚			
リヒレンネット(カーテン)	H=2.0m, W=3.0m リング付	1	枚			
リヒレンネット(カーテン)	H=2.0m, W=9.5m リング付	1	枚			

建築工事 細目別内訳

建築工事		建築工事		防球ネット		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
リビレンネット(カーテン)	H=2.0m, W=8.0m リンク付	1	枚			
リビレンネット(カーテン)	H=2.3m, W=6.0m リンク付	1	枚			
リビレンネット(カーテン)	H=2.3m, W=8.0m リンク付	1	枚			
ポリエチレンネット(幅1.0m)	1mm目ラッセル網, 周囲ラダー加工	29.8	m			
ポリロープ	4mm	1,853	m			
ポリロープ	6mm	186	m			
ポリロープ	8mm	50	m			
■防球ネット	工事費					
ポール小運搬費	阿南市内から現場	13	本			
ポール建柱費	上柱継ぎ費用含む 15m, 16m	13	本			
建柱用及び降ろし用レッカー	16t	4	台			
コンクリート根枷及びバント	取付費	9	か所			
コンクリート寝巻	1200×1200×H600	4	か所			
残土処分費	場内処分	13	か所			
ジョイントボーム取付費	既設分設置含む	8	本			

建築工事 細目別内訳

建築工事		建築工事		防球ネット		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
装柱金物取付費		93	か所			
ワイヤ張り手間		1,256	m			
ネット張り手間	40mm目	1,327	m <sup>2</sup>			
ネット張り手間	1mm目	33.1	m			
カーテン取付費		7	枚			
ケミカルアンカー設置費	M167付共	2	か所			
高所作業車	16mクラス 回送費含む	1	式			
法定福利費		1	式			
計						

建築工事 細目別内訳

建築工事		建築工事		撤去工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
既設ネット撤去		1,222	m <sup>2</sup>			
既設金具・ワイヤ撤去		10	本			
既設ポイントボーム撤去費		2	本			
既設コンクリートボーム抜柱	10m, 12m切断含む	1	本			
既設コンクリートボーム抜柱	15m切断含む	9	本			
コンクリート基礎撤去費		8	か所			
既設鋼管ボーム撤去費	基礎撤去・切断含む	3	本			
抜柱用レッカー	16t	1	台			
高所作業車	16mクラス 回送費含む	1	式			
法定福利費		1	式			
伐採抜根	機械併用	1	式			別紙 00-0001
計						

建築工事 細目別内訳

建築工事		建築工事		発生材積込み・運搬・処分		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
発生材積込み	コンクリート類 (有筋)	13.6	m <sup>3</sup>			
発生材積込み	廃プラ類	0.2	m <sup>3</sup>			
発生材積込み	金属類	0.1	m <sup>3</sup>			
発生材積込み	生木類	2.6	m <sup>3</sup>			
発生材積込み	根株類	3	m <sup>3</sup>			
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 バックホり0.13m <sup>3</sup> コンクリート類 DID区間無し 12.0km以下	13.6	m <sup>3</sup>			
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 廃プラ類 DID区間無し 16.0km以下	0.2	m <sup>3</sup>			
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 金属類 DID区間無し 6.5km以下	0.1	m <sup>3</sup>			
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 バックホり0.13m <sup>3</sup> 生木類 DID区間無し 12.0km以下	2.6	m <sup>3</sup>			
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 バックホり0.13m <sup>3</sup> 根株類 DID区間無し 12.0km以下	3	m <sup>3</sup>			
発生材処分	コンクリート類 (有筋)	32.6	t			
発生材処分	廃プラ類	0.2	t			
発生材処分	金属くず	0.8	t			
発生材処分	生木	2.6	t			
発生材処分	根株	3	t			





