

* 参考数量内訳書 *

工事名称 岩脇小学校グラウンド照明設備改修工事（着手日指定型）

工事場所 阿南市羽ノ浦町岩脇町筋

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

電気工事 細目別内訳

改修工事		クラウド照明設備改修工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
クラウド照明盤	新設	1	面			
厚鋼電線管(G) 溶融亜鉛めっき 300g/㎡以上	露出配管 36mm	17	m			
厚鋼電線管(G) 溶融亜鉛めっき 300g/㎡以上	露出配管 36mm【再使用】	2	m			
厚鋼電線管(G) 溶融亜鉛めっき 300g/㎡以上	露出配管 28mm	2	m			
厚鋼電線管(G) 溶融亜鉛めっき 300g/㎡以上	露出配管 22mm	44	m			
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(40)	107	m			
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(40)【再使用】	3	m			
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(30)【再使用】	1	m			
耐衝撃性硬質ビニル管(HIVE)	(16) 地中	14	m			
配管等支持材	自在バンド	1	式			別紙 00-0001
引留金物		1	個			
異種管接続材	FEP40用 H型	6	個			
ステンレス形防水(SUS)	250×250×200 自在バンド共【再使用】	1	個			
ステンレス形防水(SUS)	200×200×200	4	個			
ステンレス形防水(SUS)	200×200×200 自在バンド共【再使用】	1	個			

電気工事 細目別内訳

改修工事		クラウド照明設備改修工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ステンレス形防水(SUS)	200×200×150	4	個			
EM-ケーブル	22mm2- 2C 管内	9	m			
EM-ケーブル	5.5mm2- 4C 管内	12	m			
EM-ケーブル	3.5mm2- 4C 管内	16	m			
EM-ケーブル	3.5mm2- 3C 管内	32	m			
EM-ケーブル	2mm2- 3C 管内	12	m			
EM-ケーブル	5.5mm2- 4C FEP内(PF・CD)	103	m			
EM-ケーブル	3.5mm2- 4C FEP内(PF・CD)	174	m			
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE)	5.5mm2	2	m			
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE)	2.0mm	23	m			
LED照明器具	LPJ1W - -500 LJ	12	個			
前方カットガラス		1	個			
投光器取付架台	4灯用 堅牢型	2	台			
投光器取付架台	2灯用 堅牢型	2	台			
既存LED照明器具 +投光器取付架台【再取付】	LPJ1M-500 LJ ×4 4灯用 堅牢型	1	式			

改修工事		撤去				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
既設照明盤 撤去		1	面			
既設照明操作盤 撤去		1	面			
厚鋼電線管 取外し	(G36) 再使用する	6	m			
ねじなし電線管 撤去	(E63) 再使用しない	8	m			
ねじなし電線管 撤去	(E25) 再使用しない	2	m			
硬質ビニル電線管 撤去	(VE36, HIVE36) 再使用しない	13	m			
硬質ビニル電線管 撤去	(VE28, HIVE28) 再使用しない	11	m			
硬質ビニル電線管 撤去	(VE22, HIVE22) 再使用しない	10	m			
硬質ビニル電線管 撤去	(VE16, HIVE16) 再使用しない	9	m			
波付硬質合成 樹脂管 (FEP) 撤去	(40) 再使用する	3	m			
波付硬質合成 樹脂管 (FEP) 撤去	(30) 再使用する	1	m			
アルボックASS形 防水 (SUS) 撤去	250× 250× 200 自在バンド共 再使用する	1	個			
アルボックASS形 防水 (SUS) 撤去	200× 200× 200 自在バンド共 再使用する	1	個			
600V CVケーブル 撤去	60mm2- 2C 管 内	8	m			
600V CVケーブル 撤去	22mm2- 2C 管 内	15	m			

改修工事		撤去				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
600V CVケーブル 撤去	14mm2- 3C 管 内	14	m			
600V CVケーブル 撤去	3.5mm2- 2C 管 内	10	m			
600V CVケーブル 撤去	22mm2- 2C FEP内	74	m			
600V CVケーブル 撤去	14mm2- 3C FEP内	38	m			
600V CVケーブル 撤去	22mm2- 2C	29	m			
600V絶縁ケーブル 撤去	2.0mm- 2C 管内 再使用しない	9	m			
既存投光器 撤去	1500形相当	2	灯			
既存投光器 撤去	1000形相当	13	灯			
既存投光器用取付 架台 撤去		4	台			
既存LED照明器具 +投光器取付架台 撤去	LPJ1M-500 LJ ×4 4灯用 堅牢形 再使用する	1	式			
殺虫器 撤去	再使用しない	1	台			
高所作業車	13m~14m	2	台・日			
ラフレックレーン	4.9t オペレーター付き	1	台・日			
計						

