



# 土 工 数 量 計 算 書

## 1.0式当たり計算書

### 舗装版切断工

・ AS舗装 t=4cm (舗装展開図(1)より) = 3.60 m

### 舗装版破碎工 (AS舗装 t=4cm)

#### ・ 破碎面積

A=556.67 (断面計算書参照) = 556.67 m<sup>2</sup>

### 運搬処理工 (AS殻)

V=556.67\*0.040=22.27 = 21.93 m<sup>3</sup>

土 工 数 量 計 算 書

測 点	距 離	舗装版破碎(AS舗装, t=4cm)						摘 要
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	
No. 0		3.60						
No. 1	20.00	3.70	3.650	73.00				
No. 2	20.00	3.60	3.650	73.00				
No. 2 + 13.00	13.00	3.70	3.650	47.45				
No. 2 + 14.75	1.75	3.70	3.700	6.48				
小 計	54.75			199.93 m2				
No. 2 + 14.75		0.00						
No. 2 + 15.85	1.10	0.00	0.000	0.00				
小 計	1.10			0.00 m2				
No. 2 + 15.85		3.70						
No. 3	4.15	3.70	3.700	15.36				
小 計	4.15			15.36 m2				
No. 3		3.70						
No. 3 + 17.10	17.10	4.90	4.300	73.53				
小 計	17.10			73.53 m2				
No. 3 + 17.80		4.30						
No. 4	2.20	3.65	3.975	8.75				
No. 5	20.00	3.90	3.775	75.50				
No. 6	20.00	3.85	3.875	77.50				
No. 6 + 5.40	5.40	3.85	3.850	20.79				
小 計	47.60			182.54 m2				
No. 6 + 5.40		3.15						
No. 7	14.60	3.15	3.150	45.99				
No. 7 + 6.45	6.45	3.15	3.150	20.32				
小 計	21.05			66.31 m2				
No. 7 + 7.20		3.80						
No. 7 + 11.00	3.80	6.20	5.000	19.00				
小 計	3.80			19.00 m2				
合 計	149.55			556.67 m2				



# 舗 装 工 数 量 計 算 書

## 1.0式当たり計算書

不陸整正（再生粒調碎石 RM-30 t=5cm）

$$A=273.75 \quad (\text{断面計算書参照}) \quad = \quad 273.75 \text{ m}^2$$

不陸整正（再生粒調碎石 RM-30 t=3cm）

$$A=356.74 \quad (\text{断面計算書参照}) \quad = \quad 356.74 \text{ m}^2$$

表層（再生密粒度アスコン t=4cm） プライムコート（PK-3）

$$A=630.49 \quad (\text{断面計算書参照}) \quad = \quad 630.49 \text{ m}^2$$

表層（再生密粒度アスコン t=4cm） タックコート（PK-4）

$$A=5.50 \quad (\text{断面計算書参照}) \quad = \quad 5.50 \text{ m}^2$$

**舗 装 工 数 量 計 算 書**

測 点	距 離	不陸整正 (t=5cm)			不陸整正 (t=3cm)			摘 要
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	
No. 0		5.00						
No. 1	20.00	5.00	5.000	100.00				
No. 2	20.00	5.00	5.000	100.00				
No. 2 + 13.00	13.00	5.00	5.000	65.00				
No. 2 + 14.75	1.75	5.00	5.000	8.75				
小 計	54.75			273.75 m2				
No. 2 + 14.75								
No. 2 + 15.85	1.10							
小 計	1.10							
No. 2 + 15.85					3.70			
No. 3	4.15				3.70	3.700	15.36	
小 計	4.15						15.36 m2	
No. 3					3.70			
No. 3 + 17.10	17.10				4.90	4.300	73.53	
小 計	17.10						73.53 m2	
No. 3 + 17.80					4.30			
No. 4	2.20				3.65	3.975	8.75	
No. 5	20.00				3.90	3.775	75.50	
No. 6	20.00				3.85	3.875	77.50	
No. 6 + 5.40	5.40				3.85	3.850	20.79	
小 計	47.60						182.54 m2	
No. 6 + 5.40					3.15			
No. 7	14.60				3.15	3.150	45.99	
No. 7 + 6.45	6.45				3.15	3.150	20.32	
小 計	21.05						66.31 m2	
No. 7 + 7.20					3.80			
No. 7 + 11.00	3.80				6.20	5.000	19.00	
小 計	3.80						19.00 m2	
合 計	149.55			273.75 m2			356.74 m2	

**舗 装 工 数 量 計 算 書**

測 点	距 離	表層 (t=4cm) プライムコート (PK-3)			表層 (t=4cm) タックコート (PK-4)			摘 要
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	
No. 0		5.00						
No. 1	20.00	5.00	5.000	100.00				
No. 2	20.00	5.00	5.000	100.00				
No. 2 + 13.00	13.00	5.00	5.000	65.00				
No. 2 + 14.75	1.75	5.00	5.000	8.75				
小 計	54.75			273.75 m2				
No. 2 + 14.75					5.00			
No. 2 + 15.85	1.10				5.00	5.000	5.50	
小 計	1.10						5.50 m2	
No. 2 + 15.85		3.70						
No. 3	4.15	3.70	3.700	15.36				
小 計	4.15			15.36 m2				
No. 3		3.70						
No. 3 + 17.10	17.10	4.90	4.300	73.53				
小 計	17.10			73.53 m2				
No. 3 + 17.80		4.30						
No. 4	2.20	3.65	3.975	8.75				
No. 5	20.00	3.90	3.775	75.50				
No. 6	20.00	3.85	3.875	77.50				
No. 6 + 5.40	5.40	3.85	3.850	20.79				
小 計	47.60			182.54 m2				
No. 6 + 5.40		3.15						
No. 7	14.60	3.15	3.150	45.99				
No. 7 + 6.45	6.45	3.15	3.150	20.32				
小 計	21.05			66.31 m2				
No. 7 + 7.20		3.80						
No. 7 + 11.00	3.80	6.20	5.000	19.00				
小 計	3.80			19.00 m2				
合 計	149.55			630.49 m2			5.50 m3	