

設 計 書						市 長	
起案	令和 年 月 日	決裁	令和 年 月 日	工事番号	第2号		
下記工事 設 計 設計変更 の内容についてご承認ください。						副市長	
工事名	市道大野1号線ほか道路舗装工事			設計金額	-		
工事箇所	阿南市下大野町太平ほか			上記の内訳	工事価格 -	消費税等相当額 -	
事業名	道路橋りょう新設改良事業			変更設計金額	-		
工事日数	日間	工事施行方法	請 負	上記の内訳	工事価格 -	消費税等相当額 -	
工事概要	アスファルト舗装工 市道大野1号線 L=52m W=5.8m~6.6m A=313m <sup>2</sup> t=4cm 市道中小路西線 L=67m W=2.5m~3.4m A=184m <sup>2</sup> t=4cm 市道坪野線 L=66m W=2.55m~4.6m A=234m <sup>2</sup> t=4cm			支出科目	款	8	
					項	2	
					目	2	
					節	14	
起業理由				決裁条件			
					設計者		
費目	区分	認可決定額	当初実施額	第1回設計変更額 実 施 額	第2回設計変更額 実 施 額	第3回設計変更額 実 施 額	

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号 基
舗装工事01	1	式			
市道大野1号線	1	式			明 1号
市道中小路西線	1	式			明 2号
市道坪野線	1	式			明 3号
直接工事費計					
共通仮設費計	1	式			
共通仮設費(率化)	1	式			
共通仮設費率分	1	式			
純工事費	1	式			
現場管理費	1	式			
工事原価	1	式			
一般管理費等	1	式			
工事価格	1	式			
消費税等相当額	1	式			
合計					











































市道大野1号線ほか道路舗装工事

第 3 号 施工パッケージ

不陸整正 28mm以上34mm未満

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【機械】						
モ-カ-レーダ [土工用・排対型2014年規制] ブレード幅3.1m						
ロードローラ (マカダム) 10～12t						
タイヤローラ [普通型] 運転質量13～14t						
【労務】						
運転手(特殊)						
普通作業員						
特殊作業員						
土木一般世話役						
【材料】						
再生粒度調整砕石 RM-30						
軽油						
【端数調整】						
[条件]						
[J1] = 2 補足材料の有無 有り			[J2] = 6 補足材料平均厚さ 28mm以上34mm未満			
[J3] = 8 補足材料 再生粒度調整砕石 RM30			[J4] = 1 費用の内訳 全ての費用			

市道大野1号線ほか道路舗装工事

第 4 号 施工パッケージ		表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度アスコン(13)			1 m2 当り	
名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【機械】						
アスファルトフィニッシャー [ホイル型]舗装幅2.3～6.0m						
タイヤローラ[普通型] 運転質量13～14t						
ロードローラ(マカダム) 10～12t						
その他(機械)						
【労務】						
普通作業員						
運転手(特殊)						
特殊作業員						
土木一般世話役						
その他(労務)						
【材料】						
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)						
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用						
軽油						
その他(材料)						
【端数調整】						
[条件] [J2] = 40.000 mm 1層当り平均仕上り厚				[J1] = 4 平均幅員 3.0m超		
[A1] = 14 材料 再生密粒度アスコン(13)				[J4] = 3 瀝青材料種類 プライムコート PK-3		
[J6] = 1 費用の内訳 全ての費用				[y1] = 1 アスコン小型車運搬区分 小型車運搬無し		
[y2] = 1 アスコン夜間単価区分 夜間単価無し						





市道大野1号線ほか道路舗装工事

第 7 号 施工パッケージ

表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度アスコン(13)

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【機械】						
アスファルトフィニッシャー [ホイル型]舗装幅1.4～3.0m						
振動ローラ(搭乗式コンパクト型) 3～4t						
タテローラ 質量3～4t						
その他(機械)						
【労務】						
普通作業員						
運転手(特殊)						
特殊作業員						
土木一般世話役						
その他(労務)						
【材料】						
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)						
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用						
軽油						
その他(材料)						
【端数調整】						
[条件] [J2] = 40.000 mm 1層当り平均仕上り厚				[J1] = 3 平均幅員 1.4m以上3.0m以下		
[A1] = 14 材料 再生密粒度アスコン(13)				[J4] = 3 瀝青材料種類 プライムコート PK-3		
[J6] = 1 費用の内訳 全ての費用				[y1] = 1 アスコン小型車運搬区分 小型車運搬無し		
[y2] = 1 アスコン夜間単価区分 夜間単価無し						

市道大野1号線ほか道路舗装工事

第 8 号 施工パッケージ

舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【機械】						
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)-湿式] 切削深20cm級 ブレード径 56cm						
その他(機械)						
【労務】						
特殊作業員						
土木一般世話役						
普通作業員						
その他(労務)						
【材料】						
コンクリートカッタ(ブレード) 径18インチ						
ガソリン レキユール						
その他(材料)						
【端数調整】						
[条件] [J1] = 1 舗装版種別 アスファルト舗装版 [J5] = 1 費用の内訳 全ての費用				[J2] = 1 アスファルト舗装版厚 15cm以下		

## 諸経費情報

工 事 名	市道大野1号線ほか道路舗装工事
諸 経 費 区 分	公共 令和07年度
工 種 区 分	舗装工事
単 価 適 用 年 月 日	令和08年05月01日公共
単 価 地 区	阿南 1
機 損 適 用 年 月 日	令和07年 公共機械損料
歩 掛 適 用 年 月 日	令和07年07月 公 共
週 休 2 日 補 正	補正無し
施工地域・施工場所	補正無し
前払金支出割合区分	35%を超え40%以下
契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合
現場環境改善費	計上しない
そ の 他 事 項	