

市道駅前線ほか道路舗装工事

数量総括表							
路線名	工種	種別	規格	単位	数量	摘要	
市道駅前線	土工	舗装版切断	As	m	16	2.30+2.40+6.50+5.00=16.2	
		舗装版取壊し	As t=4cm	m ²	343		
		As 殻運搬	運搬距離 L=1.5km以下	m ³	14	343.2*0.04=13.73	
		As 殻処理	比重 2.3t/m ³	m ³	14	343.2*0.04=13.73	
	AS舗装工	不陸整正	RM-30 t=3cm	m ²	343		
		表層	再生密粒度アスコ ₁₃ t=4cm	m ²	343		
	区画線工	区画線	白実線 15cm	m	116	58.0×2=116.0	
		停止線	白実線 45cm	m	4		
	市道北岸線	土工	舗装版切断	As	m	19	5.75+5.40+2.00+4.00+2.00=19.15
			舗装版取壊し	As t=4cm	m ²	302	
As 殻運搬			運搬距離 L=5.5km以下	m ³	12	302.1*0.04=12.1	
As 殻処理			比重 2.3t/m ³	m ³	12	302.1*0.04=12.1	
AS舗装工		不陸整正	RM-30 t=6cm	m ²	302		
		表層	再生密粒度アスコ ₁₃ t=4cm	m ²	302		
市道廿枝室ノ久保線	土工	舗装版切断	As	m	10	4.84+4.84=9.68	
		舗装版取壊し	As t=4cm	m ²	19		
		As 殻運搬	運搬距離 L=1.5km以下	m ³	0.8	19.4*0.04=0.78	
		As 殻処理	比重 2.3t/m ³	m ³	0.8	19.4*0.04=0.78	
	AS舗装工	不陸整正	RM-30 t=3cm	m ²	19		
		表層	再生密粒度アスコ ₁₃ t=4cm	m ²	19		
	区画線工	区画線	白実線 15cm	m	8	4.00×2=8.0	
	仮設工	交通誘導警備員設置	交通誘導警備員B	人	10		