

◎数量総括表(市道黒地松花1号線配水管移設設計業務)

作業内容	数量	単位	補正条件ほか
【設計業務】			
設計協議	1	式	中間打合せ1回
新設詳細設計	1	式	呼び径100mm以下 管路延長160m
(現地調査)			床付け深さ一定(2.0m未満)
(図面作成)			地域環境 郊外又は住宅数少量
(数量計算)			道路幅員 広い
(審査)			埋設物 なし
			土質 補正なし
			計画工事案件数 1件
			土工事区分 土工事を伴う
			仮設配管 補正なし
照応設計 新設簡易設計	1	式	呼び径100mm以下 管路延長160m
(図面作成)			床付け深さ一定(2.0m未満)
(数量計算)			地域環境 郊外又は住宅数少量
			道路幅員 広い
			埋設物 なし
			土質 補正なし
			計画工事案件数 1件
			土工事区分 土工事を伴う
			仮設配管 補正なし
復成設計 新設簡易設計	1	式	呼び径100mm以下 管路延長88m
(図面作成)			床付け深さ一定(2.0m未満)
(数量計算)			地域環境 郊外又は住宅数少量
			道路幅員 狭い
			埋設物 なし
			土質 補正なし

◎数量総括表(市道黒地松花1号線配水管移設設計業務)

作業内容	数量	単位	補正条件ほか
			計画工事案件数 1件
			土工事区分 土工事を伴う
報告書作成	1	式	
【測量業務】			
現地測量	0.005	km ²	$S=1/500$ _平地・耕地_L160m×W30m≒0.0048km ²
4級基準点測量	4	点	伐採なし_永久標識設置なし_平地・耕地
現地踏査(路線測量)	0.16	km	平地・耕地
IP設置	0.16	km	座標値を持たない_平地・耕地
横断測量	0.16	km	間隔50m・幅45m未満_平地・耕地