【参考数量内訳書】

工事名称　　阿南市消防本部庁舎屋上防水改修工事

工事場所　　阿南市辰己町

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
直接工事費				
建築工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
建築工事	1	式		
計				

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
防水改修工事	1	式		
計				

防水改修工事

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
直接仮設	1	式		
防水工事	1	式		
計				

防水改修工事

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式		
計					
防水工事	撤去工事	1	式		
防水工事	発生材処分	1	式		
防水工事	新設工事	1	式		
計					

防水改修工事　直接仮設

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
□１階東側 車庫屋上						
養生 (屋上防水改修)	露出防水･簡易防水(塗膜･ｼｰﾄ)	582	㎡			
整理清掃後片付け (屋上防水改修)	露出防水･簡易防水(塗膜･ｼｰﾄ)	582	㎡			
□４階電気室屋上						
養生 (屋上防水改修)	露出防水･簡易防水(塗膜･ｼｰﾄ)	131	㎡			
整理清掃後片付け (屋上防水改修)	露出防水･簡易防水(塗膜･ｼｰﾄ)	131	㎡			
□共通						
足場① くさび緊結式足場 抜け止め機能付き (手すり先行方式)	幅900　高10m未満 存置３カ月 材料，架払い手間，運搬費含む 上部安全手すり含む	22.3	㎡			
足場② くさび緊結式足場 抜け防止機能付き (手すり先行方式)	幅1200　高20m未満 存置１カ月 材料，架払い手間，運搬費含む 上部安全手すり含む	36	㎡			
足場③ くさび緊結式足場 抜け防止機能付き (手すり先行方式)	幅1200　高10m未満 存置１カ月 材料，架払い手間，運搬費含む 上部安全手すり含む	14.4	㎡			
ネット養生①	垂直養生　メッシュシート 存置３カ月 材料，架払い手間，運搬費含む	33.5	㎡			
ネット養生②	垂直養生　メッシュシート 存置１カ月 材料，架払い手間，運搬費含む	60	㎡			

防水改修工事　直接仮設

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ネット養生③	垂直養生　メッシュシート 存置１カ月 材料，架払い手間，運搬費含む	24	㎡			
計						

防水改修工事		防水工事		撤去工事		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
□１階東側 車庫屋上						
既存伸縮目地撤去	W25 発砲ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ製塩ビ製ｷｬｯﾌﾟﾀｲﾌﾟ	442	m			
ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去	１階車庫前庇とﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ取り合い部 W55mm×D10mm 集積共	30.3	m			
ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去	笠木とﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ取り合い部 W15mm×D10mm 集積共	78.5	m			
□石綿成形板撤去 押し出し成形板	ﾚﾍﾞﾙ3 １階東側車庫屋上					
床養生	二重張り 隔離ｼｰﾄ厚 0.15mm 材工共	123	m²			
石綿成形板撤去 （みなし含有）	作業ﾚﾍﾞﾙ3　手作業	32.7	m²			
石綿成形板上部 固定金物撤去	作業：上向き 打込み金物撤去　20×20 金物回りｶｯﾀｰ切り	123	m			
石綿成形板下部 固定金物撤去	作業：下向き 打込み金物撤去　20×20 金物回りｶｯﾀｰ切り	123	m			
整理清掃片付け	手間のみ	123	m²			
除去石綿処理	密封処理(二重梱包)	1.1	m3			
人力積込み	除去石綿等	1.1	m3			
□４階電気室屋上						
ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去	防水押え金物部 10×10mm 集積共	48.6	m			
ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去	笠木とﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ取り合い部 W15mm×D10mm 集積共	47.4	m			

防水改修工事		防水工事		撤去工事		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
防水押え金物撤去	10×40	48.6	m			
既存防水層撤去	屋上防水層 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水層 集積共	47.1	m²			
計						

防水改修工事	防水工事			発生材処分		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
廃プラスチック 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 DID区間無し 19.0km以下	1	m3			
金属くず 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 DID区間無し 19.0km以下	0.1	m3			
石綿含有材 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 90.0km超120km以下	1.1	m3			
発生材処分	廃プラスチック	0.5	t			
発生材処分	金属くず	0.1	t			
発生材処分	石綿含有材	1.1	m3			
計						

防水改修工事	防水工事			新設工事		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
□１階東側 車庫屋上						
高圧水洗浄	平場部・立上り部共	702	㎡			
伸縮目地処理	一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2) 25×10	442	m			
受金物撤去部補修	ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 20×20 延長122.7m×上下	245	m			
塗膜防水(材工共)	X-1 緩衝工法 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系　平面 表面塗装ﾒｰｶｰ標準色	582	㎡			
塗膜防水(材工共)	X-2 密着工法 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系　立上り 表面塗装ﾒｰｶｰ標準色	119	㎡			
脱気装置設置	ｽﾃﾝﾚｽ製の床面設置用脱気装置 70～80㎡に1箇所	8	か所			
ｼｰﾘﾝｸﾞ	１階車庫前庇とﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ取り合い部 ２成分形変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 55×10	30.3	m			
ｼｰﾘﾝｸﾞ	笠木とﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ取り合い部 ２成分形変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 15×10	78.5	m			
改修ﾄﾞﾚﾝ 塗膜防水用	改修用横引きﾄﾞﾚﾝ　φ100用 ﾄﾞﾚﾝｷｬｯﾌﾟ共	5	か所			
□４階電気室屋上						
高圧水洗浄 ｹﾚﾝ	平場部・立上り部共	197	㎡			
下地調整	平場部・立上り部共 ポリマーセメントペースト 材工共	47.1	㎡			
シート防水 塩化ﾋﾞﾆﾙ樹脂系 ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ　(個別)	平場部 絶縁、厚1.5mm　S-M2 絶縁ｼｰﾄ,中央部固定金具含む	116	m2			
シート防水 塩化ﾋﾞﾆﾙ樹脂系 ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ　(個別)	平場撤去部および立上り 密着、厚1.5mm　S-F2	47.1	m2			

防水改修工事		防水工事			新設工事	
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
塗膜防水(材工共)	あご部から笠木まで X-2 密着工法 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系　立上り 表面塗装ﾒｰｶｰ標準色	48.6	㎡			
脱気装置設置	ｽﾃﾝﾚｽ製の床面設置用脱気装置 100㎡に1箇所	2	か所			
防水押えアルミアングル (個別)	1.5×10×40	45.4	m			
防水押さえアルミフラットバー (個別)	1.5×30	50	m			
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 15×10	45.4	m			
改修ドレン ｼｰﾄ(塩ﾋﾞ)防水用	改修用横引きﾄﾞﾚﾝ φ100用 ﾄﾞﾚﾝｷｬｯﾌﾟ共	2	か所			
計						

名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
揚重機械	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 13t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ共 排出ｶﾞｽ対策 ～2014 騒音対策 低騒	1	日			
安全監視員	資材搬入・使用済み資材撤去 石綿含有撤去材搬出 上記3日分を見込む	3	人			
計						