市道三田海岸線ほか道路舗装工事

数 量 総 括 表

路線名	工種	種別	規格	単位	数量	摘要
第1工区 市道三田海岸線						
	土工					
		舗装版切断	As	m	41	8.42+8.37+8.27+8.15+8.05=41.26
		舗装版取壊し	As t=10㎝	m^2	350	59.22+66.68+8.29+216.27=350.46
		As殻運搬	運搬距離 L=6.5㎞以下	m^3	35	350.46*0.1=35.46
		As殻処理	比重 2.3t/m^3	m^3	35	
	舗装工					
	アスファルト 舗装工					
		不陸整正	RM-30 t=5cm	m^2	350	
		表層工	改質As 密粒 Ⅱ型20 t＝5㎝	m^2	350	プライムコート
		基層工	再生粗粒度アスコン20 t＝5㎝	m^2	350	タックコート
	区画線工					
		区画線設置	実線 W=15㎝	m	85	42.7×2=85.4 白色
	仮設工					
		交通誘導員警備員 設置	交通誘導員警備員B	人	6	
第2工区 市道黒津地中地山下						
	土工					
		舗装版切断	As	m	8	4.05+4.00=8.05
		舗装版取壊し	As t=4㎝	m^2	160	140.40+40.15+40.00+40.00=160.55
		As殻運搬	運搬距離 L=6.5㎞以下	m^3	6	160*0.04=6.4
		As殻処理	比重 2.3t/m^3	m^3	6	
	舗装工					
	アスファルト 舗装工					
		不陸整正	RM-30 t=3cm	m^2	161	
		表層工	再生密粒度アスコン13 t＝4㎝	m^2	161	プライムコート
	仮設工					
		交通誘導員警備員 設置	交通誘導員警備員B	人	4	