

【参考数量内訳書】

工事名称 中野島小学校屋内運動場空調設置工事のうち電気工事
工事場所 阿南市上中町中原

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
電気設備工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
電灯設備	新設	1	式		
電灯設備	撤去	1	式		
計					
動力設備	新設	1	式		
計					
土工事		1	式		
計					
発生材運搬・処分		1	式		
計					

電灯設備				新設		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
EM-CETケーブル	38mm2 管内	43	m			
EM-CETケーブル	38mm2 ビット・天井	8	m			
厚鋼電線管(G) 溶融亜鉛めっき 300g/m ² 以上	露出配管 54mm	41	m			
二種金属製 可とう電線管(F) (ビニル被覆有)	(63)	2	m			
ブレーカ	ELCB3P100AF/60AT	1	個			
計						

電灯設備				撤去		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ブレーカ 撤去	ELCB3P100AF/100AT	1	個			
計						

動力設備				新設		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
EM-CETケーブ ^ル	60mm2 管内	8	m			
EM-CETケーブ ^ル	60mm2 ビット・天井	7	m			
EM-CEケーブ ^ル	8mm2- 3C 管内	105	m			
EM-CEケーブ ^ル	8mm2- 3C FEP内 (PF・CD)	7	m			
EM-CEケーブ ^ル	8mm2- 3C ビット・天井	5	m			
EM-CEケーブ ^ル	5.5mm2- 3C 管内	50	m			
EM-CEケーブ ^ル	5.5mm2- 3C FEP内 (PF・CD)	3	m			
EM-CEケーブ ^ル	5.5mm2- 3C ビット・天井	22	m			
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	14mm2	2	m			
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	5.5mm2	68	m			
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	2mm2	52	m			
EM-CEEケーブ ^ル	1.25mm2- 3C 管内	120	m			
EM-CEEケーブ ^ル	1.25mm2- 3C FEP内 (PF・CD)	10	m			
EM-CEEケーブ ^ル	1.25mm2- 3C ビット・天井	21	m			
EM-CEEケーブ ^ル	1.25mm2- 2C 管内	120	m			

動力設備				新設		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
EM-CEEケーブ ^ル	1.25mm2- 2C FEP内 (PF・CD)	10	m			
EM-CEEケーブ ^ル	1.25mm2- 2C ビット・天井	21	m			
厚鋼電線管 (G) 溶融亜鉛めっき 300g/㎡以上	露出配管 70mm	5	m			
厚鋼電線管 (G) 溶融亜鉛めっき 300g/㎡以上	露出配管 42mm	43	m			
厚鋼電線管 (G) 溶融亜鉛めっき 300g/㎡以上	露出配管 36mm	7	m			
厚鋼電線管 (G) 溶融亜鉛めっき 300g/㎡以上	露出配管 28mm	14	m			
耐衝撃性 硬質ビニル管 (HIVE)	露出配管 42mm	9	m			
耐衝撃性 硬質ビニル管 (HIVE)	露出配管 28mm	36	m			
耐衝撃性 硬質ビニル管 (HIVE)	露出配管 22mm	19	m			
耐衝撃性 硬質ビニル管 (HIVE)	露出配管 16mm	20	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	露出配管 42mm	1	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	露出配管 28mm	4	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	露出配管 22mm	2	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	露出配管 16mm	2	m			
二種金属製可とう電線管 (F) (ビニル被覆有)	(76)	3	m			

動力設備				新設		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
二種金属製 可とう電線管(F) (ビニル被覆有)	(50)	2	m			
二種金属製 可とう電線管(F) (ビニル被覆有)	(38)	1	m			
二種金属製 可とう電線管(F) (ビニル被覆有)	(30)	1	m			
二種金属製 可とう電線管(F) (ビニル被覆有)	(24)	5	m			
1種金属線び(MM1)	C型(60.0mm)	5	m			
1種金属線び(MM1) 付属品	C型(60.0mm) コーナーボックス	4	個			
配管支持材	ダクタリチャンネル、ブラケット	1	式			別紙 00-0001
架線引留金具	外壁用(L形金物)	1	個			
屋内運動場引込開 閉器盤	露出型, SUS製 W600×H1200×D200	1	面			
屋内運動場空調動 力盤	屋外露出防水型, SUS製 W600×H800×D200	1	面			
空調制御盤	露出型, 銅板製 W700×H700×D150	1	面			
手元開閉器	塩ビ製	2	面			
アルボックスSS形 防水(SUS)	300× 300× 300	5	個			
アルボックスSS形 防水(SUS)	250× 250× 250	1	個			
アルボックスSS形 防水(SUS)	200× 200× 200	2	個			

動力設備				新設		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
アルボックスSS形 タミン焼付塗装	300× 300× 300	2	個			
アルボックスSS形 タミン焼付塗装	200× 200× 200	1	個			
アルボックス VE	250× 250× 250	5	個			
接地工事	ED(接地埋設標共)	1	か所			
はつり工事	ダイヤモンドカッターによる	1	式			別紙 00-0002
外壁塗装剥離	アクリリシ吹付 アスベスト含有	1	式			別紙 00-0003
外壁塗装剥離時養 生・清掃	石綿処理対応 飛散防止養生(床養生、壁養生) 清掃片付け	1	式			別紙 00-0004
コンクリート復旧	犬走り	1	式			
計						

動力設備			新設			
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管支持材	ダクタリチャンネル、ブラケット	1	式			別紙 00-0001
ダクタリチャンネル	2.5m 溶融亜鉛メッキ仕上げ	5	本			
配管支持材(ブラケット)	(L=700) 溶融亜鉛めっき仕上げ	4	個			
配管支持材(ブラケット)	(L=300) 溶融亜鉛メッキ仕上げ	67	個			
吊支持	溶融亜鉛メッキ仕上げ	2	個			
計						
はつり工事	ダイヤモンドカッターによる	1	式			別紙 00-0002
機械はつり(ダイヤモンドカッターによる配管用貫通口)	200mm程度 88mm	1	か所			
機械はつり(ダイヤモンドカッターによる配管用貫通口)	200mm程度 50mm	2	か所			
機械はつり(ダイヤモンドカッターによる配管用貫通口)	200mm程度 32mm	3	か所			
計						

動力設備			新設			
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
外壁塗装剥離	アクリルシ吹付 アスベスト含有	1	式			別紙 00-0003
外壁塗装剥離	剥離剤併用手工具ケレン	1	式			
計						
外壁塗装剥離時養生・清掃	石棉処理対応 飛散防止養生(床養生、壁養生) 清掃片付け	1	式			別紙 00-0004
壁養生	一重張り 隔離シート厚0.08mm	4	m ²			
計						

土工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
土工事	根切、埋戻し	1	式			別紙 00-0005
根切り(機械)	バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	0.1	m3			
埋戻し	機 械 バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	0.1	m3			
計						
コンクリート(犬走り) 撤去	カッター切り、とりこわし	1	式			別紙 00-0006
舗装面カッター切り	コンクリート舗装 20cm以下	1	m			
コンクリート 舗装とりこわし (個別)	機械 集積・積込み共	0.1	m3			
計						

発生材運搬・処分						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
発生材運搬	コンクリート	1	式			別紙 00-0007
発生材運搬	コンクリート	1	式			
計						
発生材処分	コンクリート	1	式			別紙 00-0008
発生材処分	コンクリート(有筋)	0.1	t			
計						