

【参考数量内訳書】

工事名称 中野島小学校屋内運動場空調設置工事のうち管工事
工事場所 阿南市上中町中原

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
機械設備工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

発生材運搬・処分						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
発生材積み込み	ボード類、金属	1	式			別紙 00-0015
発生材運搬	ボード類、金属	1	式			別紙 00-0016
発生材処分	ボード類、外壁塗装、金属	1	式			別紙 00-0017
計						

空調設備工事 別紙明細

9

空調工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
配管支持材	ブラケット、ダクターチャンネル	1	式			別紙 00-0001
配管支持材(ﾌﾟﾗｸｯﾄ)	(L=400) 溶融亜鉛めっき仕上げ	1	個			
配管支持材(ﾌﾟﾗｸｯﾄ)	(L=500) 溶融亜鉛めっき仕上げ	18	個			
配管支持材(ﾌﾟﾗｸｯﾄ)	(L=700) 溶融亜鉛めっき仕上げ	5	個			
計						
はつり工事	コンクリート削孔工事 (ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる)	1	式			別紙 00-0002
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる 配管用貫通口) 計	200mm程度 100mm	6	ヵ所			
手摺加工	手摺切断、錆止め塗装、同色塗装、 床養生	1	式			別紙 00-0018
手摺切断手間	手摺(φ40)×2ヵ所、手摺(φ25)×2 ヵ所、手摺(φ11)×9ヵ所	5	ヵ所			
塗装手間	錆止め：B種 塗装：D P 塗り、上塗り等級(2級)	1	式			
塗装養生	床養生(ﾋﾞｰﾅｰﾙｼｰﾄ程度) 5箇所	5	m ²			
計						

空調設備工事 別紙明細

10

建築工事				新設		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
天井復旧	ﾎｯｸｹｰﾙ化粧吸音ﾎｰﾄﾞ張り	1	式			別紙 00-0006
天井 ﾎｯｸｹｰﾙ 化粧吸音板張り (DR) 計	厚 9 準不燃 目透かし	1.1	m ²			
天井復旧時養生・ 清掃	床養生	1	式			別紙 00-0007
養生(内部改修)	個別改修	7.3	m ²			
整理清掃後片付け (内部改修)	個別改修	7.3	m ²			
計						

		建築工事	撤去			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
天井合板・ボード 撤去	一重張り アスベスト含有 集積共 密封処理(二重梱包)	1	式			別紙 00-0008
天井合板・ボード 撤去	一重張り 石綿含有 集積共	1.1	m ²			
除去石綿処理	密封処理(二重梱包)	1.1	m ²			
計						
天井解体時養生・ 清掃	石綿処理対応 飛散防止養生(床養生、壁養生) 清掃片付け	1	式			別紙 00-0009
床養生	二重張り 隔離シート厚0.15mm	7.3	m ²			
壁養生	一重張り 隔離シート厚0.08mm	29.5	m ²			
整理清掃後片付け (内部改修)	個別改修	7.3	m ²			
計						
外壁塗装剥離	アクリリシ吹付 アスベスト含有	1	式			別紙 00-0010
外壁塗装剥離	剥離剤併用手工具ケレン	1	式			
計						

[illegible]

発生材運搬・処分						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生材積み込み	ボード類、金属	1	式			別紙 00-0015
発生材積み込み	ボード類 人力 (アスベスト含有)	0.5	m3			
発生材積み込み	金属類 人力	0.1	m3			
計						
発生材運搬	ボード類、金属	1	式			別紙 00-0016
発生材運搬	ダンプトラック 2t積 人力積込 石こうボード類 - 120km超150km以下	1	式			
発生材運搬	金属(手摺)	1	式			
計						
発生材処分	ボード類、外壁塗装、金属	1	式			別紙 00-0017
発生材処分	ボード類、外壁塗装 (アスベスト含有)	0.5	m3			
発生材処分 (有価)	金属(手摺)	0.1	t			
計						