

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号 基準
公園工事01	1	式			
造成工	1	式			明 1号
園路広場工	1	式			明 2号
管理施設工	1	式			明 3号
資材運搬工	1	式			明 4号
仮設工	1	式			明 5号
直接工事費計					
共通仮設費計	1	式			
共通仮設費(積上げ)	1	式			
運搬費	1	式			
仮設材等の運搬(1車1回) 往復 製品長12m以内	3.5	t			施 6号
仮設材等の積み込み・取卸し費 基地積込→現場→基地取卸	3.5	t			施 7号
仮設材等の運搬(1車1回) 往復 製品長12m以内	2.5	t			施 8号
仮設材等の積み込み・取卸し費 基地積込→現場→基地取卸	2.5	t			施 7号
仮設材等の運搬(1車1回) 往復 製品長12m以内	0.9	t			施 6号
仮設材等の積み込み・取卸し費 基地積込→現場→基地取卸	0.9	t			施 7号
仮設材等の運搬(1車1回) 往復 製品長12m以内	2.7	t			施 8号
仮設材等の積み込み・取卸し費 基地積込→現場→基地取卸	2.7	t			施 7号
共通仮設費(率化)	1	式			

史跡若杉山辰砂採掘遺跡整備工事（2期）

第 2 号 明細書		園路広場工				1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準	
枕木階段工	1	式				
材料費	1	式				
枕木階段 ケンパス材 W600 鉄筋杭D16	12	段				
据付費	1	式				
枕木階段設置 W600	12	段				
硬化土舗装工	1	式				
硬化土舗装-1 表層40m+路盤100mm	29	m2			施 1 号	
硬化土舗装-2 下層40mm+上層30mm 洗い出し	3	m2				
硬化土舗装-3 下層40mm+上層30mm	6	m2				
階段工	1	式				
材料費	1	式				
階段 再生プラスチック製 W750 15度用	28	段				
階段 再生プラスチック製 W750 20度用	139	段				
階段 再生プラスチック製 W750 25度用	67	段				
階段 再生プラスチック製 W750 30度用	13	段				
階段 再生プラスチック製 W750 35度用	4	段				
再生プラスチック角材 階段用 90×90×2000	82	本				
鉄筋杭（溶融亜鉛メッキ仕上げ） 階段角材用 D16×750、BN M10×120L	268	本				
階段手摺（片側2段）ポリエステル粉体塗装 支柱 端末用（ボルト等金具含む）	32	本				

史跡若杉山辰砂採掘遺跡整備工事（2期）

第 4 号 明細書		資材運搬工				1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準	
資材運搬工	1	式				
資材運搬-1 (モノレール)	1	式				
硬化土舗装-1 盛土材RC-40 運搬-1	0.1	m ³				
硬化土舗装-1 舗装材 運搬-1	24.7	m ²				
硬化土舗装-1 路盤材 運搬-1	24.7	m ²				
硬化土舗装-1 水 運搬-1	24.7	m ²				
硬化土舗装-2 舗装材 運搬-1	3	m ²				
硬化土舗装-2 水 運搬-1	3	m ²				
硬化土舗装-3 舗装材 運搬-1	1.8	m ²				
硬化土舗装-3 水 運搬-1	1.8	m ²				
階段-1 W750、15度用 運搬-1	18	段				
階段-1 W750、20度用 運搬-1	17	段				
階段用再生プラスチック角材 運搬-1	22	m				
階段角材用鉄筋杭 運搬-1	36	本				
枕木階段 運搬-1	12	段				
枕木階段用鋼材 運搬-1	12	段				
落石防護柵 運搬-1	24	m				
落石防護柵用単管杭 運搬-1	37	本				
資材運搬-2 (モノレール)	1	式				

史跡若杉山辰砂採掘遺跡整備工事（2期）

第 4 号 明細書
(続 き)

資材運搬工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
硬化土舗装-1 舗装材 運搬-2	2.9	m2			
硬化土舗装-1 路盤材 運搬-2	2.9	m2			
硬化土舗装-1 水 運搬-2	2.9	m2			
硬化土舗装-3 舗装材 運搬-2	2.8	m2			
硬化土舗装-3 水 運搬-2	2.8	m2			
階段-1 W750、15度用 運搬-2	10	段			
階段-1 W750、20度用 運搬-2	114	段			
階段-1 W750、25度用 運搬-2	27	段			
階段用再生プラスチック角材 運搬-2	96.5	m			
階段角材用鉄筋杭 運搬-2	154	本			
階段手摺支柱（取付金具含む） 運搬-2	36	本			
階段手摺ビーム 運搬-2	84.5	m			
資材運搬-3（モノレール）	1	式			
硬化土舗装-1 舗装材 運搬-3	1.4	m2			
硬化土舗装-1 路盤材 運搬-3	1.4	m2			
硬化土舗装-1 水 運搬-3	1.4	m2			
硬化土舗装-3 舗装材 運搬-3	1.6	m2			
硬化土舗装-3 水 運搬-3	1.6	m2			
階段-1 W750、20度用 運搬-3	8	段			

史跡若杉山辰砂採掘遺跡整備工事（2期）

第 5 号 明細書		仮設工		1 式 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準	
モノレール工	1	式				
モノレール賃料 190m	4	ヶ月				
モノレール機材運搬（積込み取卸し含む） 中継資材置場～現場ヤード	1	式				
モノレール機材運搬（積込み取卸し含む） 現場ヤード～設置箇所	1	式				
モノレール設置撤去 設置、撤去	1	式				
モノレール用構台運搬（積込み取卸し含む） 中継資材置場～現場ヤード	1	式				
モノレール用構台運搬（積込み取卸し含む） 現場ヤード～設置箇所	1	式				
モノレール用構台設置撤去 設置、撤去	1	式				
荷下ろし用構台機材賃料	8	ヶ月/箇所				
荷下ろし用構台運搬（積込み取卸し含む） 中継資材置場～現場ヤード	2	箇所				
荷下ろし用構台運搬（積込み取卸し含む） 現場ヤード～設置箇所	3	箇所				
荷下ろし用構台設置撤去 設置、撤去	3	箇所				
敷鉄板工	1	式				
敷鉄板賃料 1829×914×22	12	枚			施 4 号	
敷鉄板設置・撤去 軽トラ運搬除く	12	枚				
計						

諸経費情報

工 事 名	史跡若杉山辰砂採掘遺跡整備工事（2期）
諸 経 費 区 分	公共 令和07年度（令和08年5月以降）
工 種 区 分	公園工事
単 価 適 用 年 月 日	令和08年06月01日公共
単 価 地 区	阿南1
機 損 適 用 年 月 日	令和07年 公共機械損料
歩 掛 適 用 年 月 日	令和07年07月 公 共
週 休 2 日 補 正	補正無し
施工地域・施工場所	山間僻地及び離島
前払金支出割合区分	35%を超え40%以下
契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合
現場環境改善費	計上しない
そ の 他 事 項	