市道富岡中央線道路側溝整備工事

数量総括表						
路線名	工種	種別	規格	単位	数量	摘要
市道富岡中央線						
	土工					
		側溝清掃	蓋有(ボルト固定無) ・ 人力	m	44.0	
		土砂運搬	運搬距離 L=14.5km以下	m3	1.0	V＝44.0*0.1*0.3*＝1.32
	撤去工					
		舗装版切断	ｺﾝｸﾘｰﾄ 15cm以下	m	150.0	数量表参照
		舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ 15cm以下	m	17.0	数量表参照
		構造物取壊し	無筋構造物 ・ 人力	m3	2.0	数量表参照
		舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ t=5cm	m2	34.0	数量表参照
		Co殻運搬	無筋 運搬距離 L=1.6km以下	m3	2.0	数量表参照
		Co殻処分		m3	2.0	㈱大一建設 井関
		As殻運搬	運搬距離 L=1.5km以下	m3	2.0	17.0×2.0×0.05=1.70
		As殻処分		m3	2.0	㈱大一建設 井関
		現場発生品積込み・荷卸し	鉄板蓋	t	0.4	W＝44.0×0.42×3×7.85＝435.20kg
		現場発生品運搬	運搬距離 L=1.5km以下	t	0.4	桑野川防災ステーションに仮置き
	舗装工					
	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	不陸整正	RM-30 t=3cm	m2	46.0	
		表層工	再生密粒度アスコン13 t＝5cm	m2	46.0	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ
	排水構造物工					
		ECOンビ工法	W＝300用(380×90×1000)	m	2.0	
		ECOンビ工法	W＝300用(380×90×1500)	m	42.0	
		コンクリート	18-8-25	m3	0.4	17.0×0.25×0.1=0.43
		型枠		m2	4.0	17.0×0.25=4.25
		鉄筋	SD345 D13 @500	t	0.005	0.15×35×0.995÷1000=0.005
		コンクリート削孔	φ16	孔	35.0	
	仮設工					
		敷鉄板設置・撤去	5×10鉄板×3枚	m2	14.0	A＝1.524×3.048×3＝13.9
		敷鉄板賃料	22×1524×3048	枚	3.0	
		仮設材運搬	運搬距離 L=3.0km以下	t	2.4	W＝0.8×3＝2.4
		仮設材積込み・取卸し		t	2.4	喜多機械 阿南営業所
		交通誘導警備員設置	交通誘導警備員B	人	12.0	