

【参考数量内訳書】

工事名称 宝田小学校屋内運動場空調設置工事のうち管工事
工事場所 阿南市宝田町久保田

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
機械設備工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
空調工事		1	式		
計					
建築工事	新設	1	式		
建築工事	撤去	1	式		
計					
発生材運搬・処分		1	式		
計					

空調工事							
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
空調機 SAC-1～5	冷房能力：10.0kW フィルターセット、風向ガード、結露防止断熱材、ドレンソケット、転倒防止金具	5		台			
室内機架台 (加工共)	室内機用防球ネット付き架台、断熱材付集中ドレンパン、L型アンクル、三方通しコーナー、台座	5		個			
多機能ワイートリモコン	露出スイッチボックス(2ヶ用)	5		個			
風量ボリュームコントロール	可変ダイヤル式	5		個			
冷媒・被覆銅管	ガス管 15.9外径 (5/8 B)	32		m			
冷媒・被覆銅管	液管 9.5外径 (3/8 B)	32		m			
排水・結露防止層 硬質塩化ビニル管	屋内一般 25A	10		m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 25A	19		m			
600Vポリエチレン絶縁 耐燃性ポリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	32		m			
600Vポリエチレン絶縁 耐燃性ポリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 2C ビット・天井	32		m			
600V耐燃性ポリエチレン 絶縁電線(EM-IE)	2.0mm	32		m			
保温化粧ケース (樹脂製)	丸形 φ120	21		m			
配管支持材	ブラケット	1		式			別紙 00-0001
はつり工事	コンクリート削孔工事 (ダイヤモンドカッターによる)	1		式			別紙 00-0002
手摺加工	手摺切断、錆止め塗装、同色塗装、 床養生	1		式			別紙 00-0003

[illegible]

空調設備工事 細目別内訳

7

[illegible]

空調設備工事 細目別内訳

8

[illegible]

空調工事						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管支持材	ブラケット	1	式			別紙 00-0001
配管支持材(ﾌﾟﾗｯｸﾄ)	L=300 溶融亜鉛めっき仕上げ	2	個			
配管支持材(ﾌﾟﾗｯｸﾄ)	(L=400) 溶融亜鉛めっき仕上げ	1	個			
配管支持材(ﾌﾟﾗｯｸﾄ)	(L=500) 溶融亜鉛めっき仕上げ	17	個			
配管支持材(ﾌﾟﾗｯｸﾄ)	(L=700) 溶融亜鉛めっき仕上げ	3	個			
計						
はつり工事	コンクリート削孔工事 (ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる)	1	式			別紙 00-0002
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる 配管用貫通口) 計	200mm程度 100mm	6	か所			

空調工事						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
手摺加工	手摺切断、錆止め塗装、同色塗装、 床養生	1	式			別紙 00-0003
手摺切断手間	手摺(φ40)×2カ所、手摺(φ25)×2 カ所、手摺(φ11)×9カ所	5	か所			
塗装手間	錆止め：B種 塗装：D P 塗り、上塗り等級(2級)	1	式			
塗装養生	床養生(ﾋﾞﾆｰﾙｼｰﾄ程度) 5箇所	5	m ²			
計						

建築工事				新設		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
天井復旧	ロックウール化粧吸音ボード張り	1	式			別紙 00-0006
天井 ロックウール化粧吸音板張り (DR)	厚 9 準不燃 目透かし	1.1	m ²			
計						
天井復旧時養生・清掃	床養生(ビニールシート程度)	1	式			別紙 00-0007
養生(内部改修)	個別改修	7.3	m ²			
整理清掃後片付け (内部改修)	個別改修	7.3	m ²			
計						

建築工事				撤去		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
天井合板・ボード撤去	一重張り アスベスト含有 集積共 密封処理(二重梱包)	1	式			別紙 00-0008
天井合板・ボード撤去	一重張り 石綿含有 集積共	1.1	m ²			
除去石綿処理	密封処理(二重梱包)	1.1	m ²			
計						
天井解体時養生・清掃	石綿処理対応 飛散防止養生(床養生、壁養生) 清掃片付け	1	式			別紙 00-0009
床養生	二重張り 隔離シート厚0.15mm	7.3	m ²			
壁養生	一重張り 隔離シート厚0.08mm	29.5	m ²			
整理清掃後片付け (内部改修)	個別改修	7.3	m ²			
計						
外壁塗装剥離	アクリリシ吹付 アスベスト含有	1	式			別紙 00-0010
外壁塗装剥離	剥離剤併用手工具ケレン	1	式			
計						

