

参考数量内訳書

工事名称 旧羽ノ浦すみれ保育所除却工事

工事場所 阿南市羽ノ浦町岩脇姥ヶ原

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
除却工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

除却工事 科目別内訳

4

除却工事（建築）					
名 称		数 量	単位	金 額	備 考
仮設		1	式		
建物除却		1	式		
外構除却		1	式		
整地・境界整備		1	式		
発生材処理		1	式		
計					

除却工事 科目別内訳

5

除却工事（電気設備）						
名	称	数	量	単位	金 額	備 考
電気設備撤去工事		1		式		
発生材処理		1		式		
	計					
			</			

除却工事 中科目別内訳

7

除却工事（建築）					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
仮設	仮設	1	式		
計					
建物除却	建物除却	1	式		
計					
外構除却	外構	1	式		
外構除却	樹木	1	式		
外構除却	遊具等	1	式		
計					
整地・境界整備	整地・境界整備	1	式		
計					
発生材処理	発生材運搬・処分	1	式		
計					

除却工事 中科目別内訳

8

除却工事（電気設備）					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
電気設備撤去工事	本棟	1	式		
電気設備撤去工事	別棟	1	式		
電気設備撤去工事	本棟	1	式		
電気設備撤去工事	別棟	1	式		
電気設備撤去工事	本棟	1	式		
電気設備撤去工事	別棟	1	式		
電気設備撤去工事	本棟	1	式		
電気設備撤去工事	別棟	1	式		
電気設備撤去工事	本棟	1	式		
電気設備撤去工事	別棟	1	式		
電気設備撤去工事	本棟	1	式		
計					
発生材処理	発生材運搬・処分	1	式		
計					

除却工事 細目別内訳

13

除却工事（建築）		建物除却		建物除却		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
小計						
□アスベスト含有材	天井 石こうボード [※] レベ [※] #3 本棟 プラットホーム：13.7㎡					
整理清掃片付け	手間のみ	13.7	㎡			
床養生	二重張り 隔離シート厚0.08mm	13.7	㎡			
壁養生	一重張り 隔離シート厚0.15mm	35.2	㎡			
天井仕上げ撤去	アスベスト含有	13.7	㎡			
除去石綿処理	密封処理(二重梱包)	0.1	m3			
人力積込み	仕上材	0.1	m3			
小計						
□アスベスト含有材	軒天 アスベスト板 レベ [※] #3 本棟：69.8㎡ 別棟：78.9㎡					
整理清掃片付け	手間のみ	149	㎡			
床養生	二重張り 隔離シート厚0.08mm	145	㎡			
壁養生	一重張り 隔離シート厚0.15mm	1,031	㎡			
天井仕上げ撤去	アスベスト含有	149	㎡			
除去石綿処理	密封処理(二重梱包)	0.9	m3			

除却工事 細目別内訳

14

除却工事（建築）		建物除却		建物除却		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
人力積込み	仕上材	0.9	m3			
小計						
□アスベスト含有材	外部サッシ廻りシーリング [※] レベ [※] #3 本棟：526㎡ 別棟：151㎡					
整理清掃片付け	手間のみ	219	㎡			
床養生	二重張り 隔離シート厚0.08mm	219	㎡			
シーリング撤去	シーリング [※] アスベスト含有	678	m			
除去石綿処理	密封処理(二重梱包)	0.2	m3			
人力積込み	仕上材	0.2	m3			
小計						
□アスベスト含有材	空調ダクトパッキン レベ [※] #3 本棟：36箇所 別棟：44箇所					
整理清掃片付け	手間のみ	320	㎡			
床養生	二重張り 隔離シート厚0.08mm	320	㎡			
壁養生	一重張り 隔離シート厚0.15mm	302	㎡			
ダクトパッキン材撤去	アスベスト含有	80	か所			
除去石綿処理	密封処理(二重梱包)	0.9	m3			

除却工事 細目別内訳

15

除却工事（建築）		建物除却		建物除却		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
人力積込み	仕上材	0.9	m3			
小計						
□アスベスト含有材	小屋2 レベ#3					
整理清掃片付け	手間のみ	3.7	m ²			
床養生	二重張り 隔離シート厚0.08mm	3.7	m ²			
小屋2撤去	集積・積込共	1	台			
除去石綿処理	密封処理(二重梱包)	8.1	m3			
小計						
計						

除却工事 細目別内訳

16

除却工事（建築）		外構除却		外構		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
コンクリート 舗装とりこわし（ 個別）	機械 集積・積込み共	101	m3			
アスファルト 舗装とりこわし（ 個別）	機械 集積・積込み共	5.7	m3			
舗装面カッター切り	アスファルト舗装 10cm以下	99.5	m			
コンクリート基礎撤去	機械 集積・積込み共	23.7	m3			
防草シート撤去	t=2.0	180	m ²			
鉄骨取り壊し	小規模 集積共 駐輪場、砂場	0.5	t			
屋根仕上げ 取り壊し	カ°ルパ°リウム鋼板角波折板 駐輪場	10.2	m ²			
花壇撤去	レンガ° 集積・積込共	0.1	m3			
フェンス撤去	スチールフェンス H=1,000	151	m			
舗装路盤材 とりこわし（個別 ）	機械 集積・積込み共	108	m3			
計						

17

[illegible]

18

[illegible]

除却工事 細目別内訳

19

除却工事（建築）		整地・境界整備		整地・境界整備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
すきとり	積み込み共 H300程度	398	m ³			
不陸整正	敷地内全面	2,630	m ²			
土留め板	杉 t=21 ザレ止め埋殺し	3.7	m ²			
鉄筋工事	異形棒鋼D10、D16 SD295 加工、運搬共	0.1	t			
根切り	小規模土工	6.7	m ³			
埋戻し	小規模土工 発生土	6.1	m ³			
型枠	普通合板t=12 運搬処分共	23.8	m ²			
コンクリート工事	18N-15-20 人力打設	2.2	m ³			
砕石地業	クラッシャーランC30	0.2	m ³			
計						

除却工事 細目別内訳

20

除却工事（建築）		発生材処理		発生材運搬・処分		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
とりこわし 発生材運搬	コンクリート類、アスファルト、木材、金属、ガ ラス、廃プラ、石綿	1	式			別紙 00-0006
建設発生土運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホり0.28m ³ 土砂	398	m ³			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積 石綿含有材	10.3	m ³			
発生材処分	コンクリート類、アスファルト、木材、金属、ガ ラス、廃プラ、石綿	1	式			別紙 00-0007
建設発生土処理	掘削・すきとり残土	677	t			
発生材処分	石綿含有材	10.3	m ³			
建設発生土運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホり0.28m ³ 土砂	2.7	m ³			
建設発生土処理	掘削・すきとり残土	4.6	t			
計						

除却工事 細目別内訳

21

除却工事（電気設備）		電気設備撤去工事		本棟		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【電灯設備】						
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 20W ×1 再使用しない	2	個			
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 20W ×1 再使用しない	5	個			
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 40W ×1 再使用しない	9	個			
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 40W ×2 再使用しない	23	個			
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 20W ×1 再使用しない	1	個			
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 40W ×1 再使用しない	5	個			
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 20W ×2 再使用しない	2	個			
蛍光灯器具 撤去	埋込形 FL 40W ×2 再使用しない	2	個			
白熱灯器具 撤去	埋込灯 再使用しない	5	個			
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 30W ×1 再使用しない	1	個			
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 15W ×1 再使用しない	3	個			
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 40W ×1 再使用しない	6	個			
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 15W ×1 再使用しない	4	個			
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 15W ×1 再使用しない	1	個			

除却工事 細目別内訳

22

除却工事（電気設備）		電気設備撤去工事		本棟		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
蛍光灯器具 撤去	つり下げ形 FL 30W ×1 再使用しない	1	個			
白熱灯器具 撤去	コードペンダント 再使用しない	7	個			
防犯灯 撤去	LED 取り付け	1	個			
防犯灯 撤去	FL20W×1 壁付	1	個			
自動点滅器 撤去	AC100V 3A	1	個			
外灯 撤去	銅管 5.0m	1	本			
スイッチ撤去	1P15A×1	18	個			
スイッチ撤去	1P15A×2	5	個			
スイッチ撤去	3W15A×1	4	個			
スイッチ撤去	1P15A×1+3W15A×1	2	個			
スイッチ撤去	1P15A×1+4W15A×1	1	個			
スイッチ撤去	1P15A×1 防水	1	個			
位置ボックス 撤去	再使用しない	2	個			
外灯 撤去	コンクリート基礎	1	式			別紙 00-0008
【コンセント設備】						

[illegible]

除却工事（電気設備）		電気設備撤去工事		別棟		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【電灯設備】						
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 20W ×1 再使用しない	2	個			
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 40W ×1 再使用しない	8	個			
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 40W ×2 再使用しない	5	個			
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 20W ×1 再使用しない	1	個			
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 20W ×2 再使用しない	2	個			
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 20W ×1 再使用しない	4	個			
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 30W ×1 再使用しない	5	個			
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 15W ×1 再使用しない	3	個			
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 20W ×1 再使用しない	1	個			
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 20W ×3 再使用しない	3	個			
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 40W ×1 再使用しない	1	個			
避難口誘導灯 撤去	中型 片面形	1	個			
通路誘導灯 撤去	小型 両面形	1	個			
スイッチ撤去	1P15A×1	15	個			

除却工事 細目別内訳

27

除却工事（電気設備）		電気設備撤去工事		別棟		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
換気扇 撤去	250φ	1	台			
ダクト用換気扇 撤去	FV10BFB	1	台			
ダクト用換気扇 撤去	FV14BFB	2	台			
ダクト用換気扇 撤去	FV20BFS	2	台			
塩ビダクト 撤去	VU 100A	1	m			
塩ビダクト 撤去	VU 150A	5	m			
ベントキャップ 撤去	再使用しない	3	個			
ベントキャップ 撤去	再使用しない	2	個			
計						

除却工事 細目別内訳

28

除却工事（電気設備）		電気設備撤去工事		本棟		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
遮断器 撤去	MCCB3P30AF／30AT	3	個			
開閉器函 撤去	鋼板製	3	個			
計						

[illegible]

除却工事（電気設備）		電気設備撤去工事		本棟		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ハンドホール 撤去	800×800×800 600φマンホール共	2	組			
硬質ビニル電線管 撤去	(VE36, HIVE36) 再使用しない	13	m			
アースボックス 撤去	400×400×200	4	個			
アースボックス 撤去	300×300×100	1	個			
アースボックス 撤去	200×200×100	1	個			
電灯分電盤 撤去	L-1 銅板製	1	面			
電灯分電盤 撤去	L-2 銅板製	1	面			
動力盤 撤去	M-1 銅板製	1	面			
引込み盤 撤去	WHM×2 銅板製	1	面			
計器箱 撤去	WHM 樹脂製	1	個			
土工事	屋外設備掘削埋戻し	1	式			別紙 00-0009
計						

除却工事 細目別内訳

31

除却工事（電気設備）		電気設備撤去工事		別棟		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
バンドホルダー 撤去	800×800×800 600φマンホール共	2	組			
アールボックス 撤去	200×200×100	1	個			
硬質ビニル電線管 撤去	(VE36, HIVE36) 再使用しない	7	m			
硬質ビニル電線管 撤去	(VE42, HIVE42) 再使用しない	58	m			
電灯分電盤 撤去	鋼板製	1	面			
動力盤 撤去	鋼板製	1	面			
土工事	屋外設備掘削埋戻し	1	式			別紙 00-0010
計						

除却工事 細目別内訳

32

除却工事（電気設備）		電気設備撤去工事		本棟		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【放送設備】						
硬質ビニル電線管 撤去	(VE28, HIVE28) 再使用しない	1	m			
スピーカー 撤去	10W 天吊形	1	個			
スピーカー 撤去	3W 天埋形	6	個			
スピーカー 撤去	3W 壁掛形	1	個			
アンプ 撤去	3W 埋込	7	個			
放送アンプ 撤去	卓上形 30W	1	台			
位置ボックス 撤去	再使用しない	2	個			
端子盤 撤去	鋼板製 埋込形	1	面			
【インターホン設備】						
硬質ビニル電線管 撤去	(VE28, HIVE28) 再使用しない	1	m			
インターホン 撤去	電話形 壁掛形	9	個			
【テレビ視聴設備】						
硬質ビニル電線管 撤去	(VE28, HIVE28) 再使用しない	3	m			
直列ユニット撤去	端末 再使用しない	7	個			

除却工事 細目別内訳

33

除却工事（電気設備）		電気設備撤去工事		本棟		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
増幅器 撤去	30dB ミキサー付	1	個			
テレビアンテナ 撤去	VHF-5L	1	組			
テレビアンテナ 撤去	VHF-12L	1	組			
アンテナマスト 撤去	31.8φ×2.98m 屋根馬	1	基			
【電話設備】						
硬質ビニル電線管 撤去	(VE28, HIVE28) 再使用しない	3	m			
位置ボックス 撤去	再使用しない	3	個			
計						

除却工事 細目別内訳

34

除却工事（電気設備）		電気設備撤去工事		別棟		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【放送設備】						
スピーカー 撤去	3W 天埋形	5	個			
スピーカー 撤去	3W 壁掛形	5	個			
アッテネータ 撤去	3W 埋込	5	個			
硬質ビニル電線管 撤去	(VE28, HIVE28) 再使用しない	5	m			
位置ボックス 撤去	再使用しない	4	個			
【インターホン設備】						
硬質ビニル電線管 撤去	(VE28, HIVE28) 再使用しない	6	m			
インターホン 撤去	電話形 壁掛形	4	個			
【テレビ共聴設備】						
硬質ビニル電線管 撤去	(VE28, HIVE28) 再使用しない	6	m			
直列ユニット撤去	端末 再使用しない	4	個			
【電話設備】						
硬質ビニル電線管 撤去	(VE28, HIVE28) 再使用しない	2	m			
位置ボックス 撤去	再使用しない	1	個			

[illegible]

除却工事（電気設備）		電気設備撤去工事		本棟		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【自火報設備】						
受信機 撤去	P型2級3L	1	面			
総合盤 撤去	P型2級 埋込形	2	面			
スポット形感知器 撤去	差動式 2 種 再使用しない	26	個			
スポット形感知器 撤去	定温式 1 種 再使用しない	1	個			
イワ式煙感知器 撤去	2 種 非蓄積型 再使用しない	2	個			
【誘導灯設備】						
避難口誘導灯 撤去	中型 片面形	3	個			
通路誘導灯 撤去	小型 両面形	3	個			
位置ボックス 撤去	再使用しない	3	個			
計						

除却工事 細目別内訳

37

除却工事（電気設備）		発生材処理		発生材運搬・処分		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
廃材分別	配管配線、ボックス類他	1	式			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホり0.28m3 無筋コンクリート	4.6	m3			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホり0.28m3 廃ﾌﾟﾗ	0.7	m3			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホり0.28m3 金属ｸｽﾞ	10	m3			
発生材処分	無筋コンクリート	6.1	t			
発生材処分	廃ﾌﾟﾗ	0.6	t			
発生材処分	金属ｸｽﾞ	2.4	t			
計						

除却工事 細目別内訳

38

除却工事（機械設備）		機械設備撤去工事		本棟		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
和風便器撤去	洗浄弁式 再使用しない	2	組			
幼児用大便器撤去	洗浄弁式 再使用しない	9	組			
小便器撤去	洗浄弁式床置小便器 再使用しない	2	組			
小便器撤去	洗浄弁式壁掛小便器 再使用しない	7	組			
洗面器撤去	水栓1個、水栓2個 再使用しない	8	組			
汚物流し撤去	洗浄弁式 再使用しない	3	組			
浴槽 撤去	800×700×640 -	1	個			
鏡撤去	再使用しない	12	枚			
ﾋﾞﾃﾞｵ撤去	湯水混合 再使用しない	1	組			
飲料用冷水器撤去	立形冷水水飲器 再使用しない	4	組			
計						

除却工事 細目別内訳

39

除却工事（機械設備）		機械設備撤去工事		別棟		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
和風便器撤去	洗浄弁式 再使用しない	1	組			
和風便器撤去	洗浄弁式 再使用しない	4	組			
小便器撤去	洗浄弁式床置小便器 再使用しない	1	組			
洗面器撤去	水栓1個、水栓2個 再使用しない	1	組			
汚物流し撤去	洗浄弁式 再使用しない	1	組			
浴槽 撤去	800×700×640 -	2	個			
鏡撤去	再使用しない	1	枚			
化粧棚撤去	陶器製 再使用しない	1	個			
ビデ撤去	湯水混合 再使用しない	2	組			
計						

除却工事 細目別内訳

40

除却工事（機械設備）		機械設備撤去工事		本棟		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
給水・耐衝撃性塩ビ管 (HIVP) 撤去	地中配管 20A -	36	m			
給水・耐衝撃性塩ビ管 (HIVP) 撤去	地中配管 25A -	7	m			
給水・耐衝撃性塩ビ管 (HIVP) 撤去	地中配管 30A -	9	m			
給水・耐衝撃性塩ビ管 (HIVP) 撤去	地中配管 40A -	16	m			
給水・耐衝撃性塩ビ管 (HIVP) 撤去	地中配管 50A -	27	m			
水栓類 撤去	13A -	30	個			
水栓類 撤去	13A -	1	個			
散水栓(箱共) 撤去	13A -	2	個			
量水器ボックス 撤去	50A	1	個			
副止水栓 撤去	50A	1	個			
弁ボックス 撤去	150 φ	5	個			
土工事	屋外設備掘削埋戻し	1	式			別紙 00-0011
計						

除却工事 細目別内訳

41

除却工事（機械設備）		機械設備撤去工事		別棟		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
給水・耐衝撃性塩ビ管 (HIVP) 撤去	地中配管 20A -	20	m			
給水・耐衝撃性塩ビ管 (HIVP) 撤去	地中配管 30A -	2	m			
給水・耐衝撃性塩ビ管 (HIVP) 撤去	地中配管 40A -	89	m			
水栓類 撤去	13A -	2	個			
水栓類 撤去	13A -	4	個			
散水栓 (箱共) 撤去	13A -	1	個			
弁きょう 撤去	50A -	2	個			
土工事	屋外設備掘削埋戻し	1	式			別紙 00-0012
計						

除却工事 細目別内訳

42

除却工事（機械設備）		機械設備撤去工事		本棟		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
電気貯湯湯沸器 撤去	置台形 40リットル -	1	台			
耐熱塩ビ管 撤去	地中埋設 20A -	7	m			
保温撤去	給湯管保温グラスウール20A	1	式			別紙 00-0013
土工事	屋外設備掘削埋戻し	1	式			別紙 00-0014
計						

[illegible]

除却工事（機械設備）		機械設備撤去工事		本棟			
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
排水・硬質塩化ビニル管撤去	地中配管 40A -	17		m			
排水・硬質塩化ビニル管撤去	地中配管 50A -	15		m			
排水・硬質塩化ビニル管撤去	地中配管 65A -	6		m			
排水・硬質塩化ビニル管撤去	地中配管 75A -	1		m			
排水・硬質塩化ビニル管撤去	地中配管 100A -	57		m			
排水・硬質塩化ビニル管撤去	地中配管 125A -	34		m			
排水樹撤去	600x600	2		組			
汚水樹撤去	450x450	4		組			
汚水樹撤去	600x600	2		組			
マンホール撤去	300 φ	4		個			
マンホール撤去	400 φ	4		個			
流しトラップ撤去	T14BA 50A -	5		個			
床排水トラップ（非防水形）撤去	T 5A 40A -	2		個			
床排水トラップ（非防水形）撤去	T 5A 50A -	14		個			
排水目皿撤去	D金具 50A -	2		個			

除却工事 細目別内訳

45

除却工事（機械設備）		機械設備撤去工事		本棟		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
床上掃除口 (非防水形) 撤去	COA 40A -	2	個			
床上掃除口 (非防水形) 撤去	COA 50A -	9	個			
床上掃除口 (非防水形) 撤去	COA 65A -	10	個			
床上掃除口 (非防水形) 撤去	COA 100A -	7	個			
土工事		1	式			別紙 00-0015
計						

除却工事 細目別内訳

46

除却工事（機械設備）		機械設備撤去工事		別棟		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
排水・硬質 塩化ビニル管 撤去	地中配管 40A -	2	m			
排水・硬質 塩化ビニル管 撤去	地中配管 100A -	35	m			
汚水樹撤去	450×450	6	組			
マンホール蓋撤去	300φ	6	個			
流しトラップ 撤去	T14BA 50A -	2	個			
床排水トラップ (非防水形) 撤去	T 5A 40A -	1	個			
床排水トラップ (非防水形) 撤去	T 5A 50A -	3	個			
排水目皿 撤去	D金具 50A -	2	個			
床上掃除口 (非防水形) 撤去	COA 50A -	5	個			
床上掃除口 (非防水形) 撤去	COA 100A -	2	個			
土工事	屋外設備掘削埋戻し	1	式			別紙 00-0016
計						

47

除却工事 細目別内訳

48

阿南市役所

除却工事 細目別内訳

49

除却工事（機械設備）		機械設備撤去工事		本棟		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
浄化槽撤去	JIS30人槽、処分費共 RC製、オープンカット工法	1	基			
汚泥除去	浄化槽内汚泥、汚物処分費共	1	式			
槽内洗浄・消毒	洗浄水処理共	1	式			
掘削・埋戻し	オープンカット、浄化槽掘削、埋戻し共	1	式			
コンクリート処分費	壊し、汚染物処分費共	1	式			
計						

除却工事 細目別内訳

50

除却工事（機械設備）		機械設備撤去工事		別棟		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
浄化槽撤去	JIS7人槽、処分費共 FRP製、オープンカット工法	1	基			
汚泥除去	浄化槽内汚泥、汚物処分費共	1	式			
槽内洗浄・消毒	洗浄水処理共	1	式			
掘削・埋戻し	オープンカット、浄化槽掘削、埋戻し共	1	式			
スラブコンクリート解体	槽上下スラブ t=100、積み込み運搬共	0.9	m3			
計						

除却工事 細目別内訳

51

除却工事（機械設備）		空調設備撤去工事		本棟		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
パナソニックエアコン撤去	床置室内機、36000kcal/h	1	台			
パナソニックエアコン撤去	室外機、18000kcal/h	1	台			
ルームエアコン撤去	壁掛室内機、4.0kW	1	台			
ルームエアコン撤去	室外機、4.0kW	1	台			
パナソニックエアコン撤去	壁掛室内機、5.6kW	1	台			
パナソニックエアコン撤去	室外機、5.6kW	1	台			
パナソニックエアコン撤去	壁掛室内機、11.2kW	1	台			
パナソニックエアコン撤去	室外機、11.2kW	1	台			
パナソニックエアコン撤去	天吊室内機、5.6kW	1	台			
パナソニックエアコン撤去	室外機、5.6kW	1	台			
パナソニックエアコン撤去	天吊室内機、11.2kW	1	台			
パナソニックエアコン撤去	室外機、11.2kW	1	台			
シーリングファン吹出口 撤去	(C2、CA、CD、E2、EA、ED) 直径200mm以下 再使用しない	1	個			
シーリングファン吹出口 撤去	(C2、CA、CD、E2、EA、ED) 直径250～350mm 再使用しない	4	個			
シーリングファン吹出口 撤去	(C2、CA、CD、E2、EA、ED) 直径250～350mm 再使用しない	3	個			

除却工事 細目別内訳

52

除却工事（機械設備）		空調設備撤去工事		本棟		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ボックス撤去	500×500×500 内貼GW25mm共	8	個			
線状吹出口撤去	(BL-S、BL-D) 長辺1mを超え2m以下 再使用しない	4	個			
ボックス撤去	2200×300×400 内貼GW25mm共	4	個			
消音チャンバー撤去	1.2t 1700x900x800H 内貼GW50mm共	1	個			
冷媒・被覆銅管撤去	6.4外径(1/4B) -	13	m			
冷媒・被覆銅管撤去	9.5外径(3/8B) -	11	m			
冷媒・被覆銅管撤去	15.9外径(5/8B) -	7	m			
冷媒・被覆銅管撤去	9.5外径(3/8B) -	5	m			
冷媒・被覆銅管撤去	12.7外径(1/2B) -	4	m			
冷媒・被覆銅管撤去	19.1外径(3/4B) -	15	m			
冷媒・被覆銅管撤去	25.4外径(1 B) -	7	m			
排水・硬質塩化ビニル管撤去	屋内一般 25A -	3	m			
排水・硬質塩化ビニル管撤去	地中配管 25A -	3	m			
長方形ダクト撤去	亜鉛鉄板 0.5mm 再使用しない	25	m ²			
長方形ダクト撤去	亜鉛鉄板 0.6mm 再使用しない	22	m ²			

除却工事 細目別内訳

53

除却工事（機械設備）		空調設備撤去工事		本棟		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
長方形ダクト撤去	亜鉛鉄板 0.8mm 再使用しない	1	m ²			
風量調節ダンパー (VD) 撤去	0.5㎡以下 再使用しない	1	個			
風量調節ダンパー (VD) 撤去	0.5㎡以下 再使用しない	1	個			
保温撤去	冷媒管	1	式			別紙 00-0017
保温撤去	ダクト	1	式			別紙 00-0018
ファン回収	処分共	1	式			別紙 00-0019
ダクトフランジ処理	矩形ダクトフランジカセット アスベスト	1	式			
基礎撤去	室外機コンクリート基礎	1	式			別紙 00-0020
搬出費	空調室内外機共	1	式			別紙 00-0021
土工事	屋外設備掘削埋戻し	1	式			別紙 00-0022
計						

除却工事 細目別内訳

54

除却工事（機械設備）		空調設備撤去工事		別棟		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
パッケージエアコン撤去	床置室内機、24000kcal/h	1	台			
パッケージエアコン撤去	室外機、24000kcal/h	1	台			
パッケージエアコン撤去	天吊室内機、11.2kW	1	台			
パッケージエアコン撤去	室外機、11.2kW	1	台			
ルームエアコン撤去	壁掛室内機、4.5kW	1	台			
ルームエアコン撤去	室外機、4.5kW	1	台			
シーリングディフューザー 形吹出口 撤去	(C2、CA、CD、E2、EA、ED) 直径200mm以下 再使用しない	1	個			
シーリングディフューザー 形吹出口 撤去	(C2、CA、CD、E2、EA、ED) 直径250～350mm 再使用しない	6	個			
吸込口撤去	(GV、GVS) 1.0㎡以下 再使用しない	1	個			
吸込口撤去	(GV、GVS) 1.0㎡以下 再使用しない	1	個			
吸込口撤去	(GV、GVS) 0.5㎡以下 再使用しない	1	個			
冷媒・被覆銅管 撤去	6.4外径(1/4B) -	5	m			
冷媒・被覆銅管 撤去	9.5外径(3/8B) -	7	m			
冷媒・被覆銅管 撤去	12.7外径(1/2B) -	4	m			
冷媒・被覆銅管 撤去	9.5外径(3/8B) -	5	m			

除却工事（機械設備）		空調設備撤去工事		別棟		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
冷媒・被覆銅管 撤去	12.7外径(1/2B) -	1	m			
冷媒・被覆銅管 撤去	19.1外径(3/4B) -	7	m			
冷媒・被覆銅管 撤去	25.4外径(1 B) -	4	m			
排水・硬質 塩化ビニル管 撤去	屋内一般 25A -	1	m			
排水・硬質 塩化ビニル管 撤去	地中配管 25A -	3	m			
長方形ダクト撤去	亜鉛鉄板 0.5mm 再使用しない	30	m ²			
長方形ダクト撤去	亜鉛鉄板 0.6mm 再使用しない	47	m ²			
長方形ダクト撤去	亜鉛鉄板 0.8mm 再使用しない	4	m ²			
風量調節・防火 ダンパー(FVD)撤去	0.5m ² 以下 再使用しない	1	個			
風量調節・防火 ダンパー(FVD)撤去	0.5m ² 以下 再使用しない	1	個			
風量調節・防火 ダンパー(FVD)撤去	0.5m ² 以下 再使用しない	1	個			
風量調節ダンパー (VD)撤去	0.5m ² 以下 再使用しない	1	個			
消音チャンパー	1.2t 1500x500x500H 内貼GW50mm共	1	個			
保温撤去	冷媒管	1	式			別紙 00-0023
保温撤去	ダクト	1	式			別紙 00-0024

[illegible]

除却工事（機械設備）		発生材処理		発生材運搬・処分		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
とりにわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホり0.28m3 無筋コンクリート	5.9	m3			
とりにわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホり0.28m3 廃プラ	5	m3			
とりにわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホり0.28m3 金属クズ	18.9	m3			
とりにわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホり0.28m3 ガラス・タイル類	6.7	m3			
発生材処分	有筋コンクリート（浄化槽7人槽躯体）	2.1	t			
発生材処分	無筋コンクリート	10.5	t			
発生材処分	廃プラ	1.4	t			
発生材処分	金属クズ	4.6	t			
発生材処分	ガラス・タイル類	0.9	t			
計						

除却工事 別紙明細

60

除却工事（建築）		建物除却		建物除却		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
金属製開口部等取壊し	7#、製建具・鋼製建具	1	式			別紙 00-0002
G-1	0.83×1.5	2	か所			
AW-12	1.8×1.26	2	か所			
AW-13	2.98×0.4	8	か所			
AW-13'	3.48×0.4	1	か所			
AW-14	1.2×1.26	1	か所			
AW-15	4.155×1.8	1	か所			
AW-16	1.19×1.8	1	か所			
AW-17	1.8×1.3	2	か所			
AD-1	3.74×1.8+1.8×2.6	1	か所			
AD-2	1.63×2.75	1	か所			
AD-3	1.7×2.75	1	か所			
AD-4	2.97×2.75	1	か所			
AD-5	1.75×1.8	1	か所			
AD-6	1.31×1.8+1.7×2.6	9	か所			

除却工事 別紙明細

61

除却工事（建築）		建物除却		建物除却		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
金属製開口部等取壊し	7#、製建具・鋼製建具	1	式			別紙 00-0002
AD-7	1.64×1.8	2	か所			
AD-8	3.185×1.8+1.8×2.6	1	か所			
AD-9	1.77×1.74	1	か所			
SS-1	2.88×3.115	1	か所			
AD-1	1.4×1.8	1	か所			
AD-2	1.2×1.8	1	か所			
AD-3	1.65×2.5	1	か所			
AD-4	0.8×1.8	2	か所			
AW-1	1.8×1.2	1	か所			
AW-2	1.8×0.66	1	か所			
AW-3	1.8×1.36	1	か所			
AW-4	1.63×1.21	1	か所			
AW-5	3.67×1.7	2	か所			
AW-6	1.8×1.21	2	か所			

除却工事 別紙明細

64

除却工事（建築）		外構除却		遊具等		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
遊具撤去	撤去・集積・積込共 基礎共	1	式			別紙 00-0004
すべり台	撤去・集積・積込共 基礎共	1	台			
乗り物の遊具	撤去・集積・積込共 基礎共	1	台			
二連ブランコ1	撤去・集積・積込共 基礎共	1	台			
二連ブランコ2	撤去・集積・積込共 基礎共	1	台			
雲梯	撤去・集積・積込共 基礎共	1	台			
二連鉄棒	撤去・集積・積込共 基礎共	1	台			
登り棒	撤去・集積・積込共 基礎共	1	台			
小鳥小屋	撤去・集積・積込共 基礎共	1	台			
小屋1	撤去・集積・積込共 基礎共	1	台			
倉庫(ア レハブ)	撤去・集積・積込共 基礎共	1	台			
倉庫(ア レハブ)	撤去・集積・積込共 基礎共	1	台			
怪獣の置物	撤去・集積・積込共 基礎共	1	台			
宇宙人の置物	撤去・集積・積込共 基礎共	1	台			
アヒルの置物	撤去・集積・積込共	1	台			

除却工事 別紙明細

65

除却工事（建築）		外構除却		遊具等		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
遊具撤去	撤去・集積・積込共 基礎共	1	式			別紙 00-0004
テ-プ ル+ベンチ	撤去・集積・積込共	1	台			
掲揚ポール	撤去・集積・積込共 基礎共	1	台			
看板1	撤去・集積・積込共 基礎共	1	台			
看板2	撤去・集積・積込共 基礎共	1	台			
計						
焼却炉除却		1	式			別紙 00-0005
産業廃棄物処理費	燃え殻(焼却炉)	1	台			
二重梱包	燃え殻等	1	式			
人力積み込み (個別)	焼却炉	1	式			
産業廃棄物収集運搬費	4t車	1	台			
計						

除却工事 別紙明細

66

除却工事（建築）		発生材処理		発生材運搬・処分		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
とりこわし 発生材運搬	コンクリート類、アスファルト、木材、金属、ガラス、廃プラ、石綿	1	式			別紙 00-0006
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホり0.28m3 有筋コンクリート 13.0km以下	1,070	m3			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホり0.28m3 無筋コンクリート	654	m3			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホり0.28m3 アスファルト	5.7	m3			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホり0.28m3 木材・量	46.7	m3			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホり0.28m3 廃プラ	11.1	m3			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホり0.28m3 有価金属	4.2	m3			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホり0.28m3 金属クズ	0.1	m3			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホり0.28m3 ガラス・タイル類	5.4	m3			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホり0.28m3 石膏ボード	7.2	m3			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホり0.28m3 生木	112	m3			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホり0.28m3 根株	22.5	m3			
計						

除却工事 別紙明細

67

除却工事（建築）		発生材処理		発生材運搬・処分		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
発生材処分	コンクリート類、アスファルト、木材、金属、ガラス、廃プラ、石綿	1	式			別紙 00-0007
発生材処分	有筋コンクリート	2,569	t			
発生材処分	無筋コンクリート	1,505	t			
発生材処分	アスファルト	13	t			
発生材処分	木材	23.4	t			
発生材処分	廃プラ	11.1	t			
発生材処分	有価金属 鉄骨等	16.6	t			
発生材処分	有価金属 アルミサッシ等	5.9	t			
発生材処分	金属クズ	1.1	t			
発生材処分	ガラス・タイル類	9	t			
発生材処分	石膏ボード	5.8	t			
発生材処分	生木	56.1	t			
発生材処分	根株	11.3	t			
計						

除却工事 別紙明細

68

除却工事（電気設備）		電気設備撤去工事		本棟		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
外灯ボア基礎撤去	コンクリート基礎	1	式			別紙 00-0008
コンクリート取り壊し (個別)	人力 標準	0.1	m3			
根切り(機械)	バックホウ 0.28m3 排出ガス対策型 油圧式フロー型	0.2	m3			
埋戻し	機 械 バックホウ 0.28m3 排出ガス対策型 油圧式フロー型	0.3	m3			
計						

除却工事 別紙明細

69

除却工事（電気設備）		電気設備撤去工事		本棟		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
土工事	屋外設備掘削埋戻し	1	式			別紙 00-0009
根切り(機械)	バックホウ 0.28m3 排出ガス対策型 油圧式フロー型	2.2	m3			
埋戻し	機 械 バックホウ 0.28m3 排出ガス対策型 油圧式フロー型	2.2	m3			
計						

72

73

阿南市役所

74

除却工事 別紙明細

75

阿南市役所

除却工事 別紙明細

76

除却工事（機械設備）		空調設備撤去工事		本棟		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
保温撤去	冷媒管	1	式			別紙 00-0017
保温撤去	EPE8mm 6.4	13	m			
保温撤去	EPE8mm 9.5	11	m			
保温撤去	EPE10mm 15.9	7	m			
保温撤去	EPE20mm 6.4	5	m			
保温撤去	EPE20mm 12.7	4	m			
保温撤去	EPE20mm 19.1	15	m			
保温撤去	EPE20mm 25.4	7	m			
計						
保温撤去	ダクト	1	式			別紙 00-0018
長方形ダクト保温撤去	ロックウール・グラスウール 屋内隠ぺい、ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 再使用しない	40	m ²			
計						

除却工事 別紙明細

77

除却工事（機械設備）		空調設備撤去工事		本棟		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ファン回収	処分共	1	式			別紙 00-0019
ファン回収処分	冷房能力 56.0kW	1	台			
ファン回収処分	冷房能力 4.0kW	1	台			
ファン回収処分	冷房能力 6.3kW	2	台			
ファン回収処分	冷房能力 11.2kW	2	台			
計						
基礎撤去	室外機コンクリート基礎	1	式			別紙 00-0020
コンクリートとりこわし (個別)	RC造 基礎部 圧砕機・ブレーカー併用	0.14	m ³			
コンクリートとりこわし (個別)	RC造 基礎部 標準	0.07	m ³			
計						

除却工事 別紙明細

78

除却工事（機械設備）		空調設備撤去工事		本棟		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
搬出費	空調室内外機共	1	式			別紙 00-0021
搬入費	複数搬入 500kg以下	0.7	t			
搬入費	複数搬入 250kg以下	0.08	t			
搬入費	複数搬入 250kg以下	0.21	t			
計						
土工事	屋外設備掘削埋戻し	1	式			別紙 00-0022
根切り（機械）	バックホウ 0.28m3 排出カース対策型 油圧式クローラ型	0.4	m3			
埋戻し	機 械 バックホウ 0.28m3 排出カース対策型 油圧式クローラ型	0.4	m3			
計						

除却工事 別紙明細

79

除却工事（機械設備）		空調設備撤去工事		別棟		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
保温撤去	冷媒管	1	式			別紙 00-0023
保温撤去	EPE8mm 6.4	14	m			
保温撤去	EPE8mm 9.5	11	m			
保温撤去	EPE10mm 15.9	7	m			
保温撤去	EPE20mm 6.4	5	m			
保温撤去	EPE20mm 12.7	4	m			
保温撤去	EPE20mm 19.1	15	m			
保温撤去	EPE20mm 25.4	7	m			
計						
保温撤去	ダクト	1	式			別紙 00-0024
長方形ダクト保温撤去	ロックカール・グラスカール 屋内隠ぺい、ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 再使用しない	48	m ²			
計						

除却工事 別紙明細

80

除却工事（機械設備）		空調設備撤去工事		別棟		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ファン回収	処分共	1	式			別紙 00-0025
ファン回収処分	冷房能力 28.0kW	1	台			
ファン回収処分	冷房能力 11.2kW	1	台			
ファン回収処分	冷房能力 5.0kW	1	台			
計						
基礎撤去	室外機コンクリート基礎	1	式			別紙 00-0026
コンクリートとりこわし (個別)	RC造 基礎部 圧砕機・ブレーカー併用	1.4	m3			
コンクリートとりこわし (個別)	RC造 基礎部 標準	0.05	m3			
計						

除却工事 別紙明細

81

除却工事（機械設備）		空調設備撤去工事		別棟		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
搬出費	空調室内外機共	1	式			別紙 00-0027
搬入費	複数搬入 500kg以下	0.33	t			
搬入費	複数搬入 250kg以下	0.15	t			
搬入費	複数搬入 250kg以下	0.11	t			
計						
土工事	屋外設備掘削埋戻し	1	式			別紙 00-0028
根切り(機械)	バックホウ 0.28m3 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	0.4	m3			
埋戻し	機 械 バックホウ 0.28m3 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	0.4	m3			
計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
交通誘導員B	4ヵ月間×20日×2人+20日×1人	180	人			
門出入口 (個別)	5ヵ月(設置・撤去・運搬費含む) キャスターゲート W5,000 H1,800	1	か所			
仮囲い (個別)	成形銅板 H=2,000 5ヶ月(設置・撤去・運搬費含む)	263	m			
仮設鉄板敷	設置費 敷鉄板 1524×6096×22mm×2箇所 撤去費・運搬費共	18.6	m ²			
仮設碎石敷	RC-30、t=100近隣公共用地仮設敷き 重機搬入養生用 撤去積込共	2.7	m ³			
重機回送費	排出ガス対策型 油圧式パワー型 各1往復(0.13m ³ 、0.28m ³ 、0.45m ³ 級)	1	式			
支柱杭及びトラップ	ロープ杭(スチール製)16mm×1200 トラップ φ9mm	104	m			
県条例土壌調査費	試料採取 1箇所	1	式			
計						