

◎数量総括表(県道羽ノ浦福井線配水管布設測量設計業務(桑野簡易水道統合))

作業内容	数量	単位	補正条件ほか
【測量業務】			
現地測量	0.01	km ²	S=1/500_平地・耕地_L700m×W12m≒0.008km ² L110m×W12m≒0.001km ²
4級基準点測量	17	点	伐採なし_永久標識設置なし_平地・耕地
現地踏査(路線測量)	0.81	km	平地・耕地
IP設置	0.81	km	座標値を持たない_平地・耕地 曲線数 2
横断測量	0.81	km	間隔50m・幅45m未満_平地・耕地
【設計業務】			
設計協議	1	式	中間打合せ1回
減圧弁詳細設計	1	式	φ 150mm
新設詳細設計	1	式	φ 150mm 管路延長700m φ 75mm 管路延長110m×2条
(現地調査)			床付け深さ一定(2.0m未満)
(設計計画)			地域環境 小市街地又は住居地区
(図面作成)			道路幅員 広い
(数量計算)			埋設物 あり
(審査)			土質 補正なし
			計画工事案件数 1件
			土工事区分 土工事を伴う
			仮設配管 補正なし
自動給水装置詳細設計(機械)	1	式	設計対象水量 201m ³ /日
(設計計画)			地盤に係る補正 なし
(計算(機能))			
(設計図作成)			
(数量計算)			
(審査)			

◎数量総括表(県道羽ノ浦福井線配水管布設測量設計業務(桑野簡易水道統合))

[illegible]