

【参考数量内訳書】

工事名称 長生小学校屋内運動場屋根改修工事

工事場所 阿南市長生町五反地

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

屋根改修工事 細目別内訳

4

屋根改修工事		仮設工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
■足場						
くさび緊結式足場	手すり先行型 幅600 10m未満 運搬費共	1,054	m ²			
くさび緊結式足場	手すり先行型 幅900 20m未満 運搬費共	579	m ²			
養生シート張り	防災性能 JIS A 8952 I 類 運搬費共	1,142	m ²			
■室内養生						
床養生	キヤットワーク共	814	m ²			
整理清掃後片付け		814	m ²			
計						

屋根改修工事 細目別内訳

5

屋根改修工事		屋根改修工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
■屋根工事	既存コンクリート葺き 屋根カバー工法					
金属製横葺き屋根 (継手カバーレスしがらみシヨイント)	カラーガルバリウム鋼板 t=0.4 裏面発砲ポリエチレンフォームt=2貼り 吊子、継手捨板共	877	m ²			
断熱バックアップ材	押出法ポリスチレンフォーム t=25	877	m ²			
ハット型金属タルキ(爪付き)	メッキ処理鋼板、タルキ固定バンド共	877	m ²			
改質アスファルトルーフィング	t=1.0(タック付)	877	m ²			
軒先唐草	アルミ押出型材	64	m			
軒先水切	屋根同材加工	64	m			
クレーン唐草	アルミ押出型材、クレーン金具共	54.8	m			
クレーン水切り	屋根同材加工	54.8	m			
棟包み	屋根同材加工 棟下地：ガルバリウム鋼板t=0.8加工共	32	m			
小計						
■内樋						
内樋カバー工法 スチール防水樋 t=1.9	カラーGL鋼板t=0.4+サナールフt=1.5	64	m			
落し口	SPLドレンφ100 SPLストレナー タイダクトホース	6	カ所			
オーバーフロー管	サナールドレンφ75	6	カ所			

屋根改修工事 細目別内訳

6

[illegible]

屋根改修工事 細目別内訳

7

[illegible]

[illegible]