令和8年度

市道本庄中央線ほか道路舗装工事

# 数 量 計 算 書

# 数 量 総 括 表

| 工　種･種　別･細　別 | 単位 | 数　量 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|
| 土工 | | | |
| 舗装版切断　15cm以下 | m | 15 | 6.70+4.00+4.48 |
| 舗装版破砕･積込 | m2 | 1220 | 726.79+496.44 |
| ダンプトラック運搬 | m3 | 49 | (726.79+496.44)*0.04 |
| As殻処分 | t | 113 | (726.79+496.44)*0.04*2.3 |
| | | | |
| 舗装工 | | | |
| 不陸整正 補足材RM-30 t=3cm | m2 | 1220 | 726.79+496.44 |
| ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 再生密粒度As13 t=4cm | m2 | 1220 | 726.79+496.44 |
| | | | |
| 区画線工 | | | |
| 白色:文字記号 15cm換算<br>止まれ(18.64m/箇所) | m | 19 | 構造図より |
| 白色:実線 45cm(停止線) | m | 3 | 構造図より |
| | | | |
| 仮設工 | | | |
| 交通誘導警備員B | 人 | 12 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

# 数　量　計　算　書

舗装工　市道本庄中央線



| 測　点 | 点 間<br>距 離 | | 舗装面積<br>断面積 | 平 均 | 数 量 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NO.　0 | | | 6.70 | | | |
| NO.　1 | 20.00 | | 4.85 | 5.775 | 115.50 | |
| NO.　1 +　14.3 | 14.30 | | 4.60 | 4.725 | 67.57 | |
| NO.　1 +　14.3 ’ | | | 4.10 | | | |
| NO.　2 | 5.70 | | 3.80 | 3.950 | 22.52 | |
| NO.　3 | 20.00 | | 3.65 | 3.725 | 74.50 | |
| NO.　4 | 20.00 | | 3.70 | 3.675 | 73.50 | |
| NO.　5 | 20.00 | | 3.90 | 3.800 | 76.00 | |
| NO.　6 | 20.00 | | 3.90 | 3.900 | 78.00 | |
| NO.　7 | 20.00 | | 3.90 | 3.900 | 78.00 | |
| NO.　8 | 20.00 | | 3.90 | 3.900 | 78.00 | |
| NO.　8 +　16.0 | 16.00 | | 4.00 | 3.950 | 63.20 | |
| | | | | | | |
| 合計 | 176.00m | | | | 726.79 | |

# 数　量　計　算　書

舗装工　市道西方上荒井線



| 測　点 | 点 間<br>距 離 | | 舗装面積<br>断面積 | 平 均 | 数 量 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NO.　0 | | | 5.95 | | | |
| NO.　1 | 20.00 | | 3.40 | 4.675 | 93.50 | |
| NO.　2 | 20.00 | | 3.20 | 3.300 | 66.00 | |
| NO.　2 +　10.1 | 10.10 | | 4.10 | 3.650 | 36.87 | |
| NO.　2 +　12.0 | | | 4.60 | | | |
| NO.　3 | 8.00 | | 4.17 | 4.385 | 35.08 | |
| NO.　4 | 20.00 | | 3.78 | 3.975 | 79.50 | |
| NO.　5 | 20.00 | | 3.00 | 3.390 | 67.80 | |
| NO.　6 | 20.00 | | 3.43 | 3.215 | 64.30 | |
| NO.　6 +　13.5 | 13.50 | | 4.48 | 3.955 | 53.39 | |
| | | | | | | |
| 合計 | 131.60 | | | | 496.44 | |