

【参考数量内訳書】

工事名称	長生小学校屋内運動場空調設置工事のうち電気工事
工事場所	阿南市長生町五反地

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
電気設備工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
電灯設備	1	式		
動力設備	1	式		
土工事	1	式		
運搬・処分費	1	式		
計				

科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
電灯設備	新設	1	式		
電灯設備	撤去	1	式		
計					
動力設備	新設	1	式		
計					
土工事		1	式		
計					
運搬・処分費		1	式		
計					

電気設備工事 細目別内訳

5

電灯設備				新設		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
EM-CETケーブル	60mm2 管内	10	m			
EM-CETケーブル	60mm2 FEP内 (PF・CD)	32	m			
EM-CETケーブル	60mm2 ビット・天井	3	m			
厚鋼電線管(G) 溶融亜鉛めっき 300g/㎡以上	露出配管 70mm	9	m			
波付硬質合成 樹脂管 (FEP)	(65)	32	m			
二種金属製 可とう電線管(F) (ビニル被覆有)	(76)	2	m			
配管支持材	バンド	1	式			別紙 00-0010
架線引留金具	コンクリート柱用	1	個			
ブレーカ	ELCB3P100AF/60AT	1	個			
はつり工事	ダイヤモンドカッターによる	1	式			別紙 00-0009
配線接続材料 (バンドホル内)	EM-CET60sq用 (レジン注入形)	1	組			
計						

電気設備工事 細目別内訳

6

電灯設備				撤去		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
600V CVケーブル 撤去	60mm2- 3C FEP内 -	27	m			
600V CVケーブル 撤去	60mm2- 3C ビット・天井 -	3	m			
ブレーカ 撤去	ELCB3P100AF/100AT	1	個			
計						

電気設備工事 細目別内訳

7

動力設備				新設		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
EM-CETケーブ ^ル	60mm2 管内	10	m			
EM-CETケーブ ^ル	60mm2 FEP内 (PF・CD)	60	m			
EM-CETケーブ ^ル	60mm2 ビット・天井	5	m			
EM-CEケーブ ^ル	8mm2- 3C 管内	80	m			
EM-CEケーブ ^ル	8mm2- 3C FEP内 (PF・CD)	5	m			
EM-CEケーブ ^ル	8mm2- 3C ビット・天井	9	m			
EM-CEケーブ ^ル	5.5mm2- 3C 管内	47	m			
EM-CEケーブ ^ル	5.5mm2- 3C FEP内 (PF・CD)	2	m			
EM-CEケーブ ^ル	5.5mm2- 3C ビット・天井	16	m			
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	14mm2	5	m			
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	8mm2	6	m			
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	5.5mm2	42	m			
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	2mm2	52	m			
EM-CEEケーブ ^ル	1.25mm2- 3C 管内	110	m			
EM-CEEケーブ ^ル	1.25mm2- 3C FEP内 (PF・CD)	7	m			

電気設備工事 細目別内訳

8

動力設備				新設		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
EM-CEEケーブ ^ル	1.25mm2- 3C ビット・天井	15	m			
EM-CEEケーブ ^ル	1.25mm2- 2C 管内	110	m			
EM-CEEケーブ ^ル	1.25mm2- 2C FEP内 (PF・CD)	7	m			
EM-CEEケーブ ^ル	1.25mm2- 2C ビット・天井	15	m			
厚鋼電線管 (G) 溶融亜鉛めっき 300g/㎡以上	露出配管 70mm	4	m			
厚鋼電線管 (G) 溶融亜鉛めっき 300g/㎡以上	露出配管 42mm	6	m			
厚鋼電線管 (G) 溶融亜鉛めっき 300g/㎡以上	露出配管 28mm	14	m			
波付硬質合成樹脂管 (FEP)	(65)	41	m			
耐衝撃性硬質ビニル管 (HIVE)	露出配管 42mm	39	m			
耐衝撃性硬質ビニル管 (HIVE)	露出配管 36mm	9	m			
耐衝撃性硬質ビニル管 (HIVE)	露出配管 28mm	18	m			
耐衝撃性硬質ビニル管 (HIVE)	露出配管 22mm	31	m			
耐衝撃性硬質ビニル管 (HIVE)	露出配管 16mm	23	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	露出配管 42mm	3	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	露出配管 36mm	1	m			

動力設備				新設		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	露出配管 28mm	1	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	露出配管 22mm	2	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	露出配管 16mm	1	m			
二種金属製可とう電線管(F)(ビニル被覆有)	(76)	2	m			
二種金属製可とう電線管(F)(ビニル被覆有)	(50)	2	m			
二種金属製可とう電線管(F)(ビニル被覆有)	(30)	1	m			
二種金属製可とう電線管(F)(ビニル被覆有)	(24)	5	m			
1種金属線び(MM1)	C型(60.0mm)	5	m			
1種金属線び(MM1)付属品	C型(60.0mm) コーナーボックス	4	個			
配管支持材	ダクタリチャンネル、ブラケット、バンド	1	式			別紙 00-0001
架線引留金具	コンクリート柱用	1	個			
屋内運動場引込開閉器盤	露出型、SUS製 W600×H1200×D200	1	面			
屋内運動場空調動力盤	屋外露出防水型、SUS製 W600×H800×D200	1	面			
空調制御盤	露出型、銅板製 W700×H700×D150	1	面			
手元開閉器	塩ビ製	2	面			

動力設備				新設		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
アルボックス形防水(SUS)	300× 300× 300	2	個			
アルボックス形防水(SUS)	200× 200× 200	1	個			
アルボックス形マニッシュ付塗装	300× 300× 300	3	個			
アルボックスVE	250× 250× 250	5	個			
接地工事	ED(接地埋設標共)	2	か所			
コンクリート柱	12-19-5 建柱車及び施工含む	1	本			
支線	38sq亜鉛メッキ銅より線	1	式			
はつり工事	ダイヤモンドカッターによる	1	式			別紙 00-0002
外壁塗装剥離	アクリルシ吹付 アスベスト含有	1	式			別紙 00-0003
外壁塗装剥離時養生・清掃	石綿処理対応 飛散防止養生(床養生、壁養生) 清掃片付け	1	式			別紙 00-0004
コンクリート工事	コンクリート柱基礎、犬走	1	式			
高所作業車	8～10m オペレータ付き	1	日			
計						

電灯設備			新設			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
配管支持材	バンド	1	式			別紙 00-0010
配管支持バンド	コンクリート柱用	7	個			
計						
はつり工事	ダイヤモンドカッターによる	1	式			別紙 00-0009
機械はつり(ダイヤモンドカッターによる配管用貫通口)	100～150mm 75mm(バンドホル)	1	か所			
計						

動力設備			新設			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
配管支持材	クッターチャンネル、ブラケット、バンド	1	式			別紙 00-0001
クッターチャンネル	2.5m 溶融亜鉛メッキ仕上げ	4	本			
配管支持材(ブラケット)	(L=300) 溶融亜鉛メッキ仕上げ	63	個			
配管指示バンド	コンクリート柱用	7	個			
計						
はつり工事	ダイヤモンドカッターによる	1	式			別紙 00-0002
機械はつり(ダイヤモンドカッターによる配管用貫通口)	200mm程度 88mm	2	か所			
機械はつり(ダイヤモンドカッターによる配管用貫通口)	100～150mm 75mm	2	か所			
機械はつり(ダイヤモンドカッターによる配管用貫通口)	200mm程度 32mm	3	か所			
計						
外壁塗装剥離	アクリルシ吹付 アスベスト含有	1	式			別紙 00-0003
外壁塗装剥離	剥離剤併用手工具ケレン	1	式			
計						

[illegible]

土工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
土工事	根切、埋戻し	1	式			別紙 00-0005
根切り(機械)	バックホ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式フロー型	22.7	m3			
埋戻し	機 械 バックホ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式フロー型	22.1	m3			
建設発生土処理	人 力 構内敷ならし	0.6	m3			
埋設標識シート	シクヅク(W)150	21	m			
計						
コンクリート(犬走り) 撤去	カッター切り、とりこわし	1	式			別紙 00-0006
舗装面カッター切り	コンクリート舗装 20cm以下	1	m			
コンクリート 舗装とりこわし (個別)	機械 集積・積込み共	0.1	m3			
計						

土工事						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装 撤去	カッター切り、とりこわし	1	式			別紙 00-0011
舗装面カッター切り	アスファルト舗装 10cm以下	18	m			
アスファルト 舗装とりこわし (個別)	機械 集積・積込み共	0.2	m3			
舗装路盤材 とりこわし (個別)	機械 集積・積込み共	1	m3			
計						

運搬・処分費						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生材運搬	アスファルト、路盤、コンクリート	1	式			別紙 00-0007
発生材運搬	アスファルト、路盤、コンクリート	1	式			
計						
発生材処分	アスファルト、路盤、コンクリート	1	式			別紙 00-0008
発生材処分	アスファルト	0.5	t			
発生材処分	路盤	2.4	t			
発生材処分	コンクリート(有筋)	0.1	t			
計						