

【参考数量内訳書】

工事名称	長生小学校屋内運動場空調設置工事のうち管工事
工事場所	阿南市長生町五反地

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
機械設備工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
空調工事	1	式		
建築工事	1	式		
土工事	1	式		
発生材運搬・処分	1	式		
計				

空調工事							
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
空調機 SAC-1～5	冷房能力：10.0kW フィルター、風向ガード、結露防止断熱材、ドレンソケット、転倒防止金具	5		台			
室内機架台 (加工共)	室内機用防球ネット付き架台、断熱材付集中ドレンパン、L型アンクル、三方通しコーナ、台座	5		個			
多機能ワイヤードリモコン	露出スイッチボックス(2ヶ用)	5		個			
風量ボリュームコントローラ	ダイヤル式	5		個			
冷媒・被覆銅管	ガス管 15.9外径 (5/8 B)	30		m			
冷媒・被覆銅管	液管 9.5外径 (3/8 B)	30		m			
排水・結露防止層 硬質塩化ビニル管	屋内一般 25A	10		m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 25A	12		m			
600V耐火レン絶縁 ケーブル扁平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	30		m			
600V耐火レン絶縁 ケーブル扁平形 EM-EEF	2.0mm- 2C ビット・天井	30		m			
600V耐火レン絶縁 ケーブル扁平形 EM-EEF	2.0mm	30		m			
保温化粧ケース (樹脂製)	丸形 φ120	20		m			
配管支持材	ブラケット	1		式			別紙 00-0001
はつり工事	コンクリート削孔工事 (ダイヤモンドカッターによる)	1		式			別紙 00-0002
手摺加工	手摺切断、錆止め塗装、同色塗装、床養生	1		式			別紙 00-0018

[illegible]

発生材運搬・処分						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生材積み込み	ボード類、金属	1	式			別紙 00-0019
発生材運搬	ボード類、金属	1	式			別紙 00-0020
発生材処分	ボード類、外壁塗装、金属	1	式			別紙 00-0021
計						

空調工事						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管支持材	ブラケット	1	式			別紙 00-0001
配管支持材(ﾌﾟﾗｯｸﾄ)	L=300 溶融亜鉛めっき仕上げ	1	個			
配管支持材(ﾌﾟﾗｯｸﾄ)	(L=400) 溶融亜鉛めっき仕上げ	1	個			
配管支持材(ﾌﾟﾗｯｸﾄ)	(L=500) 溶融亜鉛めっき仕上げ	17	個			
配管支持材(ﾌﾟﾗｯｸﾄ)	(L=700) 溶融亜鉛めっき仕上げ	1	個			
計						
はつり工事	コンクリート削孔工事 (ﾀﾞｲﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる)	1	式			別紙 00-0002
機械はつり(ﾀﾞｲﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる 配管用貫通口)	200mm程度 100mm	6	カ所			
計						

空調工事						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
手摺加工	手摺切断、錆止め塗装、同色塗装、 床養生	1	式			別紙 00-0018
手摺切断手間	手摺(φ40)×2カ所、手摺(φ25)×2 カ所、手摺(φ11)×9カ所	5	カ所			
塗装手間	錆止め：B種 塗装：D P 塗り、上塗り等級(2級)	1	式			
塗装養生	床養生(ﾋﾞﾆｰﾙｼｰﾄ程度) 5箇所	5	m ²			
計						

建築工事			新設			
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
天井復旧	ロックウール化粧吸音ボード張り	1	式			別紙 00-0006
天井 ロックウール化粧吸音板張り (DR)	厚 9 準不燃 目透かし	1. 1	m ²			
計						
天井復旧時養生・清掃	床養生	1	式			別紙 00-0007
養生 (内部改修)	個別改修	6. 1	m ²			
整理清掃後片付け (内部改修)	個別改修	6. 1	m ²			
計						

建築工事			撤去			
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
天井合板・ボード撤去	一重張り アスベスト含有 集積共 密封処理 (二重梱包)	1	式			別紙 00-0008
天井合板・ボード撤去	一重張り 石綿含有 集積共	1. 1	m ²			
除去石綿処理	密封処理 (二重梱包)	1. 1	m ²			
計						
天井解体時養生・清掃	石綿処理対応 飛散防止養生 (床養生、壁養生) 清掃片付け	1	式			別紙 00-0009
床養生	二重張り 隔離シート厚0. 15mm	6. 1	m ²			
壁養生	一重張り 隔離シート厚0. 08mm	26. 4	m ²			
整理清掃後片付け (内部改修)	個別改修	6. 1	m ²			
計						
外壁塗装剥離	アクリルシ吹付 アスベスト含有	1	式			別紙 00-0010
外壁塗装剥離	剥離剤併用手工具ケレン	1	式			
計						

[illegible]

発生材運搬・処分						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
発生材積込み	ボード類、金属	1	式			別紙 00-0019
発生材積込み	ボード類 人力 (アスベスト含有)	0.5	m3			
発生材積込み	金属類 人力	0.1	m3			
計						
発生材運搬	ボード類、金属	1	式			別紙 00-0020
発生材運搬	ダンプトラック 2t積 人力積込 石こうボード類 - 120km超150km以下	1	式			
発生材運搬	金属(手摺)	1	式			
計						
発生材処分	ボード類、外壁塗装、金属	1	式			別紙 00-0021
発生材処分	ボード類、外壁塗装 (アスベスト含有)	0.5	m3			
発生材処分 (有価)	金属(手摺)	0.1	t			
計						