

市道古庄羽ノ浦線(古庄羽ノ浦線4号橋)橋梁補修調査設計業務

工種	種別	細別	規格	単位	数量	備考
測 量 業 務						
	現 地 測 量					
		現 地 測 量	作業計画	業務	1.0	
		現 地 測 量	S=1/200	km2	0.001	L=20.0m W=30.0m
	基 準 点 測 量					
		4 級 基 準 点 測 量	伐採無し 永久標識設置無し	点	3.0	
	路 線 測 量					
		横 断 測 量		km	0.02	10.0m×2本
設 計 業 務						
	設 計 計 画	橋 梁 補 修 調 査		業務	1.0	
	損 傷 箇 所 の 確 認 調 査		L<5.0m	橋	1.0	
	補 修 工 設 計	上 部 工	L<5.0m	橋	1.0	
		下 部 工	H<5.0m	基	1.0	
	施 工 計 画	橋 梁 補 修 調 査	難易度：普通	橋	1.0	
	概 算 工 事 費 算 定			橋	1.0	
	打 合 せ 協 議	橋 梁 補 修 調 査	中間打合せ2回	業務	1.0	
物 性 試 験						
	コ ア 採 取		φ 50～100mm	本	3.0	
	一 軸 圧 縮 試 験	JIS A 1107		本	3.0	
	中 性 化 試 験	フェノール フタレイン法		本	3.0	
	電 磁 波 レー ダー		1.0m×1.0m	箇所	3.0	