岩脇・羽ノ浦西地区 処理施設等更新工事

数 量 計 算 書

数 量 計 算 書

費 目・工 種・種 別・細 目・仕様・規格	数 量	単位	備考
機械設備工事(農業集落排水施設標準積算指針)			
処理施設			
機器費			
流量調整槽攪拌装置(A系) 1.5kw×200V×60Hz×6P	2	台	参考重量w=47kg ケーブル長L=20.0m
労務費(据付工)			
流量調整槽攪拌装置(A系)	1	式	2台分
労務費(撤去工)			
流量調整槽攪拌装置(A系)	1	式	2台分

数 量 計 算 書

費 目・工 種・種 別・細 目・仕様・規格	数 量	単位	備考
電気設備工事(農業集落排水施設標準積算指針)			
岩脇中継ポンプ場			
機器費			
投込み式水位計 レベルレポーター　トランスミッター:レベルレポーターH	1	台	AC100～200V トランスミッター含む
労務費(据付工)			
水位計 圧力式	1	台	投込み式水位計
労務費(撤去工)			
水位計 圧力式	1	台	投込み式水位計