

本工事費内訳書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
舗装工事01	1	式			
土工	1	式			
掘削 小規模 土砂 標準以外	20	m3			P 1 号
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂	20	m3			P 2 号
残土処分費 徳島県環境整備公社 橘処分場	20	m3			
舗装工	1	式			
上層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工	135	m2			P 3 号
表層(歩道部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度アスコン(13)	135	m2			P 4 号
区画線工	1	式			
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白 未供用区間	60	m			施 1 号
防護柵工	1	式			
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工	4	m			施 2 号
金属くず運搬・処理	1	式			A 1 号
ジョイント金具交換 支柱	2	本			単 1 号
立入防止柵設置工 H=1200	25	m			単 2 号
付属施設工	1	式			
車線分離標(ラバーポール)設置 可変式(穿孔・1本脚) φ80 高800	5	本			施 3 号
安全費	1	式			
列車見張員(限定) 営業線近接工事等 軌道中心から3m以上7.5m以内施工に配置		人			

本工事費内訳書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 摘 要
交通誘導警備員 B	3	人日			施 4 号
直接工事費計					
共通仮設費計	1	式			
共通仮設費(率化)	1	式			
共通仮設費率分	1	式			
純工事費	1	式			
現場管理費	1	式			
工事原価	1	式			
一般管理費等	1	式			
工事価格	1	式			
消費税等相当額	1	式			
合計					

[illegible]

[illegible]

阿南市

阿南市

阿南市

阿南市

阿南市

第 3 号 施工パッケージ

上層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 摘 要
【機械】						
小型バックホウ(加圧)[後方超小旋・超低・排対:3] 標準バケット 山積0.09m3[平積0.07m3]						
振動ロー(搭乗式コンパインド型) 3～4t						
その他(機械)						
【労務】						
運転手(特殊)						
特殊作業員						
普通作業員						
土木一般世話役						
その他(労務)						
【材料】						
再生クラッシャーラン RC-30						
軽油						
その他(材料)						
【端数調整】						
[条件] [J1] = 100.000 mm 全仕上り厚				[J2] = 1 施工区分 1層施工		
[J3] = 7 材料 路盤材(各種)				[J4] = 1 費用の内訳 全ての費用		

第 4 号 施工パッケージ

表層(歩道部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度アスコン(13)

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 摘 要
【機械】						
アスファルトフィニッシャー[クロー型] 舗装幅1.4～3.0m						
振動ローラ(搭乗式コンパインド型) 3～4t						
その他(機械)						
【労務】						
普通作業員						
特殊作業員						
運転手(特殊)						
土木一般世話役						
その他(労務)						
【材料】						
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)						
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用						
軽油						
その他(材料)						
【端数調整】						
[条件] [J2] = 40.000 mm 1層当り平均仕上り厚				[J1] = 3 平均幅員 1.4m以上		
[A1] = 14 材料 再生密粒度アスコン(13)				[J4] = 3 瀝青材料種類 プライムコート PK-3		
[J6] = 1 費用の内訳 全ての費用				[Y1] = 1 アスコン小型車運搬区分 小型車運搬無し		
[Y2] = 1 アスコン夜間単価区分 夜間単価無し						

阿南市

阿南市