

市道楠木2号線道路工事

数 量 総 括 表						
路線名	工種	種別	規 格	単位	数 量	摘 要
市 道 楠 木 2 号 線						
	土 工	舗 装 版 切 断	コンクリート舗装版 t=10cm(想定)	m	8	L=3.85+3.92=7.77
		舗 装 版 破 砕	コンクリート舗装版 t=10cm(想定)	m2	140	舗装版破砕面積計算表より
		Co 殻 運 搬	運搬距離 L=12km以下	m3	14	140*0.1=14
	Co 舗 装 工	不 陸 整 正	RM-30 t=3cm	m2	140	舗装版数量計算表より
		型 枠		m2	8	40*0.1*2=8
		Co 舗 装	t=10cm	m3	14	140*0.1=14
		目 地 板	瀝青繊維質目地板 t=10cm	m2	1.4	14/10
	金 網 設 置 工	溶 接 金 網	D6-150*150	m2	137	溶接金網面積計算表より
	仮 設 工	交通誘導警備員設置	交通誘導警備員B	人	8	