

設 計 書								市 長						
起案		令和 年 月 日		決裁	令和 年 月 日		工事番号	第 5 号						
下記工事 設計変更の内容についてご承認ください。								副市長						
工事名		市道岩脇高田支線4号線(岩脇高田支線4号線3号橋)補修工事			設計金額		－		部 長					
工事箇所		阿南市 羽ノ浦町 岩脇式反地			上記の内訳		工 事 価 格 消費税等相当額		－ －					
事業名		道路橋りょう整備事業			変更設計金額		－		理 事					
工事日数		日間	工事施行方法	請 負	上記の内訳		工 事 価 格 消費税等相当額		－ －					
工事概要		橋梁補修工 橋長L=8.90m 幅員W=4.77m ひびわれ補修工 1式 断面修復工 1式 アスファルト舗装工【橋面】 A=41m2 t=4cm アスファルト舗装工【取合部】 A=77m2 t=5cm 橋面防水工 1式 表面保護工 A=49m2 水切り設置工 L=12.6m			支出科目	款			課長補佐					
						項								
						目								
						節								
					起業理由		決裁条件						係 長	
		検算者												
		設計者												
区分		認可決定額		当初実施額		第1回設計変更額		第2回設計変更額		第3回設計変更額				
費目						実 施 額		実 施 額		実 施 額				

本工事費内訳書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
橋梁保全工事01	1	式			
橋梁補修工	1	式			明 1 号
舗装工	1	式			明 2 号
仮設工	1	式			明 3 号
直接工事費計					
共通仮設費計	1	式			
共通仮設費(率化)	1	式			
共通仮設費率分	1	式			
純工事費	1	式			
現場管理費	1	式			
工事原価	1	式			
一般管理費等	1	式			
工事価格	1	式			
消費税等相当額	1	式			
合計					

市道岩脇高田支線4号線(岩脇高田支線4号線3号橋)補修工事

第 1 号 明細書						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準	
ひび割れ注入工	1	式				
ひび割れ補修工(低圧注入工法)	1	構造物			施 1 号	
ひび割れ充填工	1	式				
ひび割れ補修工(充てん工法)	1	構造物			施 2 号	
断面修復工	1	式				
断面修復工(左官工法) 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理無	1	構造物			施 3 号	
断面修復工(左官工法) 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有	1	構造物			施 4 号	
亜硝酸リチウム40%水溶液 プロコン40同等 4kg/ボトル	2	缶				
コンクリート殻積込・運搬(断面修復工) 運搬距離6.6km	0.8	m3			施 5 号	
アスファルト塊 30cm角以下	1.78	t				
表面保護工	1	式				
下地処理工	49	m2			単 1 号	
含浸材塗布	49	m2			単 2 号	
水切り設置工	1	式				
水切り設置工	12.6	m			単 3 号	

市道岩脇高田支線4号線(岩脇高田支線4号線3号橋)補修工事

[illegible]

市道岩脇高田支線4号線(岩脇高田支線4号線3号橋)補修工事

第 2 号 明細書						舗装工
						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準	
舗装工 【橋面】	1	式				
舗装版破碎積込(小規模土工)	41	m2			P 1 号	
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度アスコン(13)	41	m2			P 2 号	
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工)	2	m3			P 3 号	
アスファルト塊 30cm角以下	3.8	t				
橋面防水工	1	式				
塗膜系防水 補修	41	m2			施 6 号	
伸縮目地工 B10mm×H20mm L=23.4m	1	式			単 4 号	
舗装工 【取合部】	1	式				
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	8	m			P 4 号	
舗装版破碎積込(小規模土工)	77	m2			P 1 号	
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13)	77	m2			P 5 号	
不陸整正 16mm以上22mm未満	77	m2			P 6 号	
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工)	4	m3			P 3 号	
アスファルト塊 30cm角以下	8.86	t				
建設汚泥(有機汚泥のみ)	0.01	t				

市道岩脇高田支線4号線(岩脇高田支線4号線3号橋)補修工事

[illegible]

市道岩脇高田支線4号線(岩脇高田支線4号線3号橋)補修工事

[illegible]

市道岩脇高田支線4号線(岩脇高田支線4号線3号橋)補修工事

[illegible]

市道岩脇高田支線4号線(岩脇高田支線4号線3号橋)補修工事

[illegible]

市道岩脇高田支線4号線(岩脇高田支線4号線3号橋)補修工事

[illegible]

市道岩脇高田支線4号線(岩脇高田支線4号線3号橋)補修工事

[illegible]

市道岩脇高田支線4号線(岩脇高田支線4号線3号橋)補修工事

[illegible]

市道岩脇高田支線4号線(岩脇高田支線4号線3号橋)補修工事

[illegible]

市道岩脇高田支線4号線(岩脇高田支線4号線3号橋)補修工事

[illegible]

市道岩脇高田支線4号線(岩脇高田支線4号線3号橋)補修工事

[illegible]

市道岩脇高田支線4号線(岩脇高田支線4号線3号橋)補修工事

[illegible]

市道岩脇高田支線4号線(岩脇高田支線4号線3号橋)補修工事

[illegible]

市道岩脇高田支線4号線(岩脇高田支線4号線3号橋)補修工事

[illegible]

市道岩脇高田支線4号線(岩脇高田支線4号線3号橋)補修工事

[illegible]

市道岩脇高田支線4号線(岩脇高田支線4号線3号橋)補修工事

第 2 号 施工パッケージ

表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度アスコン(13)

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	金額 構成 比 (%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【機械】						
アスファルトフィニッシャ [ホイール型]舗装幅2.3～6.0m						
タイヤローラ[普通型] 運転質量13～14t						
ロートローラ(マカダム) 10～12t						
その他(機械)						
【労務】						
普通作業員						
運転手(特殊)						
特殊作業員						
土木一般世話役						
その他(労務)						
【材料】						
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)						
軽油						
その他(材料)						
【端数調整】						
[条件] [J2] = 40.000 mm 1層当り平均仕上り厚				[J1] = 4 平均幅員 3.0m超		
[A1] = 11 材料 再生密粒度アスコン(13)				[J4] = 5 瀝青材料種類 無し		
[J6] = 1 費用の内訳 全ての費用				[y2] = 1 アスコン夜間単価区分 夜間単価無し		

市道岩脇高田支線4号線(岩脇高田支線4号線3号橋)補修工事

[illegible]

市道岩脇高田支線4号線(岩脇高田支線4号線3号橋)補修工事

第 4 号 施工パッケージ				舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下		1 m 当り
名 称 ・ 規 格	金額 構成 比 (%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【機械】						
コンクリートカッタ[ハキューム式(超低騒音)・湿式・エンジン] 通称 (切削深)20cm級 フレート径 φ 56cm						
その他(機械)						
【労務】						
特殊作業員						
土木一般世話役						
普通作業員						
その他(労務)						
【材料】						
コンクリートカッタ (フレート) 径18インチ						
ガソリン レギュラー						
その他(材料)						
【端数調整】						
[条件] [J1] = 1 舗装版種別 アスファルト舗装版 [J5] = 1 費用の内訳 全ての費用				[J2] = 1 アスファルト舗装版厚 15cm以下		

市道岩脇高田支線4号線(岩脇高田支線4号線3号橋)補修工事

第 5 号 施工パッケージ

表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13)

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	金額 構成 比 (%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【機械】						
アスファルトフィニッシャ [ホイール型]舗装幅2.3～6.0m						
タイヤローラ[普通型] 運転質量13～14t						
ロータローラ(マカダム) 10～12t						
その他(機械)						
【労務】						
普通作業員						
運転手(特殊)						
特殊作業員						
土木一般世話役						
その他(労務)						
【材料】						
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)						
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用						
軽油						
その他(材料)						
【端数調整】						
[条件] [J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚				[J1] = 4 平均幅員 3.0m超		
[A1] = 11 材料 再生密粒度アスコン(13)				[J4] = 3 瀝青材料種類 プライムコート PK-3		
[J6] = 1 費用の内訳 全ての費用				[y2] = 1 アスコン夜間単価区分 夜間単価無し		

市道岩脇高田支線4号線(岩脇高田支線4号線3号橋)補修工事

第 6 号 施工パッケージ

不陸整正 16mm以上22mm未満

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	金額 構成 比 (%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【機械】						
モータレータ〔土工用・排対型2014年規制〕 ブレード幅3.1m						
ロータリー (マカダム) 10～12t						
タイヤロー〔普通型〕 運転質量13～14t						
【労務】						
運転手(特殊)						
普通作業員						
特殊作業員						
土木一般世話役						
【材料】						
再生粒度調整碎石 RM-30						
軽油						
【端数調整】						
[条件] [J1] = 2 補足材料の有無 有り				[J2] = 4 補足材料平均厚さ 16mm以上22mm未満		
[J3] = 8 補足材料 再生粒度調整碎石 RM30				[J4] = 1 費用の内訳 全ての費用		

諸経費情報

工 事 名	市道岩脇高田支線4号線(岩脇高田支線4号線3号橋)補修工事
諸 経 費 区 分	公共 令和08年度
工 種 区 分	橋梁保全工事
単 価 適 用 年 月 日	令和08年07月01日 公共
単 価 地 区	阿南 1
機 損 適 用 年 月 日	令和08年 公共機械損料
歩 掛 適 用 年 月 日	令和08年07月 公 共
週 休 2 日 補 正	補正無し
施工地域・施工場所	補正無し
前払金支出割合区分	35%を超え40%以下
契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合
現 場 環 境 改 善 費	計上しない
そ の 他 事 項	