

設 計 書										市 長	
起案		令和 年 月 日		決裁		令和 年 月 日		工事番号		第 3 号	
下記工事 設 計 設計変更 の内容についてご承認ください。										副市長	
工事名		市道江野島敷地線配水管布設替工事				設計金額					
工事箇所		阿南市那賀川町江野島				上記の内訳		工 事 価 格 消費税等相当額			
事業名		阿南市上水道建設改良事業				変更設計金額					
工事日数		日間		工事施行 方 法		請 負		上記の内訳		工 事 価 格 消費税等相当額	
工事概要		本設配管工 L=62.6m HPPE φ 150 L=62.0m DIP(K) φ 150 L=0.6m 仮設配管工L=80.8m				支出 科目		款			
								項			
								目			
								節			
						起業理由					
主査・係長											
回 議											
設計者											
区分		認可決定額		当初実施額		第1回設計変更額		第2回設計変更額		第3回設計変更額	
費目						実 施 額		実 施 額		実 施 額	

総括表					
費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号 基準
工事費	1	式			
本工事費	1	式			
開削工事及び小口径推進工事等01	1	式			
合計					

本工事費内訳書					
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
開削工事及び小口径推進工事等01	1	式			
本設配水管	1	式			
資材 本設配水管	1	式			明 1 号
労務 本設配水管	1	式			明 2 号
土工 本設配水管	1	式			明 3 号
本設給水管	1	式			
資材 本設給水管	1	式			明 4 号
労務 本設給水管	1	式			明 5 号
土工 本設給水管	1	式			明 6 号
仮設配水管	1	式			
資材 仮設配水管	1	式			明 7 号
労務 仮設配水管	1	式			明 8 号
土工 仮設配水管	1	式			明 9 号
仮設給水管	1	式			
資材 仮設給水管	1	式			明 10 号
労務 仮設給水管	1	式			明 11 号
土工 仮設給水管	1	式			明 12 号
仮設費	1	式			
交通誘導警備員 B	24	人日			施 1 号

本工事費内訳書					
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
直接工事費計					
共通仮設費計	1	式			
共通仮設費(積上げ)	1	式			
技術管理費	1	式			
通水試験		日			施 59 号
土壌調査(1) 重金属類	1	式			施 60 号
土壌調査(2) 揮発性有機化合物類	1	式			施 61 号
共通仮設費(率化)	1	式			
共通仮設費率分	1	式			
純工事費	1	式			
現場管理費	1	式			
工事原価	1	式			
一般管理費等	1	式			
工事価格	1	式			
消費税等相当額	1	式			
合計					

令和8年度 市道江野島敷地線配水管布設替工事

第 1 号 明細書					
資材 本設配水管					
1 式 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
管材費	1	式			
水道配水用ホリシリン管 EF受口付直管 φ 150 × 5m	12	本			
水道配水用ホリシリン管 EFソケット φ 150	2	個			
水道配水用ホリシリン管 EFA'ント' φ 150 × 45 °	2	個			
水道配水用ホリシリン管 EF片受ベ'ント' φ 150 × 45 °	2	個			
水道配水用ホリシリン管 EF片受ベ'ント' φ 150 × 11 1/4 °	1	個			
水道配水用ホリシリン管 EF 片受SA'ント' 150 × 300H	1	個			
水道配水用ホリシリン管 スレ'ゴ'ットSA'ント' 150 × 300H	1	個			
HPPE用メカ形ドレッサー (HPPE × DIP) φ 150	1	個			
HPPE用メカ形ドレッサー (HPPE × VP) φ 150	1	個			
HPPE用メカ形ドレッサー φ 150	1	個			
K形 両挿し片落管 φ 200 × φ 150	1	個			
ダクタイル鋳鉄管K形用特殊押輪 φ 200	1	個			
不断水仕切弁 DIP用 φ 200	1	基			
不断水仕切弁 VP用 φ 150	1	基			
管材費以外	1	式			
仕切弁筐 (φ 350) 鉄蓋 (SE10同等品)	2	基			
仕切弁筐 (φ 350) 上部 150H	2	基			
仕切弁筐 (φ 350) 中部 200H	4	基			

阿南市

[illegible]

令和8年度 市道江野島敷地線配水管布設替工事

第 2 号 明細書						1 式 当り
名 称 ・ 規 格						明細単価番号 基 準
ポリレン管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径150mm						施 2 号
62.1 m						
ポリエチレン管(融着接合)継手工 2口継手 呼び径150mm						施 3 号
2 箇所						
ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径150mm						施 4 号
20 口						
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径150mm						施 5 号
6 口						
ポリエチレン管切断 呼び径150mm						施 6 号
8 口						
鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径200mm						施 7 号
0.6 m						
メカニカル継手 呼び径200mm						施 8 号
1 口						
不断水ストッパー-DIP用(設置費) φ150						
1 基						
不断水ストッパー-VP用(設置費) φ150						
1 基						
鉄蓋設置 円形 2号 寸法350mm						施 9 号
2 個						
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 2号上部壁 内寸350 高150						施 10 号
2 個						
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 2号中部壁 内寸350 高200						施 11 号
4 個						
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 2号下部壁 内寸350 高300RB C、CA						施 12 号
2 個						
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 2号底版 内寸350 高40						施 13 号
2 個						
管明示シート						施 14 号
62.4 m						
ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径200mm 管長5m						施 15 号
0.6 m						
管明示テープ φ350以下 φ200×5000						施 16 号
0.6 m						
管明示テープ φ350以下 φ150×5000						施 17 号
62.1 m						
ダクティル鋳鉄管(FCD)切断(撤去管) 呼び径200mm (エンジンカッター使用)						単 1 号
1 口						

阿南市

第 2 号 明細書 (続 き)						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準	
硬質塩化ビニル管切断 呼び径150mm	1	口			施 18 号	
撤去管吊上げ積込み(硬質塩化ビニル管) 呼び径150mm	57.4	m			施 19 号	
硬質塩化ビニル管切断(撤去管) 呼び径150mm	19	口			施 20 号	
撤去管吊上げ積込み(鋼管) 機械力 A種 呼び径200mm 標準延長5.5m	5	m			施 21 号	
ダクタイル鋳鉄管(FCD)切断(撤去管) 呼び径200mm (エンジンカッター使用)	1	口			単 1 号	
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し クレーン装置付2t積級 2.9t吊	0.3	t			P 1 号	
現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付2t積級 2.9t吊	0.3	t			P 2 号	
計						

第 3 号 明細書						土工 本設配水管
						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	130	m			P	3 号
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	43	m2			施	22 号
バックホウ掘削積込 加-ラ型 山積0.28m3(平積0.2)	58	m3			施	23 号
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 砂 クッション用	16	m3			施	24 号
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 再生クッシャー-ラン RC-40	42	m3			施	25 号
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離19km	58	m3			施	26 号
発生土処分 ヒロックス	58	m3				
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離8.5km	2	m3			施	27 号
アスファルト塊 30cm角以下	2	m3				
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度アスコン(13)	43	m2			施	28 号
土留工(軽量鋼矢板たて込み)(両側分) 機械施工 軽量金属製支保工の時	3.7	m			施	29 号
軽量鋼矢板損料	1	式				
軽量金属支保材損料	1	式				
計						

第 4 号 明細書					
資材 本設給水管					
1 式 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
管材費	1	式			
EFサドル付分水栓 HPPE 150 × 25	2	個			
水道用ポリエチレン管（二層管） φ 25 1 種軟質	3	m			
SKX分止水栓用ソケット P25	2	個			
SKXソケット（異種管） P25 × V20	1	個			
SKXソケット（異種管） P25 × V25	1	個			
SKXエルボ P25	2	個			
計					

第 5 号 明細書					
労務 本設給水管					
1 式 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
サドル分水栓建込み 分岐呼び径25mm 鋳鉄管 呼び径150mm	2	箇所			施 30 号
ポリエチレン管据付工 呼び径25mm	3	m			施 31 号
ポリエチレン管切断 呼び径25mm	4	口			施 32 号
ポリエチレン管継手工 呼び径25mm	9	口			施 33 号
ポリエチレン管継手工 呼び径20mm	1	口			施 34 号
計					

第 6 号 明細書		土工 本設給水管				
						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	4	m			P 3 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	1	m2			施 22 号	
バックホウ掘削積込 加-ラ型 山積0.28m3(平積0.2)	1	m3			施 23 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 砂 クッション用	0.3	m3			施 24 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 再生クッシャーレン RC-40	0.9	m3			施 25 号	
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離19km	1	m3			施 26 号	
発生土処分 ヒックス	1	m3				
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離8.5km	0.05	m3			施 27 号	
アスファルト塊 30cm角以下	0.05	m3				
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度アスコン(13)	1	m2			施 28 号	
計						

令和8年度 市道江野島敷地線配水管布設替工事

第 7 号 明細書					
資材 仮設配水管					
1 式 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
管材費	1	式			
サドル分水栓（本体＋防食フィルム） CP 200×50 ボール式	1	個			
サドル分水栓（本体＋防食フィルム） VP 150×50 ボール式	1	個			
水道用ポリエチレン管（二層管） φ50 1種軟質	80.8	m			
（3回転用）SKXチーズ P50×50	1	個			
（3回転用）SKXソケット P50	1	個			
（3回転用）SKX分止水栓用ソケット P50	2	個			
（3回転用）SKXエルボ P50	13	個			
（3回転用）SKXおねじ付ソケット P50	6	個			
キャップ（分水栓用） φ50	2	個			
青銅製バルブ ストップ10K 50A 2B	3	個			
管材費以外	1	式			
制水弁筐 150×800H	2	基			
計					

阿南市

令和8年度 市道江野島敷地線配水管布設替工事

第 8 号 明細書					
労務 仮設配水管					
1 式 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
サドル分水栓建込み 分岐呼び径50mm 鋳鉄管 呼び径200mm	1	箇所			施 35 号
サドル分水栓建込み 分岐呼び径50mm ビニル管 呼び径150mm	1	箇所			施 36 号
ポリエチレン管据付工 呼び径50mm	80.8	m			施 37 号
ポリエチレン管切断 呼び径50mm	19	口			施 38 号
ポリエチレン管継手工 呼び径50mm	39	口			施 39 号
止水栓取付け PP用 呼び径50mm	2	箇所			施 40 号
止水栓取付け PP用 呼び径50mm	1	箇所			施 41 号
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径50mm	2	口			施 42 号
仮設配管材撤去 ポリエチレン管据付工	80.8	m			施 43 号
仮設配管材撤去 ポリエチレン管継手工	39	口			施 44 号
仮設配管材撤去 止水栓取付け	2	箇所			施 45 号
仮設配管材撤去 止水栓取付け	1	箇所			施 46 号
計					

阿南市

第 9 号 明細書						土工 仮設配水管
						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	19	m			P 3 号	
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	7	m2			施 22 号	
バックホウ掘削積込 加-ラ型 山積0.28m3(平積0.2)	5	m3			施 23 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 砂 クッション用	5	m3			施 24 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 再生クッション RC-40	5	m3			施 25 号	
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離19km	5	m3			施 26 号	
発生土処分 ヒックス	5	m3				
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離8.5km	0.3	m3			施 27 号	
アスファルト塊 30cm角以下	0.3	m3				
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度アスコン(13)	7	m2			施 28 号	
計						

第 10 号 明細書					
資材 仮設給水管					
1 式 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
サドル分水栓 PE 50×13	2	個			
水道用ポリエチレン管（二層管） φ13 1種軟質	7.5	m			
（3回転用）SKX分止水栓用ソケット P13	2	個			
（3回転用）SKXソケット（異種管） V20×P13	1	個			
（3回転用）SKXソケット（異種管） P25×P13	1	個			
（3回転用）SKXエルボ P13	7	個			
計					

第 11 号 明細書					
労務 仮設給水管					
1 式 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
サドル分水栓建込み 分岐呼び径13mm 仮設給水管 呼び径50mm	2	箇所			施 47 号
ポリエチレン管据付工 呼び径13mm	7.5	m			施 48 号
ポリエチレン管切断 呼び径13mm	8	口			施 49 号
ポリエチレン管継手工 呼び径25mm	1	口			施 33 号
ポリエチレン管継手工 呼び径20mm	1	口			施 34 号
ポリエチレン管継手工 呼び径13mm	18	口			施 50 号
仮設配管材撤去 サドル分水栓建込み	2	箇所			単 2 号
仮設配管材撤去 仮設給水管据付工	7.5	m			施 51 号
仮設配管材撤去 仮設給水管継手工	1	口			施 52 号
仮設配管材撤去 仮設給水管継手工	1	口			施 53 号
仮設配管材撤去 仮設給水管継手工	18	口			施 54 号
計					

第 12 号 明細書					
土工 仮設給水管					
1 式 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	12	m			P 3 号
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	4	m2			施 22 号
バックホウ掘削積込 加-ラ型 山積0.28m3(平積0.2)	1	m3			施 23 号
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 砂 クッション用	1	m3			施 24 号
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 再生クッション RC-40	1	m3			施 25 号
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離19km	1	m3			施 26 号
発生土処分 ヒックス	1	m3			
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離8.5km	0.1	m3			施 27 号
アスファルト塊 30cm角以下	0.1	m3			
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度アスコン(13)	4	m2			施 28 号
計					

[illegible]

令和8年度 市道江野島敷地線配水管布設替工事

[illegible]

阿南市

[illegible]

令和8年度 市道江野島敷地線配水管布設替工事

[illegible]

阿南市

令和8年度 市道江野島敷地線配水管布設替工事

第 3 号 施工単価表						ポリエチレン管(融着接合)継手工 2口継手 呼び径150mm						1 箇所 当り					
名 称 ・ 規 格			数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号			基 準							
特殊作業員				人													
普通作業員				人													
諸 雑 費 （ 率 + 丸 め ）				%													
計																	
単位当たり																	

阿南市

令和8年度 市道江野島敷地線配水管布設替工事

[illegible]

阿南市

令和8年度 市道江野島敷地線配水管布設替工事

[illegible]

阿南市

令和8年度 市道江野島敷地線配水管布設替工事

[illegible]

阿南市

令和8年度 市道江野島敷地線配水管布設替工事

[illegible]

阿南市

令和8年度 市道江野島敷地線配水管布設替工事

[illegible]

阿南市

令和8年度 市道江野島敷地線配水管布設替工事

[illegible]

阿南市

[illegible]

[illegible]

令和8年度 市道江野島敷地線配水管布設替工事

[illegible]

阿南市

[illegible]

令和8年度 市道江野島敷地線配水管布設替工事

[illegible]

阿南市

[illegible]

令和8年度 市道江野島敷地線配水管布設替工事

[illegible]

阿南市

令和8年度 市道江野島敷地線配水管布設替工事

[illegible]

阿南市

第 22 号 施工単価表					
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下					
100 m2 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転 加-5型 山積0.28m3(平積0.2)		時間			
諸 雑 費 (丸め)	1	式			
計					
単位当たり					

[illegible]

令和8年度 市道江野島敷地線配水管布設替工事

[illegible]

阿南市

[illegible]

令和8年度 市道江野島敷地線配水管布設替工事

[illegible]

阿南市

令和8年度 市道江野島敷地線配水管布設替工事

[illegible]

阿南市

第 28 号 施工単価表					
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度アスコン(13)					
100 m2 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)	7.544	t			
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		L			
振動ローラ運転 (舗装用)ハンドガイト式0.5～0.6t		日			
振動コンパクタ運転(前進型) 40～60kg		日			
諸 雑 費 (率 + 丸 め)		%			
計					
単位当たり					

令和8年度 市道江野島敷地線配水管布設替工事

[illegible]

阿南市

令和8年度 市道江野島敷地線配水管布設替工事

[illegible]

阿南市

令和8年度 市道江野島敷地線配水管布設替工事

[illegible]

阿南市

令和8年度 市道江野島敷地線配水管布設替工事

[illegible]

阿南市

令和8年度 市道江野島敷地線配水管布設替工事

[illegible]

阿南市

令和8年度 市道江野島敷地線配水管布設替工事

[illegible]

阿南市

令和8年度 市道江野島敷地線配水管布設替工事

[illegible]

阿南市

令和8年度 市道江野島敷地線配水管布設替工事

[illegible]

阿南市

令和8年度 市道江野島敷地線配水管布設替工事

[illegible]

阿南市

令和8年度 市道江野島敷地線配水管布設替工事

[illegible]

阿南市

令和8年度 市道江野島敷地線配水管布設替工事

[illegible]

阿南市

[illegible]

[illegible]

令和8年度 市道江野島敷地線配水管布設替工事

[illegible]

阿南市

令和8年度 市道江野島敷地線配水管布設替工事

[illegible]

阿南市

令和8年度 市道江野島敷地線配水管布設替工事

[illegible]

阿南市

[illegible]

令和8年度 市道江野島敷地線配水管布設替工事

[illegible]

阿南市

令和8年度 市道江野島敷地線配水管布設替工事

[illegible]

阿南市

令和8年度 市道江野島敷地線配水管布設替工事

[illegible]

令和8年度 市道江野島敷地線配水管布設替工事

[illegible]

阿南市

[illegible]

令和8年度 市道江野島敷地線配水管布設替工事

[illegible]

阿南市

令和8年度 市道江野島敷地線配水管布設替工事

[illegible]

令和8年度 市道江野島敷地線配水管布設替工事

[illegible]

第 57 号 施工単価表					
支保工(軽量金属製)設置撤去 1段 2.0m以下					
100 m 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
腹起し材質料	1	式			
腹起し材質料	1	式			
水圧ポンプ賃料	1	式			
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸 雑 費 (丸め)	1	式			
計					
単位当たり					

令和8年度 市道江野島敷地線配水管布設替工事

[illegible]

阿南市

令和8年度 市道江野島敷地線配水管布設替工事

[illegible]

阿南市

第 60 号 施工単価表						1 式 当り
土壌調査(1) 重金属類						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準	
土壌調査(1) 溶出液作成 溶出	1	検体				
カドミウム 土壌 溶出	1	検体				
シアン化合物 土壌 溶出	1	検体				
有機リン 土壌 溶出	1	検体				
鉛 土壌 溶出	1	検体				
六価クロム 土壌 溶出	1	検体				
ヒ素 土壌 溶出	1	検体				
総水銀 土壌 溶出	1	検体				
アルキル水銀 土壌 溶出	1	検体				
P C B 土壌 溶出	1	検体				
チウラム 土壌 溶出	1	検体				
シマジン 土壌 溶出	1	検体				
チオベンカルブ 土壌 溶出	1	検体				
セレン 土壌 溶出	1	検体				
フッ素 土壌 溶出	1	検体				
ホウ素 土壌 溶出	1	検体				
クロロエチレン 土壌 溶出	1	検体				
1,4-ジオキサン 土壌 溶出	1	検体				
計						

第 61 号 施工単価表						土壌調査(2) 揮発性有機化合物類	
						1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準		
土壌調査(2) 溶出液作成 溶出	1	検体					
ジクロロメタン 土壌 溶出	1	検体					
四塩化炭素 土壌 溶出	1	検体					
1.2-ジクロロエタン 土壌 溶出	1	検体					
1.1-ジクロロエチレン 土壌 溶出	1	検体					
シス-1.2-ジクロロエチレン 土壌 溶出	1	検体					
1.1.1-トリクロロエタン 土壌 溶出	1	検体					
1.1.2-トリクロロエタン 土壌 溶出	1	検体					
トリクロロエチレン 土壌 溶出	1	検体					
テトラクロロエチレン 土壌 溶出	1	検体					
1.3-ジクロロプロペン 土壌 溶出	1	検体					
ベンゼン 土壌 溶出	1	検体					
計							
単位当たり							

令和8年度 市道江野島敷地線配水管布設替工事

[illegible]

令和8年度 市道江野島敷地線配水管布設替工事

[illegible]

第 3 号 施工パッケージ 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【機械】						
コンクリートカッタ[ハキューム式(超低騒音型)・湿式] 切削深20cm級 プレート 径 φ56cm						
その他(機械)						
【労務】						
特殊作業員						
土木一般世話役						
普通作業員						
その他(労務)						
【材料】						
コンクリートカッタ(プレート) 径18インチ						
ガソリン レギュラー						
その他(材料)						
【端数調整】						
[条件] [J1] = 1 舗装版種別 アスファルト舗装版 [J5] = 1 費用の内訳 全ての費用				[J2] = 1 アスファルト舗装版厚 15cm以下		

諸経費情報

工 事 名	令和8年度 市道江野島敷地線配水管布設替工事
諸 経 費 区 分	上水道 令和08年度
工 種 区 分	開削工事及び小口径推進工事等
単 価 適 用 年 月 日	令和08年07月01日公共
単 価 地 区	阿南 1
機 損 適 用 年 月 日	令和08年 公共機械損料
歩 掛 適 用 年 月 日	令和08年05月 上 水 道
週 休 2 日 補 正	補正無し
施工地域・施工場所	一般交通影響あり(2)
前払金支出割合区分	3 5 %を超え 4 0 %以下
契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合
現 場 環 境 改 善 費	計上しない
そ の 他 事 項	