

[illegible]

市道中富池ノ内線道路舗装工事

総 括 表

[illegible]

本工事費内訳書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
舗装工事02	1	式			
土工	1	式			
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	7	m			P 1 号
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下	410	m2			P 2 号
殻運搬 舗装版破碎 機械 騒対不要、厚15cm超又は必要	16	m3			P 3 号
アスファルト塊 10t車の場合	16	m3			
舗装工	1	式			
不陸整正 28mm以上34mm未満	405	m2			P 4 号
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度アスコン(13)	405	m2			P 5 号
仮設工	1	式			
交通誘導警備員 B	6	人日			施 1 号
直接工事費計					
共通仮設費計	1	式			
共通仮設費(率化)	1	式			
共通仮設費率分	1	式			
純工事費	1	式			
現場管理費	1	式			
工事原価	1	式			
一般管理費等	1	式			

市道中富池ノ内線道路舗装工事

第 1 号 施工单価表

交通誘導警備員 B

1 人日 当り

[illegible]

市道中富池ノ内線道路舗装工事

第 1 号 施工パッケージ							舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下		1 m 当り	
名 称 ・ 規 格		金額 構成 比 (%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準			
【機械】										
コンクリートカッタ[ハキューム式(超低騒音)・湿式・エンジン] 通称 (切削深)20cm級 フレート径φ56cm										
その他(機械)										
【労務】										
特殊作業員										
土木一般世話役										
普通作業員										
その他(労務)										
【材料】										
コンクリートカッタ (フレート) 径18インチ										
ガソリン レギュラー										
その他(材料)										
【端数調整】										
[条件] [J1] = 1 舗装版種別 アスファルト舗装版 [J5] = 1 費用の内訳 全ての費用					[J2] = 1 アスファルト舗装版厚 15cm以下					

[illegible]

[illegible]

市道中富池ノ内線道路舗装工事

第 4 号 施工パッケージ

不陸整正 28mm以上34mm未満

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	金額 構成 比 (%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【機械】						
モータグレータ〔土工用・排対型2014年規制〕 ブレード幅3.1m						
ロータロー (マカダム) 10～12t						
タイヤロー〔普通型〕 運転質量13～14t						
【労務】						
運転手(特殊)						
普通作業員						
特殊作業員						
土木一般世話役						
【材料】						
再生粒度調整碎石 RM-30						
軽油						
【端数調整】						
[条件] [J1] = 2 補足材料の有無 有り				[J2] = 6 補足材料平均厚さ 28mm以上34mm未満		
[J3] = 8 補足材料 再生粒度調整碎石 RM30				[J4] = 1 費用の内訳 全ての費用		

市道中富池ノ内線道路舗装工事

第 5 号 施工パッケージ

表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度アスコン(13)

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	金額 構成 比 (%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【機械】						
アスファルトフィニッシャ [ホイール型]舗装幅2.3～6.0m						
タイヤローラ[普通型] 運転質量13～14t						
ロータローラ (マカダム) 10～12t						
その他(機械)						
【労務】						
普通作業員						
運転手(特殊)						
特殊作業員						
土木一般世話役						
その他(労務)						
【材料】						
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)						
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用						
軽油						
その他(材料)						
【端数調整】						
[条件] [J2] = 40.000 mm 1層当り平均仕上り厚				[J1] = 4 平均幅員 3.0m超		
[A1] = 11 材料 再生密粒度アスコン(13)				[J4] = 3 瀝青材料種類 プライムコート PK-3		
[J6] = 1 費用の内訳 全ての費用				[y2] = 1 アスコン夜間単価区分 夜間単価無し		

諸経費情報

工 事 名	市道中富池ノ内線道路舗装工事
諸 経 費 区 分	公共 令和08年度
工 種 区 分	舗装工事
単 価 適 用 年 月 日	令和08年08月01日 公共
単 価 地 区	阿南 1
機 損 適 用 年 月 日	令和08年 公共機械損料
歩 掛 適 用 年 月 日	令和08年07月 公 共
週 休 2 日 補 正	補正無し
施工地域・施工場所	補正無し
前払金支出割合区分	35%を超え40%以下
契約保証に係る補正	契約保証に係る補正を行わない
現 場 環 境 改 善 費	計上しない
そ の 他 事 項	