

参考数量内訳書

工事名称 那賀川分団第六班詰所除却工事

工事場所 阿南市那賀川町黒地

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
除却工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

とりこわし工事 中科目別内訳

8

とりこわし工事(建築)					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1	式		
計					
土工事		1	式		
計					
解体工事		1	式		
計					
外部解体工事		1	式		
計					

とりこわし工事 中科目別内訳

9

とりこわし工事(機械設備)					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
衛生器具設備工事		1	式		
計					
給水設備工事		1	式		
計					
排水設備工事		1	式		
計					
給湯設備工事		1	式		
計					
ガス設備工事		1	式		
計					
空調設備工事		1	式		
計					
換気設備工事		1	式		
計					
浄化槽設備工事		1	式		

とりこわし工事 細目別内訳

15

とりこわし工事(建築)		解体工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
コンクリートとりこわし (個別)	RC造 地上部 圧碎機 標 準	141	m3			
コンクリートとりこわし (個別)	RC造 地下部 圧碎機 標 準	1.3	m3			
コンクリートとりこわし (個別)	RC造 基礎部 圧碎機 -	61.4	m3			
コンクリートとりこわし (個別)	RC造 土間コン 圧碎機 標 準	12.1	m3			
コンクリートとりこわし	RC造 捨てコン、土間コン(無筋)、頂 版 圧碎機	14	m3			
コンクリートブロック積み とりこわし	壁 圧碎機	4.8	m3			
栗石、碎石撤去	集積、積込み共	36.8	m3			
内部造作撤去	木製・金属制間仕切り下地共 家具等取外し含む	199	m ²			
既存防水層撤去	屋上防水層 シート防水層 集積共	227	m ²			
軒樋、縦樋 取り壊し (個別)		22.5	m			
石綿含有成形板撤 去	天井 一重張り 集積共	3.3	m ²			
石綿含有成形板撤 去	壁 一重張り 集積共	76.1	m ²			
除去石綿処理	密封処理(二重梱包)	0.5	m3			
金属製開口部取り 壊し	扉、窓、シャッター	1	式			別紙 00-0001
木製開口部取り壊 し	扉	1	式			別紙 00-0002

とりこわし工事 細目別内訳

16

[illegible]

とりこわし工事 細目別内訳

17

とりこわし工事(建築)		外部解体工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
コンクリート 舗装とりこわし (個別)	機械 集積・積込み共	29.7	m3			
コンクリートとりこわし	RC造 捨てコン、土間コン(無筋)、頂版 圧碎機	12.7	m3			
コンクリートとりこわし (個別)	RC造 土間コン 圧碎機 標 準	1.2	m3			
アスファルト 舗装とりこわし (個別)	機械 集積・積込み共	15.5	m3			
砕石敷、路盤撤去	集積・積込み共 コンクリート舗装 ・土間コン(無筋)・土間コン・アスファルト 舗装	81	m3			
鉄筋切断	集積共	5.6	m3			
コンクリートブロック形門 撤去	C B190×390×150 6段積み 基礎、捨てコン、砕石共	1	式			
金網フェンス撤去	H1,200 独立基礎□200×h450 個数10個共	15.6	m			
ホース干し場撤去	基礎、捨てコン、砕石共	1	式			別紙 00-0004
消防水利看板撤去	鋼製標識 高さ2,260 独立基礎□350×h500	1	式			
コンクリート類 集積、積込み	機 械	19.7	m3			
外構材 積込み	機 械	1.6	m3			
侵入防止対策	仕様:鋼製ロープ スティック@2,000 トラロープ 2段廻し L=34m	1	式			
計						

とりこわし工事 細目別内訳

18

[illegible]

とりこわし工事 細目別内訳

19

とりこわし工事(機械設備)			給水設備工事			
名 称	摘 要	数	単位	単 価	金 額	備 考
給水・耐衝撃性塩ビ管(HIVP)撤去	機械室・便所 25A -	3	m			
給水・耐衝撃性塩ビ管(HIVP)撤去	屋外架空・暗渠 30A -	9	m			
給水・耐衝撃性塩ビ管(HIVP)撤去	屋外架空・暗渠 40A -	11	m			
給水・耐衝撃性塩ビ管(HIVP)撤去	屋外架空・暗渠 50A -	2	m			
給水・耐衝撃性塩ビ管(HIVP)撤去	地中配管 20A -	20	m			
給水・耐衝撃性塩ビ管(HIVP)撤去	地中配管 25A -	9	m			
給水・耐衝撃性塩ビ管(HIVP)撤去	地中配管 30A -	1	m			
給水・耐衝撃性塩ビ管(HIVP)撤去	地中配管 40A -	44	m			
配管切断(樹脂管類)・キャップ止め共	配管切断 40A 保温無	1	か所			
散水栓(箱共)撤去	25A以下	6	個			
高架水槽撤去	750φ×1,100H	1	基			
土工事	根切り埋戻し(機械)	1	式			別紙 00-0008
計						

とりこわし工事 細目別内訳

20

[illegible]

とりこわし工事 細目別内訳

21

[illegible]

とりこわし工事 細目別内訳

22

[illegible]

[illegible]

とりこわし工事(電気設備)		除却工事		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
・幹線設備						
分電盤 撤去	再使用しない	1	面			
動力盤 撤去	再使用しない	1	面			
電力量計器箱 撤去	再使用しない	1	個			
ブレーカ 撤去	小形サイズ 2P 20A 再使用しない	1	個			
接地極 (銅覆鋼棒打込式) 撤去	10φ×1.5m 再使用しない	1	か所			
・動力・空調設備						
モータブレーカ 撤去	MMCB 3P3E 4.5A 0.75kW 再使用しない	1	個			
モータブレーカ 撤去	MMCB 3P3E 11A 2.2kW 再使用しない	1	個			
コンセント 撤去	3P20A×1 250V 接地極付 再使用しない	1	個			
モータサイレン 撤去	再使用しない	1	個			
・電灯設備						
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 40W ×2 再使用しない	14	個			
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 40W ×1 再使用しない	3	個			
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 30W ×1 再使用しない	1	個			

とりこわし工事 細目別内訳

27

とりこわし工事(電気設備)		除却工事		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 20W ×3 再使用しない	2	個			
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 20W ×1 再使用しない	3	個			
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 15W ×1 再使用しない	1	個			
照明器具 撤去	ブラケットライト 再使用しない	12	個			
白熱灯器具 撤去	埋込灯 再使用しない	1	個			
赤色灯 撤去	露出型 再使用しない	1	個			
タプルスイッチ 撤去	1P 15A ×8 再使用しない	1	個			
タプルスイッチ 撤去	1P 15A ×3 再使用しない	3	個			
タプルスイッチ 撤去	1P 15A ×2 再使用しない	4	個			
タプルスイッチ 撤去	1P 15A ×1 再使用しない	3	個			
換気扇用コンセント 撤去	連用形2P15A×1 再使用しない	1	個			
・コンセント設備						
コンセント 撤去	2P15A×3 防雨形 再使用しない	1	個			
コンセント 撤去	2P15A×2 防雨形 再使用しない	2	個			
コンセント 撤去	連用形2P15A×2 再使用しない	18	個			

とりこわし工事 細目別内訳

28

とりこわし工事(電気設備)		除却工事		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
コンセント 撤去	連用形2P15A×1 再使用しない	1	個			
コンセント 撤去	2P15A/20A×1 E×1 露出型 再使用しない	1	個			
・弱電設備						
集合保安器箱 撤去	5P 再使用しない	1	個			
加入者保安器 撤去	再使用しない	4	個			
テレビアンテナ 撤去	1段 再使用しない	1	組			
アンテナマスト 撤去	建物上 再使用しない	1	基			
パラボラアンテナ 撤去	φ750 再使用しない	1	組			
直列ユニット撤去	端末 再使用しない	3	個			
ロケーションアウトレット 撤去	再使用しない	1	個			
フロアプレート 撤去	再使用しない	3	個			
はとめプレート 撤去	再使用しない	4	個			
スピーカ 撤去	天井埋込形 再使用しない	1	個			
スピーカ 撤去	壁掛形 再使用しない	3	個			
アンテナテータ 撤去	再使用しない	1	個			

とりこわし工事(電気設備)		除却工事		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
来客報知設備 撤去	対向型 受信器 再使用しない	1	個			
来客報知設備 撤去	対向型 検知器(受光器・投光器) 再使用しない	1	組			
押釦 撤去	再使用しない	1	個			
接地極 (銅覆鋼棒打込式) 撤去	10φ×1.5m 再使用しない	1	か所			
発生材積込み	金属くず類 人力	0.8	m3			
発生材積込み	廃ﾌﾟﾗ類 人力	0.6	m3			
計						

発生材処理		発生材処理		発生材運搬		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 無筋コンクリート類 DID区間無し 15.5km以下	32.9	m3			
発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 有筋コンクリート類 DID区間無し 15.5km以下	251	m3			
発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 アスファルト舗装 DID区間無し 15.5km以下	15.5	m3			
発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 碎石、栗石 DID区間無し 15.5km以下	121	m3			
発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 ガラス類 DID区間無し 22.5km以下	0.2	m3			
発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 木材類 DID区間無し 15.5km以下	5.1	m3			
発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 石こうボード類 DID区間無し 15.5km以下	0.8	m3			
発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 廃ﾌﾟﾗ類 DID区間無し 15.5km以下	6	m3			
発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 金属類 DID区間無し 22.5km以下	1.6	m3			
発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 金属類 DID区間無し 15.5km以下	4.3	m3			
発生材運搬	ダンプトラック 10t積 石綿含有成形板 90.0km超120km以下	0.5	m3			
計						

発生材処理		発生材処理		発生材処分		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生材処分	無筋コンクリート	69.4	t			
発生材処分	有筋コンクリート	602	t			
発生材処分	アスファルト	35.7	t			
発生材処分	碎石、栗石	206	t			
発生材処分	ガラス類	0.6	t			
発生材処分	木材類	2.1	t			
発生材処分	石こうボード類	0.6	t			
発生材処分	廃プラ類	3.5	t			
発生材処分	金属くず類	0.6	t			
発生材処分(有価)	軽量鉄骨天井下地等	0.5	t			
発生材処分(有価)	鋼製建具等	0.2	t			
発生材処分(有価)	鉄骨材等	1.6	t			
発生材処分(有価)	アルミサッシ	0.4	t			
発生材処分	石綿含有成形板	0.5	m3			
計						

とりこわし工事(建築)		解体工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
金属製開口部取り壊し	扉、窓、シャッター	1	式			別紙 00-0001
1/AD	1,800×2,350	1	か所			
2/AD	1,300×1,800	1	か所			
3/AD	800×1,800	1	か所			
4/AD	800×1,800	1	か所			
1/AW	3,270×1,500	1	か所			
2/AW	1,600×1,500	2	か所			
3/AW	1,200×1,500	1	か所			
4/AW	1,200×1,200	1	か所			
5/AW	900×900	1	か所			
6/AW	1,600×800	2	か所			
7/AW	450×1,500	1	か所			
8/AW	1,200×1,200	1	か所			
1/AM	800×1,800	1	か所			
3/AM	1,600×1,000	3	か所			

とりこわし工事(建築)		解体工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
金属製開口部取り壊し	扉、窓、シャッター	1	式			別紙 00-0001
1/SD	1,200×2,000	1	か所			
軽量シャッター	板厚0.5mm 3,090×3,400	2	か所			
計						
木製開口部取り壊し	扉	1	式			別紙 00-0002
1/D	800×1,800	2	か所			
2/D	650×1,800	2	か所			
3/D	1,850×1,800、1,150×1,800	1	か所			
4/D	500×1,800	2	か所			
5/D	900×2,180	3	か所			
6/D	900×1,800	2	か所			
計						

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

[illegible]