

数 量 総 括 表

市道上分中友線

NO. 1

内 訳					
工 種	種 別	名 称	単 位	数 量	摘 要
土 工		床 掘	m ³	32 . 6	32.6
		埋 戻 (流 用 土)	m ³	13 . 1	13.1
		盛 土 (流 用 土)	m ³	0 . 5	0.5
		コンクリート取壊	m ³	6 . 2	6.2
		コンクリート殻処理	m ³	6 . 2	6.2*2.35=14.57t
		アスファルト取壊	m ²	1 . 2	1.21
		アスファルト殻処理	m ³	0 . 05	1.21*0.04=0.05 0.05*2.3=0.115t
		残 土 処 理	m ³	19 . 0	32.6-(13.1+0.5) 19*1.8=34.2t
擁 壁 工	1 号 擁 壁 工		m	2 . 45	
		コ ン ク リ ー ト 18-8-40	m ³	1 . 0	0.39*2.45
		型 枠	m ²	4 . 6	1.87*2.45
		基 礎 砕 石 RC-40	m ²	2 . 0	0.81*2.45 t=200
		基 面 整 正	m ²	2 . 0	0.81*2.45
擁 壁 工	2 号 擁 壁 工		m	13 . 45	
		コ ン ク リ ー ト 18-8-40	m ³	3 . 6	0.27*13.45
		型 枠	m ²	19 . 5	1.45*13.45
		基 礎 砕 石 RC-40	m ²	9 . 8	0.73*13.45 t=200
		基 面 整 正	m ²	9 . 8	0.73*13.45
	舗 装 止 工		m	6 . 70	
		コ ン ク リ ー ト 18-8-40	m ³	0 . 7	0.10*6.70
		型 枠	m ²	5 . 4	0.80*6.70
		基 礎 砕 石 RC-40	m ²	3 . 0	0.45*6.70 t=200
		基 面 整 正	m ²	3 . 0	0.45*6.70

数 量 総 括 表

市道上分中友線

NO. 2

内 訳					
工 種	種 別	名 称	単 位	数 量	摘 要
舗 装 工	アスファルト舗装				
		再生密粒度アスコン13	m ²	193 . 4	193.39 t=40mm
	路 盤 工				
		再生粒調碎石 RM-30	m ²	65 . 3	65.32 t=100mm
		不 陸 整 正	m ²	128 . 1	128.07
水 路 工	横 断 工		m	6 . 70	
		ボックスカルバート基本	m	4 . 000	2.000*2本
		ボックスカルバート斜切	m	1 . 344	定着部付、凸無
		ボックスカルバート斜切	m	1 . 344	定着部付、凹無
		PC 鋼 よ り 線	m	26 . 0	φ 12.7mm
		定 着 金 具	セット	8 . 0	アンカープレート アンカーグリップ
		敷 モ ル タ ル	m ³	0 . 2	0.196
		基 礎 コ ン ク リ ー ト	m ³	1 . 7	1.668
		基 礎 砕 石 RC-40	m ²	11 . 1	11.12 t=200
		基 面 整 正	m ²	11 . 1	11.12
		底張コンクリート	m ²	3 . 12	2.94+0.18
		コ ン ク リ ー ト 18-8-40	m ³	0 . 5	3.12*0.15
		基 礎 砕 石 RC-40	m ²	3 . 1	t=150
用 排 水 工	1号用排水工	コ ン ク リ ー ト 18-8-40	m ³	0 . 08	0.078
		型 枠	m ²	0 . 9	0.92
		均しコンクリート	m ³	0 . 04	0.036 t=100
		均 し 型 枠	m ²	0 . 3	0.25
		重 圧 管	m	5 . 70	φ 200
		敷 モ ル タ ル	m ³	0 . 02	0.023 t=20
		基 礎 コ ン	m ³	0 . 2	0.228 t=100
		型 枠	m ²	1 . 2	(5.7*2+0.4*2)*0.1
		基 礎 砕 石 RC-40	m ²	2 . 3	2.28 t=150

数 量 総 括 表

市道上分中友線

NO. 3

内 訳					
工 種	種 別	名 称	単 位	数 量	摘 要
復 旧 工	1号復旧擁壁工		式	1 . 0	
		コ ン ク リ ー ト 18-8-40	m ³	0 . 06	0.064
		型 枠	m ²	0 . 6	0.64
		基 礎 砕 石 RC-40	m ²	0 . 1	0.13
	2号復旧擁壁工		式	1 . 0	
		コ ン ク リ ー ト 18-8-40	m ³	0 . 1	0.138
		型 枠	m ²	1 . 1	1.10
		基 礎 砕 石 RC-40	m ²	0 . 3	0.28
	舗 装 復 旧		式	1 . 0	
		コ ン ク リ ー ト 18-8-40	m ³	0 . 06	0.064
		基 礎 砕 石 RC-40	m ²	0 . 6	0.64
	土 工				
		床 堀	m ³	0 . 8	0.8
		盛 土	m ³	0 . 6	0.6
		埋 戻	m ³	0 . 1	0.1
		コンクリート取壊	m ³	0 . 7	0.724
		コンクリート殻処理	m ³	0 . 7	0.7*2.35=1.645t
		残 土 処 理	m ³	0 . 1	0.8-(0.6+0.1) 0.1*1.8=0.18t
	1号復旧坂路工		式	1 . 0	
		盛 土	m ³	2 . 0	2.03
		表 土 剥 取	m ³	1 . 0	1.02
		残 土 処 理	m ³	1 . 0	1.0*1.8=1.8t

数量総括表

市道上分中友線

NO. 4

[illegible]

(市道上分中友線)

測点	点間距離	床 掘			埋 戻			盛 土			コ ン ク リ ー ト 取 壊		
		断面	平均	数量	断面	平均	数量	断面	平均	数量	断面	平均	数量
NO.1+3.80		2.3			1.0			0.0			0.98		
NO.1+10.221	6.421	2.1	2.20	14.1	0.9	0.95	6.1	0.0			0.41	0.695	4.46
NO.1+10.221'	0.000	1.6			0.6			0.0			0.41		
NO.1+11.50	1.279	1.6	1.60	2.0	0.6	0.60	0.8	0.0			0.41	0.41	0.52
NO.1+11.50'	0.000	0.2			0.0			0.0			0.00		
NO.2	8.500	0.2	0.20	1.7	0.0			0.0			0.00		
NO.2+15.00	15.000	0.2	0.20	3.0	0.0			0.0			0.00		
NO.2+15.00'	0.000	1.5			0.5			0.0			0.00		
NO.3+0.40	5.400	0.6	1.05	5.7	0.4	0.45	2.4	0.1			0.10	0.05	0.27
NO.3+9.80	9.400	0.7	0.65	6.1	0.4	0.40	3.8	0.0	0.05	0.5	0.10	0.10	0.94
合計	46.000			32.6			13.1			0.5			6.2

(市道上分中友線)

測点	点間距離	ア ス フ ァ ル ト 取 壊			舗 装 路 盤			不 陸 整 正			As 舗 装		
		断面	平均	数量	断面	平均	数量	断面	平均	数量	断面	平均	数量
NO.1+3.80	0.000	0.00			5.00			0.00			5.00		
NO.1+10.221	6.421	0.00			5.18	5.090	32.68	0.00			5.18	5.090	32.68
NO.1+10.221'	0.000	0.00			1.28			3.90			5.18		
NO.1+11.50	1.279	0.00			1.28	1.280	1.64	3.90	3.900	4.99	5.18	5.180	6.63
NO.1+11.50'	0.000	0.00			0.00			5.18			5.18		
NO.2	8.500	0.00			0.00			5.25	5.215	44.33	5.25	5.215	44.33
NO.2+15.00	15.000	0.00			0.00			5.25	5.250	78.75	5.25	5.250	78.75
NO.2+15.00'	0.000	0.00			5.25			0.00			5.25		
NO.3+0.40	5.400	0.10	0.050	0.27	6.23	5.740	31.00	0.00			6.23	5.740	31.00
NO.3+9.80	9.400	0.10	0.100	0.94	0.00			0.00			0.00		
計	46.000			1.21			65.32			128.07			193.39