

市道袴傍示2号線道路舗装工事

数 量 総 括 表						
路線名	工種	種別	規 格	単位	数 量	摘 要
市道袴傍示2号線						
	土 工	舗 装 版 切 断	アスファルト舗装版 t=4cm	m	4	3.95
		舗 装 版 破 碎	アスファルト舗装版 t=4cm	m2	230	舗装版破砕面積計算表より
		As 殻 運 搬	運搬距離 L=9km以下	m3	9	225.6*0.04=9.0
	As 舗 装 工	不 陸 整 正	RM-30 t=3cm	m2	226	舗装版数量計算表より
		As 舗 装	再生密粒度アスコン(13) t=4cm	m2	226	舗装版数量計算表より
	仮 設 工	交通誘導警備員設置	交通誘導警備員B	人	3	