

設 計 書										市 長			
起案		令和 年 月 日		決裁		令和 年 月 日		工事番号		第 14 号			
下記工事 設 計 設計変更 の内容についてご承認ください。										副市長			
工事名		市道青木八幡線ほか道路舗装工事				設計金額		-		部 長			
工事箇所		阿南市 見能林町 青木ほか				上記の内訳		工 事 価 格 - 消費税等相当額 -					
事業名		道路橋りょう新設改良事業				変更設計金額		-		課 長			
工事日数		日間		工事施行 方 法		上記の内訳		工 事 価 格 - 消費税等相当額 -		課長補佐			
工事概要		市道青木八幡線 施工延長 L=60.0m アスファルト舗装工 W=4.30m A=258㎡ t=4cm 市道見能林駅取合線 施工延長 L=95.0m アスファルト舗装工 W=2.20～6.00m A=289㎡ t=4cm 市道日開野見能方線 施工延長 L=20.0m アスファルト舗装工 W=6.10～8.60m A=147㎡ t=4cm 区画線工 実線(黄) L=4m W=15cm 市道阿南中学校線 施工延長 L=20.0m アスファルト舗装工 W=7.70m A=154㎡ t=10cm 区画線工 実線(白) L=50m W=15cm 実線(白) L=2m W=45cm				支出科目		款		8		係 長	
								項		2			
								目		2			
								節		14			
起業理由						決裁条件							
										検算者			
										設計者			
区分		認可決定額		当初実施額		第1回設計変更額		第2回設計変更額		第3回設計変更額			
費目						実 施 額		実 施 額		実 施 額			

本工事費内訳書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
舗装工事01	1	式			
市道青木八幡線	1	式			明 1 号
市道見能林駅取合線	1	式			明 2 号
市道日開野見野方線	1	式			明 3 号
市道阿南中学校線	1	式			明 4 号
直接工事費計					
共通仮設費計	1	式			
共通仮設費(積上げ)	1	式			
技術管理費	1	式			
土壌分析	1	式			明 5 号
共通仮設費(率化)	1	式			
共通仮設費率分	1	式			
純工事費	1	式			
現場管理費	1	式			
工事原価	1	式			
一般管理費等	1	式			
工事価格	1	式			
消費税等相当額	1	式			
合計					

市道青木八幡線ほか道路舗装工事

第 1 号 明細書

市道青木八幡線

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
土工	1	式			
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	4	m			P 1 号
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下	260	m2			P 2 号
殻運搬 舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下)	10	m3			P 3 号
アスファルト塊 30cm角以下	23.69	t			
舗装工	1	式			
不陸整正 28mm以上34mm未満	258	m2			P 4 号
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度アスコン(13)	258	m2			P 5 号
仮設工(交通誘導警備員含む)	1	式			
交通誘導警備員 B	4	人日			施 1 号
計					

市道青木八幡線ほか道路舗装工事

第 2 号 明細書

市道見能林駅取合線

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
土工					
	1	式			
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	8	m			P 1 号
舗装版破碎積込(小規模土工)	290	m2			P 6 号
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工)	12	m3			P 7 号
アスファルト塊 30cm角以下	26.68	t			
舗装工					
	1	式			
不陸整正工(施工幅1.8m以上) 再生粒度調整碎石 RM-30	289	m2			単 1 号
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度アスコン(13)	289	m2			P 5 号
仮設工(交通誘導警備員含む)					
	1	式			
交通誘導警備員 B	4	人日			施 1 号
計					

市道青木八幡線ほか道路舗装工事

第 3 号 明細書

市道日開野見野方線

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
土工					
	1	式			
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	18	m			P 1 号
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下	150	m2			P 2 号
殻運搬 舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下)	6	m3			P 3 号
アスファルト塊 30cm角以下	13.57	t			
舗装工					
	1	式			
不陸整正 28mm以上34mm未満	147	m2			P 4 号
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度アスコン(13)	147	m2			P 5 号
区画線工					
	1	式			
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 黄 鉛・40Lリ-	4	m			施 2 号
仮設工(交通誘導警備員含む)					
	1	式			
交通誘導警備員 B	4	人日			施 1 号
計					

市道青木八幡線ほか道路舗装工事

第 4 号 明細書

市道阿南中学校線

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
土工	1	式			
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	23	m			P 1 号
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下	150	m2			P 8 号
殻運搬 舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下)	8	m3			P 3 号
アスファルト塊 30cm角以下	17.71	t			
床掘り 土砂 標準	20	m3			P 9 号
土砂等運搬 標準 バックホウ バケット容量0.8m3 土砂	20	m3			P 10 号
残土処分費 (株)ヒロックス	41.6	t			
舗装工	1	式			
上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工	154	m2			P 11 号
基層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生粗粒度アスコン(20) 夜間	154	m2			P 12 号
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 改質AS密粒 型(13)DS3000 夜間	154	m2			P 13 号
区画線工	1	式			
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白	50	m			施 3 号
区画線設置 溶融式手動 実線 45cm 塗布厚1.5mm 白	2	m			施 4 号
仮設工(交通誘導警備員含む)	1	式			

阿南市

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

市道青木八幡線ほか道路舗装工事

[illegible]

市道青木八幡線ほか道路舗装工事

[illegible]

[illegible]

市道青木八幡線ほか道路舗装工事

第 1 号 施工パッケージ

舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【機械】						
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音)・湿式・エンジン] 通称 (切削深)20cm級 ブレード 径φ56cm						
その他(機械)						
【労務】						
特殊作業員						
土木一般世話役						
普通作業員						
その他(労務)						
【材料】						
コンクリートカッタ (ブレード) 径18インチ						
ガソリン レキユール						
その他(材料)						
【端数調整】						
[条件] [J1] = 1 舗装版種別 アスファルト舗装版 [J5] = 1 費用の内訳 全ての費用				[J2] = 1 アスファルト舗装版厚 15cm以下		

市道青木八幡線ほか道路舗装工事

第 2 号 施工パッケージ

舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【機械】						
バックホ(クロー型)[後方超小旋回型] バック容量0.45m3						
【労務】						
土木一般世話役						
運転手(特殊)						
普通作業員						
【材料】						
軽油						
【端数調整】						
[条件]						
[J1] = 1 舗装版種別 アスファルト舗装版				[J2] = 1 障害等の有無 無し		
[J3] = 1 騒音振動対策 不要				[J4] = 4 舗装版厚 15cm以下		
[J6] = 1 積込作業の有無 有り				[J7] = 1 費用の内訳 全ての費用		

市道青木八幡線ほか道路舗装工事

[illegible]

市道青木八幡線ほか道路舗装工事

第 4 号 施工パッケージ

不陸整正 28mm以上34mm未満

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【機械】						
モーターダ[土工用・排対型2014年規制] ブレード幅3.1m						
ロードロー(マダム) 10～12t						
タヤロー[普通型] 運転質量13～14t						
【労務】						
運転手(特殊)						
普通作業員						
特殊作業員						
土木一般世話役						
【材料】						
再生粒度調整碎石 RM-30						
軽油						
【端数調整】						
[条件] [J1] = 2 補足材料の有無 有り				[J2] = 6 補足材料平均厚さ 28mm以上34mm未満		
[J3] = 8 補足材料 再生粒度調整碎石 RM30				[J4] = 1 費用の内訳 全ての費用		

市道青木八幡線ほか道路舗装工事

第 5 号 施工パッケージ

表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度アスコン(13)

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【機械】						
アスファルトフィニッシャ [ホイル型]舗装幅2.3～6.0m						
タイヤローラ[普通型] 運転質量13～14t						
ロードローラ(マカダム) 10～12t						
その他(機械)						
【労務】						
普通作業員						
運転手(特殊)						
特殊作業員						
土木一般世話役						
その他(労務)						
【材料】						
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)						
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用						
軽油						
その他(材料)						
【端数調整】						
[条件] [J2] = 40.000 mm 1層当り平均仕上り厚				[J1] = 4 平均幅員 3.0m超		
[A1] = 11 材料 再生密粒度アスコン(13)				[J4] = 3 瀝青材料種類 プライムコート PK-3		
[J6] = 1 費用の内訳 全ての費用				[Y2] = 1 アスコン夜間単価区分 夜間単価無し		

市道青木八幡線ほか道路舗装工事

[illegible]

市道青木八幡線ほか道路舗装工事

第 7 号 施工パッケージ

殼運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工)

1 m3 当り

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

市道青木八幡線ほか道路舗装工事

第 11 号 施工パッケージ

上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【機械】						
モーターレーダ[土工用・排対型2014年規制] ブレード幅3.1m						
ロードローラ(マダム) 10～12t						
タヤローラ[普通型] 運転質量13～14t						
その他(機械)						
【労務】						
運転手(特殊)						
普通作業員						
特殊作業員						
土木一般世話役						
その他(労務)						
【材料】						
再生粒度調整砕石 RM-30						
軽油						
その他(材料)						
【端数調整】						
[条件] [J1] = 7 材料 再生粒度調整砕石 RM-30				[J4] = 100.000 mm 全仕上り厚		
[J5] = 1 施工区分 1層施工				[J7] = 1 費用の内訳 全ての費用		

市道青木八幡線ほか道路舗装工事

第 12 号 施工パッケージ

基層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生粗粒度アスコン(20) 夜間

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【機械】						
アスファルトフィニッシャ [ホイル型]舗装幅2.3～6.0m						
タイヤローラ[普通型] 運転質量13～14t						
ロードローラ(マカダム) 10～12t						
その他(機械)						
【労務】						
普通作業員						
運転手(特殊)						
特殊作業員						
土木一般世話役						
その他(労務)						
【材料】						
再生アスファルト混合物 再生粗粒度アスコン(20)						
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用						
軽油						
その他(材料)						
【端数調整】						
[条件] [J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚				[J1] = 4 平均幅員 3.0m超		
[A1] = 12 材料 再生粗粒度アスコン(20)				[J4] = 3 瀝青材料種類 プライムコート PK-3		
[J6] = 1 費用の内訳 全ての費用				[Y2] = 2 アスコン夜間単価区分 夜間単価有り		

市道青木八幡線ほか道路舗装工事

第 13 号 施工パッケージ

表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 改質As密粒 型(13)DS3000 夜間

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【機械】						
アスファルトフィニッシャー [ホイル型]舗装幅2.3～6.0m						
タイヤローラ[普通型] 運転質量13～14t						
ロードローラ(マカダム) 10～12t						
その他(機械)						
【労務】						
普通作業員						
運転手(特殊)						
特殊作業員						
土木一般世話役						
その他(労務)						
【材料】						
改質アスファルト混合物 改質As密粒 型(13)DS3000						
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用						
軽油						
その他(材料)						
【端数調整】						
[条件] [J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚				[J1] = 4 平均幅員 3.0m超		
[A1] = 35 材料 アスコン各種(2.30以上2.40t/m3未満)				[J4] = 1 瀝青材料種類 タックコート PK-4		
[J6] = 1 費用の内訳 全ての費用				[Y2] = 2 アスコン夜間単価区分 夜間単価有り		

諸経費情報

工 事 名	市道青木八幡線ほか道路舗装工事
諸 経 費 区 分	公共 令和08年度
工 種 区 分	舗装工事
単 価 適 用 年 月 日	令和08年09月01日公共（訂正資料）
単 価 地 区	阿南 1
機 損 適 用 年 月 日	令和08年 公共機械損料
歩 掛 適 用 年 月 日	令和08年07月 公 共
週 休 2 日 補 正	補正無し
施工地域・施工場所	一般交通影響有り(2)-1
前払金支出割合区分	3 5 %を超え 4 0 %以下
契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合
現 場 環 境 改 善 費	計上しない
そ の 他 事 項	