

工事名：市道井ノ口杉谷線道路改良工事

路線名：市道井ノ口杉谷線

数 量 総 括 表

工 種	種 別	細 別	規 格	単 位	数 量	摘 要
土 工						
	盛 土 工	路 床 盛 土 (購 入 土)	RC-40	m ³	81	上層路盤より 下側 厚さ1.0m
		路 体 盛 土 (購 入 土)	RC-40	m ³	26	
	掘 削 工	土 石 掘 削		m ³	17	
	作 業 土 工	土 石 床 掘		m ³	79	
		埋 戻 (発 生 土)		m ³	17	
		表 土 剥 取		m ³	10	
		表 土 埋 戻		m ³	7	
構造物 撤 去 工	残 土 処 理 工	残 土		m ³	77	(掘削+床掘)-(埋戻)(流用) (17 + 79) - (17) (2)
		土 砂 等 運 搬		m ³	77	(流用)は一筆進入路工へ
		表 土 残 土	(道路部)	m ³	3	(表土剥取)-(表土埋戻) (10) - (7)
		表 土 運 搬		m ³	3	
	構造物取壊し	コンクリート取壊	無筋	m ³	5.8	
		コンクリート殻 運 搬 ・ 殻 処 分	無筋	m ³	5.8	5.8*2.35=13.63 t
		舗 装 版 切 断 工	アスファルトカッター t=40mm	m	19	舗装工数量算出図より
		舗 装 版 破 碎 工	t=40mm	m ²	163	舗装工数量算出図より
		アスファルト殻 殻 処 分		m ³	6.5	163×0.04 = 6.52
		アスファルト殻 運 搬	2.3t/m3	t	15	6.5×2.3 = 14.95

工事名：市道井ノ口杉谷線道路改良工事

路線名：市道井ノ口杉谷線

数 量 総 括 表

工 種	種 別	細 別	規 格	単 位	数 量	摘 要
道 路 工	コンクリート擁壁					L=43.4m
		コ ン ク リ ー ト	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	m^3	42	
		型 枠	無筋構造物	m^2	151	
		基 礎 砕 石	RC-40 t=200mm	m^2	40	
		基 面 整 正		m^2	40	
		目 地 材	瀝青繊維質 t=10mm	m^2	4.2	
		水 抜 管	VP $\phi 50$	m	13	
		パイプフィルター	NKフィルター $\phi 50$	個	27	
	練 石 積					L= 2.0m
		練 石 積	t=200mm	m^2	2.0	
舗 装 工						
	アスファルト 舗 装 工	表 層 工	再生密粒度アスコン t=40mm	m^2	249	舗装工数量算出図より
		上 層 路 盤	RM-30 t=100mm	m^2	249	舗装工数量算出図より
交 通 安 全 施 設 工		カ ー ブ ミ ラ ー	$\phi 600$	基	1	N0.1+5.0m付近 コンクリート擁壁天端
		ボ イ ド	$\phi 150$	m	0.6	

工事名：市道井ノ口杉谷線道路改良工事

路線名：市道井ノ口杉谷線

数 量 総 括 表

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	摘 要
付 帯 工	一 筆 進 入 路 工					一基当たり
	作 業 土 工	土 石 床 掘		m ³	4	
		埋 戻 (発 生 土)		m ³	6	
		残 土		m ³	-2	不足分は本線土量より流用 (4) - (6)
		表 土 剥 取		m ³	1	
		表 土 埋 戻		m ³	1	不足したら本線土量より流用
		表 土 残 土		m ³	0	(表土剥取)-(表土埋戻) (1) - (1)
	残 土 処 理 工	表 土 運 搬		m ³	0	
	構 造 物 取 壊 し	コ ン ク リ ー ト 取 壊	無 筋	m ³	0. 2	
		コ ン ク リ ー ト 殻 運 搬 ・ 殻 処 分	無 筋	m ³	0. 2	0. 2*2. 35=0. 5t
		進 入 擁 壁 コ ン ク リ ー ト	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	m ³	2. 4	
		型 枠	小型構造物	m ²	12. 8	
		基 礎 砕 石	RC-40 t=150mm	m ²	4. 0	
		練 石 積	t=200mm	m ²	3. 3	
		平 張 コ ン ク リ ー ト コ ン ク リ ー ト	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	m ³	2. 0	
		型 枠	小型構造物	m ²	0. 3	コンクリートの裾端
		基 礎 砕 石	RC-40 t=100mm	m ²	20	
		目 地 材	瀝青繊維質 t=10mm	m ²	0. 3	入口コン壁との間