

[illegible]

本工事費内訳書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
道路改良工事01	1	式			
土工	1	式			明 1 号
擁壁工	1	式			明 2 号
排水構造物工	1	式			明 3 号
坂路工	1	式			明 4 号
舗装工	1	式			明 5 号
仮設工	1	式			明 6 号
直接工事費計					
共通仮設費計	1	式			
共通仮設費(積上げ)	1	式			
運搬費	1	式			
仮設材等の運搬(1車1回) 往復 製品長12m以内	14	t			施 8 号
仮設材等の積込み・取卸し費 基地積込→現場→基地取卸	14	t			施 9 号
技術管理費	1	式			
土壌分析	1	式			明 7 号
共通仮設費(率化)	1	式			
共通仮設費率分	1	式			
純工事費	1	式			
現場管理費	1	式			

[illegible]

市道高川原南川原線道路改良工事

第 2 号 明細書						擁壁工
						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準	
擁壁工	1	式				
小型擁壁 0.6m以上0.8m未満 一般・特殊養生(練炭) 均しコンクリート無し	13	m3			P 6 号	
取合擁壁工	1	式				
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-40(高) 小型	0.3	m3			P 7 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	1	m2			P 8 号	
基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下	0.6	m2			P 9 号	
嵩上工	1	式				
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-40(高) 小型	0.04	m3			P 7 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	0.5	m2			P 8 号	
鉄筋工 組立 差筋および杭頭処理	0.001	t			施 1 号	
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D16～25	0.001	t				
コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 30mm以上200mm未満	4	孔			P 10 号	
計						

[illegible]

[illegible]

市道高川原南川原線道路改良工事

第 5 号 明細書					
舗装工					
1 式 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
舗装工	1	式			
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度アスコン(13)	173	m2			P 13 号
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚30mm 再生密粒度アスコン(13)	10	m2			P 14 号
上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工	70	m2			P 15 号
不陸整正 60mm以上68mm未満	103	m2			P 16 号
不陸整正 68mm以上75mm未満	10	m2			P 17 号
構造物撤去工	1	式			
舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下	6	m			P 18 号
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工	16	m3			施 4 号
殻運搬 機械積込(小規模土工)	16	m3			P 19 号
コンクリート塊(無筋) 30cm角以下	16	m3			
計					

[illegible]

第 7 号 明細書

土壌分析

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
溶出液作成料	1	検体			
アルキル水銀	1	検体			
総水銀	1	検体			
カドミウム	1	検体			
鉛	1	検体			
有機リン	1	検体			
六価クロム	1	検体			
ヒ素	1	検体			
シアン	1	検体			
PCB	1	検体			
ホウ素	1	検体			
フッ素	1	検体			
チウラム	1	検体			
シマジン	1	検体			
チオベンカルブ	1	検体			
セレン	1	検体			
クロロエチレン	1	検体			
1.4-ジオキサン	1	検体			
土壌検査(2) 11項目(溶出液作成料含む)	1	検体			

市道高川原南川原線道路改良工事

[illegible]

市道高川原南川原線道路改良工事

[illegible]

[illegible]

市道高川原南川原線道路改良工事

[illegible]

市道高川原南川原線道路改良工事

[illegible]

市道高川原南川原線道路改良工事

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

市道高川原南川原線道路改良工事

[illegible]

市道高川原南川原線道路改良工事

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

市道高川原南川原線道路改良工事

第 4 号 施工パッケージ

埋戻し 小規模

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【機械】						
バックホ(クロー型)[後方超小旋回型・排対:3次] バック容量0.28m3						
タンバ及びランマ[ランマ] 通称 60～80kg級						
【労務】						
普通作業員						
特殊作業員						
運転手(特殊)						
【材料】						
軽油						
ガソリン レギュラー						
【端数調整】						
[条件] [J1] = 5 施工方法 上記以外(小規模) [J4] = 1 費用の内訳 全ての費用				[J2] = 1 土質 土砂		

[illegible]

市道高川原南川原線道路改良工事

第 6 号 施工パッケージ

小型擁壁 0.6m以上0.8m未満 一般・特殊養生(練炭) 均しコンクリート無し

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【機械】						
バックホウ(クレーン)[後方超小旋・超低クレーン 排2014] バックホウ容量0.45m3 吊能力2.9t						
その他(機械)						
【労務】						
型わく工						
普通作業員						
土木一般世話役						
特殊作業員						
その他(労務)						
【材料】						
生コンクリート 18-8-40 高炉 W/C 60%						
軽油						
その他(材料)						
【端数調整】						
[条件] [J1] = 2 擁壁平均高さ 0.6m以上0.8m未満 [J3] = 2 基礎砕石の有無 有り [J5] = 1 養生工の種類 一般養生・特殊養生(練炭)				[N1] = 17 コンクリート規格 18-8-40(高) [J4] = 1 均しコンクリートの有無 無し [N2] = 3 生コン小型車割増区分 小型車割増2~3t車		

[illegible]

市道高川原南川原線道路改良工事

第 9 号 施工パッケージ

基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【機械】						
バックホウ(ｸｵｰ)〔標準〕 バック容量0.8m3						
その他(機械)						
【労務】						
普通作業員						
特殊作業員						
運転手(特殊)						
土木一般世話役						
その他(労務)						
【材料】						
再生クラッシャー RC-40						
軽油						
その他(材料)						
【端数調整】						
[条件] [J1] = 3 碎石の厚さ 12.5cmを超え17.5cm以下				[J2] = 8 碎石の種類 再生クラッシャー40～0		
[J3] = 1 費用の内訳 全ての費用						

第 10 号 施工パッケージ

コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 30mm以上200mm未満

1 孔 当り

名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【機械】						
発動発電機[ガソリンエンジン駆動] 2KVA						
その他[電動ハンマドリル] 穴あけ能力 φ 38 ~ 40mm						
その他(機械)						
【労務】						
特殊作業員						
普通作業員						
土木一般世話役						
その他(労務)						
【材料】						
ガソリン レキユール						
その他(材料)						
【端数調整】						
[条件] [J1] = 1 削孔深さ 30mm以上200mm未満						

[illegible]

[illegible]

第 13 号 施工パッケージ

表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度アスコン(13)

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【機械】						
アスファルトフィニッシャー [ホイル型]舗装幅1.4～3.0m						
振動ローラ(搭乗式コンパインド型) 3～4t						
タタローラ 質量3～4t						
その他(機械)						
【労務】						
普通作業員						
運転手(特殊)						
特殊作業員						
土木一般世話役						
その他(労務)						
【材料】						
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)						
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用						
軽油						
その他(材料)						
【端数調整】						
[条件] [J2] = 40.000 mm 1層当り平均仕上り厚				[J1] = 3 平均幅員 1.4m以上3.0m以下		
[A1] = 11 材料 再生密粒度アスコン(13)				[J4] = 3 瀝青材料種類 プライムコート PK-3		
[J6] = 1 費用の内訳 全ての費用				[Y2] = 1 アスコン夜間単価区分 夜間単価無し		

市道高川原南川原線道路改良工事

第 14 号 施工パッケージ

表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚30mm 再生密粒度アスコン(13)

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【機械】						
アスファルトフィニッシャー [ホイル型]舗装幅1.4～3.0m						
振動ローラ(搭乗式コンパインド型) 3～4t						
タタローラ 質量3～4t						
その他(機械)						
【労務】						
普通作業員						
運転手(特殊)						
特殊作業員						
土木一般世話役						
その他(労務)						
【材料】						
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)						
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用						
軽油						
その他(材料)						
【端数調整】						
[条件] [J2] = 30.000 mm 1層当り平均仕上り厚				[J1] = 3 平均幅員 1.4m以上3.0m以下		
[A1] = 11 材料 再生密粒度アスコン(13)				[J4] = 3 瀝青材料種類 プライムコート PK-3		
[J6] = 1 費用の内訳 全ての費用				[Y2] = 1 アスコン夜間単価区分 夜間単価無し		

市道高川原南川原線道路改良工事

第 15 号 施工パッケージ

上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【機械】						
モーターレタ[土工用・排対型2014年規制] ブレード幅3.1m						
ロードロー(マダム) 10～12t						
タヤロー[普通型] 運転質量13～14t						
その他(機械)						
【労務】						
運転手(特殊)						
普通作業員						
特殊作業員						
土木一般世話役						
その他(労務)						
【材料】						
再生粒度調整碎石 RM-30						
軽油						
その他(材料)						
【端数調整】						
[条件] [J1] = 7 材料 再生粒度調整碎石 RM-30				[J4] = 100.000 mm 全仕上り厚		
[J5] = 1 施工区分 1層施工				[J7] = 1 費用の内訳 全ての費用		

市道高川原南川原線道路改良工事

第 16 号 施工パッケージ

不陸整正 60mm以上68mm未満

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【機械】						
モーターダ [土工用・排対型2014年規制] ブレード幅3.1m						
ロードロー (マダム) 10～12t						
タイヤロー[普通型] 運転質量13～14t						
【労務】						
運転手(特殊)						
普通作業員						
特殊作業員						
土木一般世話役						
【材料】						
再生粒度調整碎石 RM-30						
軽油						
【端数調整】						
[条件] [J1] = 2 補足材料の有無 有り				[J2] = 11 補足材料平均厚さ 60mm以上68mm未満		
[J3] = 8 補足材料 再生粒度調整碎石 RM30				[J4] = 1 費用の内訳 全ての費用		

阿南市

市道高川原南川原線道路改良工事

第 17 号 施工パッケージ

不陸整正 68mm以上75mm未満

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【機械】						
モータレーダ[土工用・排対型2014年規制] ブレード幅3.1m						
ロードロー(マダム) 10～12t						
タヤロー[普通型] 運転質量13～14t						
【労務】						
運転手(特殊)						
普通作業員						
特殊作業員						
土木一般世話役						
【材料】						
再生粒度調整碎石 RM-30						
軽油						
【端数調整】						
[条件] [J1] = 2 補足材料の有無 有り				[J2] = 12 補足材料平均厚さ 68mm以上75mm未満		
[J3] = 8 補足材料 再生粒度調整碎石 RM30				[J4] = 1 費用の内訳 全ての費用		

第 18 号 施工パッケージ

舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【機械】						
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音)・湿式・エンジン] 通称 (切削深)20cm級 ブレード 径φ56cm						
その他(機械)						
【労務】						
特殊作業員						
土木一般世話役						
普通作業員						
その他(労務)						
【材料】						
コンクリートカッタ (ブレード) 径18インチ						
ガソリン レキユール						
その他(材料)						
【端数調整】						
[条件] [J1] = 2 舗装版種別 コンクリート舗装版 [J5] = 1 費用の内訳 全ての費用				[J3] = 1 コンクリート舗装版厚 15cm以下		

[illegible]

市道高川原南川原線道路改良工事

[illegible]

[illegible]

諸経費情報

工 事 名	市道高川原南川原線道路改良工事
諸 経 費 区 分	公共 令和08年度
工 種 区 分	道路改良工事
単 価 適 用 年 月 日	令和08年09月01日公共（訂正資料）
単 価 地 区	阿南 1
機 損 適 用 年 月 日	令和08年 公共機械損料
歩 掛 適 用 年 月 日	令和08年07月 公 共
週 休 2 日 補 正	補正無し
施工地域・施工場所	補正無し
前払金支出割合区分	3 5 %を超え 4 0 %以下
契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合
現 場 環 境 改 善 費	計上しない
そ の 他 事 項	