

参考数量内訳書

工事名称	阿南社会福社会館改修工事のうち建築工事
工事場所	阿南市富岡町今福寺

工事概要

1. 構造 鉄筋コンクリート造 地上5階建て
2. 延床面積 1309.97㎡
3. 敷地面積 494.70㎡
4. 工事種別 外壁改修、外装改修、1.2階内装改修、1.2.4.5階便所改修、
建具改修、外構改修のうち建築工事一式
※上記に伴う管工事、電気工事は別途工事
5. 工事期間 別紙工事請負契約書参照
6. 積上共通仮設費等
 - ・仮囲い①：成形鋼板H2,000
 - ・門出入口：キャスターゲートW4,000×H1,800
 - ・仮囲い②：カラーコーン（ウエイト・コーンバー共）
 - ・交通誘導員B：121人
 - ・列車見張員：12人
 - ・工事管理者：12人
 - ・化学物質濃度測定：5箇所
 - ・土壌分析：1検体（別途管工事残土処分時の土壌分析兼ねる）
 - ・電線養生

公共建築工事積算基準（令和8年改定）により算定している。

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

建築工事				
名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
外部改修	1	式		
1階改修	1	式		
2階改修	1	式		
2.4.5階便所改修	1	式		
外構改修	1	式		
発生材処理	1	式		
計				

建築工事 中科目別内訳

5

建築工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
外部改修	仮設	1	式		
外部改修	外壁改修	1	式		
外部改修	防水改修	1	式		
外部改修	外装改修	1	式		
外部改修	建具改修	1	式		
計					
1階改修	仮設	1	式		
1階改修	撤去	1	式		
1階改修	鉄骨階段撤去及びスラブ復旧	1	式		
1階改修	内装改修	1	式		
1階改修	建具改修	1	式		
1階改修	新設家具	1	式		
1階改修	新設厨房機器	1	式		
計					
2階改修	仮設	1	式		

建築工事 中科目別内訳

6

建築工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
2階改修	撤去	1	式		
2階改修	内装改修	1	式		
2階改修	建具改修	1	式		
計					
2. 4. 5階便所改修	仮設	1	式		
2. 4. 5階便所改修	撤去・改修	1	式		
計					
外構改修	撤去	1	式		
外構改修	改修	1	式		
計					
発生材処理	発生材積込	1	式		
発生材処理	発生材運搬	1	式		
発生材処理	発生材処分	1	式		
計					

建築工事 細目別内訳

7

建築工事		外部改修		仮設		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
墨出し	外部改修	1,033	m ²			
養生	外部改修	164	m ²			
整理清掃後片付け	外部改修	164	m ²			
ブラケット足場(片足)東面	布枠240 1ヶ月程度 (LEDイルミネーション撤去期間) 養生シート(防災Ⅱ類)共	120	m ²			
ブラケット足場(片足)東面	布枠400程度 4か月程度 養生シート(防災Ⅱ類)共	232	m ²			
次世代足場東面	建枠 600×1700 布枠500 4か月程度 養生シート(防災Ⅱ類)共	102	m ²			
次世代足場南・西面, R階	建枠 900×1700 布枠500+240 4か月程度 養生シート(防災Ⅱ類)共	749	m ²			
単管本足場(両足)北面	布枠400以上 4か月程度 養生シート(防災Ⅱ類)共	377	m ²			
単管一本足場	受水槽周り足場補強	1	式			
朝顔養生南・西面	H10m以上	35.6	m			
開口部養生	ビニールテープ, シート, ベニヤ等	254	m ²			
安全ネット張り	防災ネット 4か月程度 出入口部	3.2	m ²			
ベニヤ養生	出入口部壁面	4.9	m ²			
計						

建築工事 細目別内訳

8

建築工事		外部改修		外壁改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
笠木取外し再取付	既存笠木再利用	58.8	m			
施工数量調査	目視・打診による確認作業 マスキング・計測、図面作成	1,032	m ²			
浮き部アンカーピン工法	タイル張り仕上げ 面積0.25㎡以上	132	m ²			
高圧水洗浄	150kg/cm ²	1,032	m ²			
外壁複合改修	ネットバリアー工法P1	686	m ²			
サントセグメント調装飾仕上塗材塗り	サントセグメントドラペーン仕上 SK化研 材工共	686	m ²			
超汚染弱溶剤形アクリルシリコン樹脂クリアー塗料塗り	既設磁器質タイル下地 タイルフレッシュ SK化研 材工共	346	m ²			
計						

建築工事 細目別内訳

9

建築工事		外部改修		防水改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
シーリング 撤去 (外壁・笠木)	集積共	820	m			
シーリング (外壁・笠木)	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 15×10	820	m			
シーリング 撤去 (建具)	集積共	483	m			
シーリング (建具)	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 15×10	483	m			
シーリング 撤去 (その他)	集積共	37.6	m			
シーリング (その他)	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 10×10	37.6	m			
計						

建築工事 細目別内訳

10

建築工事		外部改修		外装改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
□撤去						
袖看板撤去	950×340×14,000 内照式、材種 枠ステンレス・画板 アクリル板 集積共	1	式			
ベンチレーター撤去	炭素鋼鋼管 100φ 集積共	18.7	m			
イミテーション鉄骨下地 撤去	C-75×45×15×2.3 20m程度 □-40×40×2.3 100m程度	1	式			
鉄骨支柱撤去	St-100×25 集積共	1	式			
小計						
□改修・新設						
縦樋 (VPφ100) 再塗装	塩ビ面 サング-掛け、塩ビ専用プライマー、 DP塗り 1級	81.6	m			
キュービクル 再塗装	亜鉛めっき銅面 下地調整RA種 DP塗り 1級 さび止めA種	18.9	m ²			
サインS-2	SUS製プレート 300×300	3	か所			
サインS-3	SUS製箱文字 焼付塗装 250×250×30	13	か所			
サインS-4	カッティングシート貼り 2,000×900	1	か所			
データ製作・施工費	諸経費共	1	式			
小計						
計						

建築工事 細目別内訳

11

建築工事		外部改修		建具改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
□撤去						
建具撤去	AW-11 ガラス・枠・枠モルタル共 電気配線別途	1	か所			
建具撤去	SSW-1 ガラス・枠・枠モルタル共	1	か所			
建具撤去	AW-3 ガラス・枠・枠モルタル・オペレーター共	1	か所			
小計						
□新設						
AW-12	4,320×2,660 FIX窓+片引き自動框ドア 枠モルタル充填共 取付・運搬・設計共	1	か所			
AW-12	自動扉開閉装置 駆動装置(片引き)	1	か所			
AW-13	4,320×2,310 3連2段FIX窓 枠モルタル充填共 取付・運搬・設計共	1	か所			
AW-3a	4,320×600 5連外倒し排煙窓(防火設備) オペレーター仕様 枠モルタル充填共 取付・運搬・設計共	1	か所			
AW-3a	ワンタッチオペレーター 2連・外倒し・埋込 3連・外倒し・埋込	1	か所			
小計						

建築工事 細目別内訳

12

建築工事		外部改修		建具改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
□ガラス	材工共					
AW-12	複層ガラス Low-E6+A6+FL6 Low-E6+A6+FL3 (ランマ) 内外シーリング・清掃共	1	か所			
AW-13	複層ガラス Low-E6+A6+FL6 内外シーリング・清掃共	1	か所			
AW-3a	複層ガラス FL5+A6+PW6.8 内外シーリング・清掃共	1	か所			
小計						
□再塗装						
AW-4	4,445×600 下地調整RA種 DP塗り 1級 さび止めA種	2	か所			
小計						
計						

建築工事 細目別内訳

13

建築工事		1階改修	仮設			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
墨出し(内部改修)	複合改修	199	m ²			
養生(内部改修)	複合改修	199	m ²			
整理清掃後片付け (内部改修)	複合改修	199	m ²			
内部仕上足場 (改修)	階高4.0m以下 脚立足場 一般	199	m ²			
整理清掃後片付け	石綿処理工事	199	m ²			
壁養生	ビニル床シート(接着剤石綿含有)撤去範囲, トレフース内養生 一重張り0.08mm以上	197	m ²			
計						

建築工事 細目別内訳

14

建築工事		1階改修	撤去			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ビニル床シート撤去	石綿含有 ケン・集積共	194	m ²			
ビニル幅木撤去	一般 集積共	101	m			
軽量鉄骨壁下地 撤去	集積共	123	m ²			
壁合板撤去	一重張り 木胴縁共 集積共	61.5	m ²			
壁ボード撤去	一重張り 集積共	151	m ²			
壁ボード撤去	二重張り 集積共	9.1	m ²			
防炎垂壁撤去	PW6.8 集積共	7.9	m ²			
軽量鉄骨天井下地 撤去	集積共	182	m ²			
天井ボード撤去	二重張り 軽量鉄骨天井下地共	182	m ²			
天井点検口撤去	集積共	10	か所			
鉄骨吊照明撤去	3ヶ所	1	式			
受付カウンター撤去	集積共	1	か所			
ビクターレーン撤去	集積共	28	m			
可動展示台撤去	集積共	1	か所			
家具①撤去	集積共	5	か所			

建築工事 細目別内訳

15

建築工事		1階改修	撤去			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
家具②撤去	集積共	1	か所			
額縁撤去	集積共	29.5	m			
建具撤去	SD-4 枠共	1	か所			
建具撤去	WD-6 枠・カラス共	1	か所			
建具撤去	WD-11 枠共	1	か所			
カーテンボックス撤去	集積共	4.1	m			
サイン S-1撤去	集積共	1	か所			
計						

建築工事 細目別内訳

16

建築工事		1階改修	鉄骨階段撤去及びスラブ復旧			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
内部仕上足場	枠組棚足場 階高4.0m 2週間程度	16.1	m ²			
屋内階段撤去	集積共 既存脚立足場利用	1	か所			
カッター入れ	コンクリート面	8	m			
コンクリート撤去	鉄筋切断共 コンクリートフレーカ 集積共	0.3	m ³			
据付モルタル	無収縮モルタル 幅200, 厚み10 型枠共	25.3	m			
溝形鋼	200×80×7.5×11 加工, 組立, 運搬共	0.6	t			
接着系あと施工アンカー	M16 全ネジボルト 横向き 材工共	128	本			
梁上 スタットシェール	13φ L=80 材工共	20	本			
フラットデッキ	SFデッキ t=0.8 Z12 (同等品) 材工共	14.7	m ²			
異形棒鋼	SD295 D10 加工, 組立, 運搬共	0.2	t			
異形棒鋼	SD295 D13 加工, 組立, 運搬共	0.1	t			
コンクリート打設	F0=21+3N/mm ² S=18 人力打設	1.9	m ³			
計						

建築工事 細目別内訳

17

建築工事		1階改修	内装改修			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
□床						
セムレベリング材塗り	コンクリート下地 セっこう系 厚10mm	131	m ²			
弾性ウレタン塗り	コンクリート床 B種 素地ごしらえB種	131	m ²			
置床式鋼製床下地	タタヘルズH200 (シートヘルズt20, 捨張ラワン合板t12共) 材工共	32.3	m ²			
防滑性長尺塩ビシート張		36.3	m ²			
ビニル床シート	下地調整共	22.1	m ²			
防滑性長尺塩ビシート張	立上り部 ラワン合板 厚9 共	0.5	m ²			
床見切材	SUS製 L1,730mm, L1,000mm 20-104-1 (株式会社Assist同等品) 材工共	1	式			
床見切材	SUS製 L600mm, L644mm, L360+980mm 30-926 (株式会社Assist同等品) 材工共	1	式			
床下点検口	屋内用 アルミ製枠 ステンレス目地 鍵無 450角	2	か所			
汚垂石	ハイドロセーフコアPU(薄型) AB680BR (TOTO)同等品 接着剤, シーリング 共	1	か所			
小計						
□壁						
ビニル幅木	高さ75	7.5	m			
ビニル幅木	高さ40	32.6	m			

建築工事 細目別内訳

18

建築工事		1階改修	内装改修			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
タタミ巾木	創建50052同等品 材工共	27.9	m			
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	172	m ²			
軽量鉄骨壁下地	50形 下地張りあり @450	36.2	m ²			
軽量鉄骨壁 開口部補強	材工共	1	式			別紙 00-0001
柱型 内装薄塗材E	木胴縁+GB-R 厚9.5+12.5 継目処理, 素地ごしらえ共	21.7	m ²			
壁 内装薄塗材E	GB-R 厚9.5+12.5 継目処理, 素地ごしらえ共	47.9	m ²			
壁 杉板張 木材保護着色塗料 2回塗り (WP)	木胴縁 材工共	12.2	m ²			
壁 シンバニヤ張 木材保護着色塗料 2回塗り (WP)	下地ラワン合板 t=9 材工共	23	m ²			
デジタライゼーション補強	ラワン合板t24 2類 材工共	1.7	m ²			
珪藻土化粧板	セーラRFKJ(アイ工業同等品) 材工共 GB-S 厚12.5 突付	83	m ²			
珪藻土化粧板	セーラRFKJ(アイ工業同等品) 材工共 GB-S 厚12.5 GL工法	4.7	m ²			
珪藻土化粧板	セーラRFKJ(アイ工業同等品) 材工共 GB-F 厚15.0 突付	1	m ²			
壁タイル張	接着張り I類 施ゆう GB-R 厚12.5	6.2	m ²			
壁タイル張	接着張り I類 施ゆう GB-S 厚12.5	13.5	m ²			
壁タイル張	接着張り I類 施ゆう GB-S 厚12.5 GL工法	5	m ²			

建築工事 細目別内訳

19

建築工事		1階改修		内装改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
E P 塗り	ボード面 工程B種(一般) 素地A種 GB-R t=12.5 継目処理	46	m ²			
E P 塗り	ボード面 工程B種(一般) 素地A種 GB-S t=12.5	1	m ²			
壁 シーリング せっこうボード 張り (GB-S)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 突付け	2.7	m ²			
E P 塗り	モルタル面 工程B種(一般) 下地調整RB種(塗替え面)	9.2	m ²			
シーリング	アルミサッシ取合部 変成シリコン系 (MS-2) 5×10	9.9	m			
壁見切縁	アルミ製 ZKM102 アイ工業同等品 L=3075mm	10.1	m			
小計						
□天井						
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @300 インサート別途	186	m ²			
天井開口補強	材工共	1	式			別紙 00-0002
天井 木毛セメント板 EP吹 付	t=15 汚れ・付着物除去、研磨紙すり	123	m ²			
天井 シーリング せっこうボード 張り (GB-S)	厚 9.5 準不燃 継目処理	33.6	m ²			
E P 塗り	ボード面 工程B種(見上) 素地B種	33.6	m ²			
天井 化粧 せっこうボード 張り (GB-D)	厚 9.5 準不燃 トラバーチン 突付け	22.5	m ²			
天井 杉板張 WP塗り	t=12 木胴縁共	6.3	m ²			

建築工事 細目別内訳

20

建築工事		1階改修		内装改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
天井廻縁	塩化ビニル製	85.1	m			
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共額縁 450角	4	か所			
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共目地 450角	6	か所			
小計						
□その他						
額縁	桧t25×200 WP	34.2	m			
額縁	桧t25×45 WP	6	m			
サイン S-1a	マグネット板450×500, マグネットプレート250×60文字有5枚 マグネットプレート250×60文字無2枚	1	か所			
サイン S-1a	データ制作・施工費・諸経費共	1	式			
ビクトリア平付	FTS-200A 杉田エース同等品 材工共	2	か所			
しなランバー (木ロープ)	3,290×400×24 棚受金物6箇所共	1	箇所			
小計						
計						

建築工事 細目別内訳

21

建築工事		1階改修	建具改修			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
□軽量鋼製建具	建具・枠 新設					
LSD-2	自閉式片引き戸(戸袋なし) 1,000×2,375 引き棒・錠前共	1	か所			
LSD-4	自閉式片引き戸(戸袋なし) 950×2,000 引き棒・錠前共	2	か所			
小計						
□木製建具	建具・枠 新設					
WD-13	片開戸 950×2092 材種:MDFフッッシュCL塗装品 枠 10×100 材種:杉 WP塗装品 金具一式	1	か所			
WD-14	片引戸 750×1900 材種:MDFフッッシュ マラミン化粧合板張り 枠 W120 材種:ランパードコア マラミン化粧合板張り 金具一式	1	か所			
WD-15	スイングドア 644×600×30 材種:ボリ合板 金具一式	1	か所			
WD-16	スイングドア 600×430×30 材種:ボリ合板 金具一式	1	か所			
WD-17	両開戸 1730×1992 材種:スプルース CL塗装品 枠:桧 靴摺:SUS HL(への字) 金具一式	1	か所			
施工・運搬費	諸経費共	1	式			
小計						

建築工事 細目別内訳

22

建築工事		1階改修	建具改修			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
□ガラス						
WD-17	FL8 シーリング・清掃共	1	か所			
小計						
□木製建具	建具・枠 塗装					
AW-4 木製枠	下地処理(改修) 合成樹脂ペイント2回塗り	2	か所			
小計						
□鋼製建具	建具・枠 塗装					
SD-3	下地調整RB種 さび止め塗料塗りB種 SOP塗りB種	1	か所			
SD-5	下地調整RB種 さび止め塗料塗りB種 SOP塗りB種	4	か所			
小計						
計						

建築工事 細目別内訳

23

建築工事		1階改修		新設家具		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
インフォメーションコーナー	F-1 W4690×D485×H900	1	か所			
書棚	F-2 W4320×D450×H850	1	か所			
受付カウンター	F-3	1	か所			
カウンター	F-4a	1	か所			
カウンター	F-4b	1	か所			
返却台	F-5	1	か所			
レジ・カウンター・提供カウンター	F-6a・F-6b	1	か所			
手洗い台	F-9 鏡共 電気設備別途	2	か所			
ライニングカウンター	F-10 UYS1AV木口共貼り 7缶工業同等品 SR-1共	1	か所			
取付・運搬費	諸経費共	1	式			
カーテンボックス	桧t25 WP L=4.32m	3	か所			
カーテンボックス	桧t25 WP L=1.75m	1	か所			
間接照明ボックス	桧t25 WP	1	か所			
計						

建築工事 細目別内訳

24

[illegible]

建築工事 細目別内訳

25

建築工事		2階改修	仮設			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
墨出し(内部改修)	複合改修	142	m ²			
養生(内部改修)	複合改修	142	m ²			
整理清掃後片付け (内部改修)	複合改修	142	m ²			
内部仕上足場 (改修)	階高4.0m以下 脚立足場 一般	142	m ²			
整理清掃後片付け (内部改修)	搬出入路部分	2.6	m ²			
整理清掃後片付け	石綿処理工事	54.8	m ²			
壁養生	ビニル床シート(接着剤石綿含有)撤去範囲, トイレブース内養生 一重張り0.08mm以上	78.6	m ²			
計						

建築工事 細目別内訳

26

建築工事		2階改修	撤去			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ビニル床シート撤去	石綿含有 ケン・集積共	33	m ²			
ビニル幅木撤去	一般 集積共	19.7	m			
天井合板・ボード 撤去	二重張り 一般 集積共	138	m ²			
計						

建築工事		2階改修		内装改修			
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
□床							
ビニル床シート	無 地 厚さ2.0 複層ビニル床シートFS 一般床 突付け 下地調整共	32.3		m ²			
ビニル床シート	無 地 厚さ2.0 複層ビニル床シートFS 一般床 突付け モルタル塗t30 金ゴテ仕上共	12.5		m ²			
床見切材	塩ビ製 L1200mm 23-1401 (株式会社Assist同等品) 材工共	1		式			
小計							
□壁							
ビニル幅木	高さ75	32.9		m			
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	53.5		m ²			
軽量鉄骨壁65型 開口部補強	材工共	1		式			別紙 00-0003
壁 せっこうボード 張り (GB-R)	厚9.5+12.5 不燃 ボード 下地 突付	86.9		m ²			
E P塗り	ボード面 工程B種(一般) 素地A種 GB-R t=12.5 継目処理	86.9		m ²			
小計							
□天井							
天井 ロックウール 化粧吸音板張り (DR)	フラット内部用 厚12 不燃 下張GB-R 厚12.5共	135		m ²			
天井廻縁	塩化ビニル製	97		m			

[illegible]

建築工事		2. 4. 5階便所改修		仮設		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
養生(内部改修)	複合改修	45.3	m ²			
整理清掃後片付け (内部改修)	複合改修	45.3	m ²			
整理清掃後片付け (内部改修)	搬出入路部分	62.7	m ²			
内部仕上足場 (改修)	階高4.0m以下 脚立足場 一般	45.3	m ²			
計						

建築工事		2. 4. 5階便所改修		撤去・改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ビニルクロス撤去	集積共	138	m ²			
トイレブース撤去	集積共	30.1	m ²			
ビニル床シート	防滑性複層ビニル床シートt=2.0 グランドストーン サンゲツ 既存シート付着物除去・清掃共	42.1	m ²			
汚垂石	ハイモセテ・フロアPU(薄型) AB690BR(TOTO)同等品 接着剤,シーリング共	6	か所			
ビニル幅木	高さ100	72.5	m			
EP-G塗り	モルタル面 工程B種 下地調整RB種	138	m ²			
SD-5	下地調整RB種 さび止め塗料塗りB種 SOP塗りB種	3	か所			
小計						
□トイレブース						
TB-1a	(1,290+930) ×1,875 t40 材質:珪藻土化粧板 付属金物一式	3	か所			
TB-2a	2,200×1,875 t40 珪藻土化粧板 付属金物一式	3	か所			
小計						
計						

建築工事		外構改修	撤去			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ガッター入れ	アスファルト面	7.8	m			
アスファルト舗装撤去	路盤材t100, 土t40共 集積・積込み共	159	m ²			
縁石撤去	捨てコンクリート220×50, 路盤材t100共 集積・積込み共	3.1	m			
インターロック型ブロック撤去	空練りモルタルt20 集積・積込み共	15.8	m ²			
タイル張舗装撤去	モルタルt30, 土間コンクリートt100共 集積・積込み共	3.8	m ²			
ガッター入れ	コンクリート面 御影石張下コンクリート	3.2	m			
御影石張, 縁石 及びK ^o ムマツ撤去	モルタルt30, 土間コンクリートt115共 集積・積込み共	6	m ²			
花壇撤去	集積・積込み共	5.8	m			
花壇土撤去	積み込み共	1.3	m ³			
コンクリート基礎撤去	集積・積込み共	2	か所			
タイ止め撤去	コンクリート製 集積・積込共	1	か所			
ステンレス製ブロック撤去	集積・積込共	1	か所			
計						

建築工事		外構改修	改修			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
インターロック型ブロック舗装	厚8cm 路床整正・空練りモルタル・路盤材共	174	m ²			
インターロック型ブロック舗装	厚8cm 路床整正共	15.8	m ²			
地先境界ブロック	A型 路床整正・モルタル・捨てコンクリート・路盤材共	1.8	m			
地先境界ブロック	C型 路床整正・モルタル・捨てコンクリート・路盤材共	7.9	m			
計						

建築工事		発生材処理		発生材積込		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
発生材積込	無筋コンクリート 人力	0.3	m3			
発生材積込	金属くず 人力	0.1	m3			
発生材積込	ガラスくず 人力	0.3	m3			
発生材積込	廃プラスチック類 人力	0.4	m3			
発生材積込	木くず 人力	4.2	m3			
発生材積込	石膏ボード類 人力	9.1	m3			
発生材積込	アスベスト含有材(レベール3) 二重梱包共 人力	0.5	m3			
発生材積込	金属くず(有価) 人力	1.6	m3			
発生材積込	サージアルミ(有価) 人力	1.3	m3			
計						

建築工事		発生材処理		発生材運搬		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 人力機械 無筋コンクリート DID区間有り 12.0km以下	19.5	m3			
発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 人力機械 有筋コンクリート DID区間有り 12.0km以下	2.3	m3			
発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 人力機械 アスファルト DID区間有り 12.0km以下	6.4	m3			
発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 人力 金属くず DID区間有り 17.0km以下	0.1	m3			
発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 人力 ガラスくず DID区間有り 17.0km以下	0.3	m3			
発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 人力 廃プラスチック類 DID区間有り 17.0km以下	0.4	m3			
発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 人力 木くず DID区間有り 9.0km以下	4.2	m3			
発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 人力 石膏ボード類 DID区間有り 12.0km以下	9.1	m3			
発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力 アスベスト含有材(レベール3) 90.0km超120km以下 二重梱包共	0.5	m3			
発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 人力 金属くず(有価) DID区間有り 7.0km以下	1.6	m3			
発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 人力 サージアルミ(有価) DID区間有り 7.0km以下	1.3	m3			
発生土運搬	ダンプトラック 4t積級 人力機械 土砂 DID区間有り 27.0km以下	11.3	m3			
計						

建築工事		発生材処理		発生材処分		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生材処分	無筋コンクリート	44.9	t			
発生材処分	有筋コンクリート	5.5	t			
発生材処分	アスファルト	14.7	t			
発生材処分	金属くず	0.1	t			
発生材処分	ガラスくず	0.6	t			
発生材処分	廃プラスチック類	0.5	t			
発生材処分	木くず	1.9	t			
発生材処分	石膏ボード類	7.3	t			
発生材処分	アスベスト含有材(レベール3)	0.5	m3			
発生材処分	金属くず(有価)	3.5	t			
発生材処分	サッシアルミ(有価)	0.2	t			
発生材処分	発生残土	19.2	t			
計						

建築工事		1階改修	内装改修			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
軽量鉄骨壁開口部補強	材工共	1	式			別紙 00-0001
軽量鉄骨壁65型開口部補強	LSD-2 1,000×2,375	1	か所			
軽量鉄骨壁65型開口部補強	LSD-3 750×2,000	1	か所			
軽量鉄骨壁65型開口部補強	LSD-4 950×2,000	1	か所			
軽量鉄骨壁65型開口部補強	WD-13 950×2,092	1	か所			
軽量鉄骨壁65型開口部補強	WD-14 950×1,900	1	か所			
軽量鉄骨壁65型開口部補強	WD-15 H680	1	か所			
軽量鉄骨壁65型開口部補強	WD-16 H680	1	か所			
計						

建築工事		1階改修	内装改修			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
天井開口補強	材工共	1	式			別紙 00-0002
開口部補強	225角程度 吸気口（別途工事）補強	1	か所			
開口部補強	300角程度 換気扇（別途工事）補強	6	か所			
開口部補強	450角程度 天井点検口補強	10	か所			
開口部補強	1210×670程度 空調設備（別途工事）補強	5	か所			
計						

[illegible]

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
仮囲い①	成形鋼板 H=2,000 5ヶ月(設置・撤去・運搬費含む)	46.3	m			
門出入口	5ヶ月(設置・撤去・運搬費含む) キャスターゲート W4,000 H1,800	1	か所			
仮囲い②	カラーコン, ウェイト@2,000, コンパネ-L2,000 1ヶ月(設置・撤去・運搬費含む) 48m程度	1	式			
交通誘導員B	資格無し	121	人			
列車見張員	足場設置及び解体時	12	人			
工事管理者	足場設置及び解体時	12	人			
電線養生 (NTT西日本)	電線 4本 基本料金・ケーブルカバー取付・取外し	1	式			
電線及び機器養生 (四国電力)	電線 3本 機器 1基 基本料金・養生材取付・取外し	1	式			
化学物質濃度測定	バッシブ型(2個/箇所) 施工後	5	か所			
土壌分析	徳島県生活環境保全条例	1	検体			
計						