

* 参考数量内訳書 *

工事名称 阿南社会福社会館改修工事のうち電気工事
工事場所 阿南市富岡町今福寺

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
電気設備工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
改修工事	1	式		
計				

改修工事				
名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
電灯コンセント設備工事	1	式		
動力設備工事	1	式		
幹線設備工事	1	式		
弱電設備工事	1	式		
防災電気設備工事	1	式		
発生材処分	1	式		
計				

電気設備工事 細目別内訳

4

改修工事		電灯コンセント設備工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【電灯改修工事】						
直付天井灯	A NNN55062K	16	個			
スポットライト	B NTS01002B	25	個			
埋込天井灯	C XFX450MEV	6	個			
ペンダントライト	D XSZB1522A	7	個			
ダウンライト	E XSZD1062V	5	個			
LED照明器具	LSS1 -4 -30 LN	1	個			
ブラケットライト	G XLGE8011	1	個			
LED照明器具	LRS1 - -22 LN	3	個			
ダウンライト	I LGD3101V	2	個			
ダウンライト	J LGD3100V	9	個			
LED照明器具	LSS9 -4 -65 LN	20	個			
LED建築化照明	L LGB50274	2	個			
LED建築化照明	M LGB50271	1	個			
非常用LED照明器具	K1-LRS11 -1 -	6	個			

電気設備工事 細目別内訳

5

改修工事		電灯コンセント設備工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
非常用LED照明器具	K1-LRS11 -2 -	7	個			
誘導灯	SH1-FBF 20 - - A -	1	個			
誘導灯	SH1-FBF 20 - - BH -	2	個			
配線ボックス	DH0223 付属品共	12	個			
配線ボックス	DH0222 付属品共	8	個			
配線ボックス付属品	フェードイン、アウト	1	式			
センサースイッチ	親機 WTK24018W	3	個			
センサースイッチ	親機 WTK44318B	1	個			
センサースイッチ	子機 WTK29118W	2	個			
フラッシュプレート (金属製)	丸型 ブラック	2	個			
切替スイッチ	WTC58207W	2	個			
ダブルスイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×1 ネーム付 - -	5	個			
ダブルスイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×2 ネーム付 - -	1	個			
ダブルスイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×6 ネーム付 - -	1	個			
ダブルスイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×2 PL ×1 - -	2	個			

改修工事		電灯コンセント設備工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
タンブラースイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×4 ネーム付 PL ×2 -	1	個			
リモコンスイッチ 取外し再取付け		2	個			
600Vばりエチレン絶縁 耐燃性ばりエチレンシース ケーブル 扁平形 EM-EEF	1.6mm- 2C 二重天井・床内、ビット・トラフ内	153	m			
600Vばりエチレン絶縁 耐燃性ばりエチレンシース ケーブル 扁平形 EM-EEF	1.6mm- 3C 二重天井・床内、ビット・トラフ内	89	m			
600Vばりエチレン絶縁 耐燃性ばりエチレンシース ケーブル 扁平形 EM-EEF	1.6mm- 2C FEP内 (PF・CD)	14	m			
600Vばりエチレン絶縁 耐燃性ばりエチレンシース ケーブル 扁平形 EM-EEF	1.6mm- 3C FEP内 (PF・CD)	65	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	10	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	6	m			
位置ボックス		1	式			別紙 00-0001
【電灯撤去工事】						
蛍光灯器具 撤去	埋込形 FL 40W ×2 再使用しない	43	個			
蛍光灯器具 撤去	埋込形 FL 20W ×2 再使用しない	4	個			
Hf蛍光灯器具 撤去	露出形 FHF 32W ×1 再使用しない	1	個			
白熱灯器具 撤去	プラケットライト 再使用しない	3	個			
白熱灯器具 撤去	埋込灯 再使用しない	12	個			

改修工事		電灯コンセント設備工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
テーパーライト 撤去	L-TLP-100	3	個			
テーパーライト 撤去	L-TLP-150	3	個			
誘導灯撤去	A級	1	個			
誘導灯撤去	BH級	3	個			
誘導灯撤去	C級	2	個			
LED操作盤撤去		3	個			
LEDトランス撤去		3	個			
タンブラースイッチ 撤去	1P 15A ×1	1	個			
タンブラースイッチ 撤去	1P 15A ×2	1	個			
タンブラースイッチ 撤去	1P 15A ×3	3	個			
タンブラースイッチ 撤去	1P 15A ×1 PL×1	1	個			
自動点滅器 撤去	AC100V 3A	1	個			
リモコンスイッチ 撤去	加湿器用、換気扇用	8	個			
600V絶縁ケーブル 撤去	1.6mm- 2C 二重天井・床内、ビット・トラフ内 再使用しない	166	m			
600V絶縁ケーブル 撤去	1.6mm- 2C FEP内 (PF・CD) 再使用しない	6	m			

改修工事		電灯コンセント設備工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
600V絶縁ケーブル 撤去	1. 6mm ² - 3C 二重天井・床内、ビット・トラフ内 再使用しない	4	m			
600V絶縁ケーブル 撤去	2. 0mm ² - 2C 二重天井・床内、ビット・トラフ内 再使用しない	55	m			
600V絶縁ケーブル 撤去	2. 0mm ² - 2C FEP内 (PF・CD) 再使用しない	4	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF管、CD管) 撤去	16 再使用しない	9	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF管、CD管) 撤去	22 再使用しない	1	m			
位置ボックス 撤去	再使用しない	7	個			
【コンセント改修工事】						
コンセント (金属プレート付)	3P20A×1 (プラグ共) 250V	4	個			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×2 (一体形) 125V	8	個			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×4 - 125V	2	個			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×1 (接地極 接地端子付 一体形) 125V	8	個			
コンセント (金属プレート付) 個別	フロー- 2P15AE×2(上下) 一般形	1	個			
プラグスイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×1 ネーム付 -	3	個			
フラッシュプレート (金属製)	角型 プラック	2	個			
フラッシュプレート (金属製)	丸型 プラック	2	個			

改修工事		電灯コンセント設備工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
コンセント(防雨形)	2P15A×2 (抜止め 接地極×2 接地端子付) 125V	1	個			
ハイドンションアクトレット	内部固定式(水平高低調整形) 2P15A×2	1	個			
コンセント 取外し再取付け	壁付 2PE15A×2	25	個			
コンセント 取外し再取付け	天井 2PE15A×2	2	個			
600V ² リエチレン絶縁 耐燃性 ² リエチレンシース ケーブル ² 扁平形 EM-EEF	2. 0mm ² - 2C 二重天井・床内、ビット・トラフ内	32	m			
600V ² リエチレン絶縁 耐燃性 ² リエチレンシース ケーブル ² 扁平形 EM-EEF	2. 0mm ² - 3C 二重天井・床内、ビット・トラフ内	172	m			
600V ² リエチレン絶縁 耐燃性 ² リエチレンシース ケーブル ² 扁平形 EM-EEF	2. 0mm ² - 2C FEP内 (PF・CD)	6	m			
600V ² リエチレン絶縁 耐燃性 ² リエチレンシース ケーブル ² 扁平形 EM-EEF	2. 0mm ² - 3C FEP内 (PF・CD)	81	m			
600V ² リエチレン絶縁 耐燃性 ² リエチレンシース ケーブル ² 扁平形 EM-EEF	2. 0mm ² - 3C 管内	11	m			
EM-CEケーブル ²	5. 5mm ² - 2C 二重天井・床内、ビット・トラフ内	8	m			
EM-CEケーブル ²	5. 5mm ² - 2C FEP内 (PF・CD)	2	m			
600V耐燃性 ² リエチ レン絶縁電線 (EM-IE)	2. 0mm	8	m			
600V耐燃性 ² リエチ レン絶縁電線 (EM-IE) (PF管内)	2. 0mm	2	m			
リモコンコード ² 入線	PF管内 2心	5	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	6	m			

改修工事		電灯コンセント設備工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	57	m			
1種金属線びり(MM1)	A型(25.4mm)	11	m			
1種金属線びり(MM1) 附属品	A型(25.4mm) 1個用スイッチボックス	6	個			
1種金属線びり(MM1) 附属品	A型(25.4mm) コーナーボックス	6	個			
【コンセント撤去工事】						
コンセント撤去	壁付 2PE15A×2	21	個			
コンセント撤去	床 2PE15A×2	3	個			
コンセント撤去	天井 2PE15A×1	5	個			
コンセント撤去	防水 2P15A+ET	1	個			
600V絶縁電線撤去	2.0mm × 1本 再使用しない	139	m			
600V絶縁ケーブル撤去	2.0mm- 2C 二重天井・床内、ビット・トラフ内 再使用しない	4	m			
600V絶縁ケーブル撤去	2.0mm- 3C 二重天井・床内、ビット・トラフ内 再使用しない	47	m			
600V絶縁ケーブル撤去	2.0mm- 2C FEP内 (PF・CD) 再使用しない	2	m			
600V絶縁ケーブル撤去	2.0mm- 3C FEP内 (PF・CD) 再使用しない	18	m			
計						

[illegible]

改修工事		幹線設備工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【幹線改修工事】						
分電盤	LM-C 銅板製既製品 Whスぺース×2	1	面			
EM-CETケーブル	14mm2 二重天井・床内、ビット・トラフ内	27	m			
EM-CETケーブル	14mm2 管内	2	m			
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	5.5mm2	1	m			
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	5.5mm2 隠蔽	14	m			
ねじなし電線管 (E)	隠ぺい配管 51mm	2	m			
計						

改修工事		弱电設備工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【通信改修工事】						
情報用アクトレット (金属製)	天井 AP用	2	個			
情報用アクトレット (金属製)	壁 2連接穴プレート	2	個			
スピーカーアクトレット	天井 スピーカー用	6	個			
防犯カメラ	天井付 ドーム形 固定レンズ付	1	個			
フラッシュプレート (金属製)	丸型 プランク	1	個			
電話用アクトレット 取外し再取付け	床付	1	個			
情報用アクトレット 取外し再取付け	床付	3	個			
テレビ直列ユニット 取外し再取付け	壁付 中継	1	個			
壁アクトレット 取外し再取付け	監視モニター用	1	個			
トイレ呼出表示器	2窓用 壁埋込型、電源アダプター共	1	個			
トイレ呼出ボタン	壁付、ひも付き	2	個			
トイレ呼出廊下灯	壁付	2	個			
トイレ呼出復旧ボタン	壁付	2	個			
EM同軸ケーブル	EM-S-5C-FB 二重天井・床内、ビット・トラフ内	15	m			

電気設備工事 細目別内訳

14

改修工事		弱電設備工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
EM-AEケーブル	0.9 mm- 3C 二重天井・床内、ビット・トラフ内	5	m			
EM-AEケーブル	0.9 mm- 2C 二重天井・床内、ビット・トラフ内	9	m			
EM同軸ケーブル	EM-S-5C-FB FEP内 (PF・CD)	8	m			
EM-AEケーブル	0.9 mm- 3C FEP内 (PF・CD)	3	m			
EM-AEケーブル	0.9 mm- 2C FEP内 (PF・CD)	5	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	57	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	17	m			
位置ボックス		1	式			別紙 00-0003
はつり補修		1	式			別紙 00-0004
【通信撤去工事】						
電話用アクトレット 撤去	床付	2	個			
情報用アクトレット 撤去	床付	8	個			
直列ユニット 撤去	壁付 端末用	1	個			
壁アクトレット 撤去	トイレ呼出装置親機用	1	個			
トイレ呼出押釦 撤去		1	個			

電気設備工事 細目別内訳

15

改修工事		弱電設備工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
表示灯 撤去		1	個			
復旧押釦 撤去		1	個			
同軸ケーブル 撤去	S-5C-FB 二重天井・床内、ビット・トラフ内	14	m			
AEケーブル 撤去	1.2 mm- 2C ビット・天井	18	m			
同軸ケーブル 撤去	S-5C-FB FEP内	7	m			
AEケーブル 撤去	1.2 mm- 2C FEP内	7	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF管、CD管) 撤去	16 再使用しない	14	m			
計						

改修工事		防災電気設備工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【防災電気改修工事】						
スポット形感知器	定温式 1種 防水	2	個			
スポット形感知器	差動式 2種 露出	2	個			
スポット形感知器 取外し再取付け	差動式 2種	3	個			
煙感知器 取外し再取付け	光電式2種	2	個			
EM-AEケーブル	1.2 mm ² - 4C 二重天井・床内、スポット・トラフ内	25	m			
位置ボックス		1	式			別紙 00-0005
【防災電気撤去工事】						
AEケーブル 撤去	1.2 mm ² - 2C スポット・天井	7	m			
計						

改修工事		発生材処分				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
場内運搬	金属くず	8.6	m ³			
場内運搬	廃プラスチック類	0.2	m ³			
発生材運搬	タンクトラック 4t積級 バックホウ0.28m ³ 金属くず DID区間有り 12.0km以下	8.6	m ³			
発生材運搬	タンクトラック 4t積級 バックホウ0.28m ³ 廃プラスチック類 DID区間有り 17.0km以下	0.2	m ³			
発生材処分	金属くず	0.7	t			
発生材処分	廃プラスチック類	0.1	t			
計						

改修工事		弱電設備工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
位置ボックス		1	式			別紙 00-0003
金属製 アクトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	6	個			
金属製 アクトレットボックス(カバー付)	中四角 深型 D54	10	個			
金属製 スイッチボックス(カバー付)	3個用	1	個			
計						
はつり補修		1	式			別紙 00-0004
手はつり (溝はつり)	鉄筋コンクリート 50×50mm	5	m			
床モルタル塗り	金ごて 塗仕上下地 厚30	1	m ²			
計						

改修工事		防災電気設備工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
位置ボックス		1	式			別紙 00-0005
金属製 アクトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	4	個			
計						