

参考数量内訳書

工事名称 阿南市スポーツ総合センター排煙窓改修工事

工事場所 阿南市七見町下川田

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
建具工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

[illegible]

建具工事 細目別内訳

5

仮設						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
養生(内部改修)	個別改修	46.2	m ²			
整理清掃後片付け (内部改修)	個別改修	46.2	m ²			
床養生	カーコン範囲内 合板等敷込	72.3	m ²			
内部足場①	くさび緊結式足場 幅900mm 高さ10m未満 1ヶ月程度	16.9	m ²			
内部足場②	くさび緊結式足場 幅600mm 高さ10m未満 1ヶ月程度	273	m ²			
メッシュシート張り	防炎性能 JIS A 8952 II類 1カ月程度	306	m ²			
小幅ネット張り	防炎ボ リエステル 1ヶ月程度	30.8	m ²			
水平養生ネット張り	防炎ボ リエステル 1ヶ月程度	71.5	m ²			
内部足場③	単管一本足場 高さ10m未満 1ヶ月程度	111	m ²			
内部足場④	アトリアーφ1,800程度 高さ10m未満 1ヶ月程度	1	式			
計						

建具工事 細目別内訳

6

建具改修						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
□排煙窓改修	電動部 材のみ					
電源駆動装置	耐熱タイプ 24V仕様 型番：SLE81110-B オイレSCO株式会社同等品	4	個			
障子滑車	型番：SLA853004 オイレSCO株式会社同等品	32	個			
枠滑車	型番：SLA85403D オイレSCO株式会社同等品	32	個			
転向滑車	型番：SLS80135-TA オイレSCO株式会社同等品	12	個			
ガスステイダンプバー	φ22 型番：GS50027-K1 オイレSCO株式会社同等品	32	本			
コンジゲット	φ9 型番：SLA(B)82131 オイレSCO株式会社同等品	4	本			
ケーシング キャップ	φ9 型番：SLA(B)82041A オイレSCO株式会社同等品	8	個			
SUSロープ	φ1.8 L=〇〇 型番：SLS81130 オイレSCO株式会社同等品	4	本			
小計						
□排煙窓改修	手動部 材のみ					
ワンタッチオペレーター	型番：SLA81521-A オイレSCO株式会社同等品	5	個			
障子滑車	型番：SLA853004 オイレSCO株式会社同等品	40	個			
枠滑車	型番：SLA85403D オイレSCO株式会社同等品	40	個			
転向滑車	型番：SLS80135-TA オイレSCO株式会社同等品	15	個			

7

建具改修						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ガスステイションバー	φ22 型番：GS50027-K1 オレスECO株式会社同等品	40	本			
SUSロープ	φ1.8 L=〇〇 型番：SLS81130 オレスECO株式会社同等品	5	本			
小計						
□排煙窓改修	予備電源 材のみ					
バッテリー交換	予備電源(型番：SLE81090ーA オレスECO株式会社)	1	箇所			
小計						
□排煙窓改修	労務・その他経費					
施工費	雑費・消耗品共	1	式			
既設部品等撤去	集積共	1	式			
発生材積込	廃プラ 人力積込	0.1	m3			
発生材積込	金蔵くず(有価) 人力積込	0.1	m3			
発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 廃プラ DID区間無し 16.0km以下	0.1	m3			
発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 金属くず(有価) DID区間無し 8.5km以下	0.1	m3			
発生材処分	廃プラ	0.1	t			
発生材処分	金属くず(有価)	0.1	t			

8

[illegible]

