

【参考数量内訳書】

工事名称 今津小学校高圧引込ケーブル改修工事

工事場所 阿南市那賀川町敷地

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
電気設備工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
電気設備工事	1	式		
計				

電気設備工事 細目別内訳

5

電気設備工事		受変電設備		新設・再取付		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
6kV EM-CETケーブル	38mm2 架空(27m)	1	径間			
6kV EM-CETケーブル	38mm2 管内	31	m			
6kV EM-CETケーブル	38mm2 二重天井・床内、ビット・トラフ内	11	m			
SOG付属ケーブル	管内 施工費	7	m			
SOG付属ケーブル	露出 施工費	2	m			
EM-CPEESケーブル	1.2-2P 架空(39m)	1	径間			
EM-CPEESケーブル	1.2-2P 管内	8	m			
EM-CPEESケーブル	1.2-2P 露出	1	m			
EM-IE電線	14mm2	12	m			
EM-IE電線	2.0mm	34	m			
厚鋼電線管(G) 溶融亜鉛めっき 300g/㎡以上 二種金属製 可とう電線管(F2) (ビニル被覆有)	露出配管 82mm	27	m			
耐衝撃性 硬質ビニル管(HIVE)	(83)	4	m			
耐衝撃性 硬質ビニル管(HIVE)	露出配管 28mm	15	m			
耐衝撃性 硬質ビニル管(HIVE)	露出配管 22mm	5	m			
耐衝撃性 硬質ビニル管(HIVE)	露出配管 16mm	11	m			

電気設備工事 細目別内訳

6

電気設備工事		受変電設備		新設・再取付		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
配管支持材		1	式			
高圧引込用負荷 開閉器(PAS)	耐重塩じん仕様 モーメントコンロ出線 VT内蔵・LA内蔵 方向性 ステンレス製 200A	1	台			
端末処理 6kV EM-CET	38mm2 屋外	1	か所			
端末処理 6kV EM-CET	38mm2 屋内	1	か所			
アルボックスSS形 防水(SUS)	300× 300× 300	3	個			
計器箱	電力量計用	1	個			
コンクリート柱	14-22-15 建柱車・施工費含む	1	本			
装柱材	腕金、アームタイ等	1	式			
メッセンジャワイヤー	38sq亜鉛メッキ銅3線	27	m			
メッセンジャワイヤー	22sq亜鉛メッキ銅3線	39	m			
機械はつり(ダイヤメ ントカッターによる 配管用貫通口)	200mm程度 88mm	1	か所			
接地工事	ELA(接地埋設標共)	1	か所			
高所作業車	トラック架装リフト 作業床高12m オペレータ付き	4	日			
根巻コンクリート	1,200W×1,200D×600H 仕様:Fc(21)、Fn(21)、スラブ(15)	1	式			
土工事	根巻、支線撤去×2	1	式			

電気設備工事 細目別内訳

9

電気設備工事		受変電設備		撤去・取外し		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
合成樹脂製可とう電線管 (PF管、CD管) 撤去	16 再使用しない	20	m			
コンクリート柱 撤去	12-19-3.5 撤去用重機含む コン柱切断後の処理 (モルタル詰め) 含む	1	式			
PAS 撤去	7.2kV 200A PAS制御装置 (樹脂製箱) 共	1	台			
避雷器 撤去	コンクリート柱	1	個			
計器箱 撤去	電力量計用	1	個			
腕金 撤去	1800mm	4	本			
支線 撤去	38sq 支線フック	2	か所			
高所作業車	トラック架装リフト 作業床高12m オペレータ付き	2	日			
外壁塗装剥離	アクリルシ吹付 アスベスト含有	1	式			
外壁塗装剥離時養生・清掃	石綿処理対応 飛散防止養生 (壁養生) 密封処理 (二重梱包)	1	式			
計						

電気設備工事 細目別内訳

10

電気設備工事		受変電設備		運搬・処分費		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生材運搬	コンクリート柱、アスベスト含有材、金属くず類	1	式			
発生材処分	コンクリート柱、アスベスト含有材、金属 (有価)	1	式			
計						

11

[illegible]

12

[illegible]

電気設備工事 別紙明細

13

電気設備工事		受変電設備		新設・再取付		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
配管支持材		1	式			
基礎ﾌﾞﾛｯｸ	W450×H70ｺﾞﾑﾍﾞｰｽ付き	2	個			
基礎ﾌﾞﾛｯｸ	W300×H100ｺﾞﾑﾍﾞｰｽ付き	14	個			
配管支持架台①	W300×H300	2	個			
配管支持架台②	W300×H350	3	個			
引留金具	外壁用(L形金物) 外壁挟み込み	2	個			
自在ﾊﾞﾝﾄﾞ	メッセンジャー、ボックス用	5	本			
ステンレスﾊﾞﾝﾄﾞ	配管支持用	9	本			
計						

電気設備工事 別紙明細

14

電気設備工事		受変電設備		新設・再取付		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
装柱材	腕金、ｱｰﾑﾀｲ等	1	式			
腕金(碍子別途)	1800mm	6	本			
腕金(碍子別途)	900mm	1	本			
ｱｰﾑﾀｲ		4	本			
高圧ﾋﾞﾝ碍子 (材料費)	普通形	3	個			
計						
根巻ｺﾝｸﾘｰﾄ	1,200W×1,200D×600H 仕様:Fc(21)、Fn(21)、ｽﾗﾌﾞ(15)	1	式			
ｺﾝｸﾘｰﾄ	生ｺﾝｸﾘｰﾄ打設	0.8	m3			
砂利地業再生切込 砕石(個別) RC-30 型枠	阿南 1	0.2	m3			
		2.9	m ²			
型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復	2.9	m ²			
型枠廃材処理費 (個別)	廃材運搬共	2.9	m ²			
計						

[illegible][illegible]

電気設備工事		受変電設備		運搬・処分費		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
発生材運搬	コンクリート柱、アスベスト含有材、金属くず類	1	式			
発生材運搬 (積み込み共)	コンクリート柱	1	式			
発生材運搬	アスベスト含有材	1	式			
発生材運搬	金属くず類	1	式			
計						
発生材処分	コンクリート柱、アスベスト含有材、金属(有価)	1	式			
発生材処分	コンクリート柱	1	式			
発生材処分	アスベスト含有材	0.5	m3			
発生材処分	金属(有価)	0.1	t			
計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
試験費(休日)	継電器及び絶縁耐压試験	1	式			
交通誘導員B		4	人			
計						