

[illegible]

総 括 表					
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
工事費	1	式			
本工事費	1	式			
開削工事及び小口径推進工事等01	1	式			
合計					

本工事費内訳書					
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
開削工事及び小口径推進工事等01	1	式			
土工	1	式			
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	843	m2			施 1 号
バックホウ掘削積込 クロー型 バケット容量0.28m3	59	m3			施 2 号
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離3km	25	m3			施 3 号
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離10.3km	59	m3			施 4 号
アスファルト塊 10t車の場合	58	t			
残土処分 環境整備公社	106	t			
舗装工	1	式			
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm 再生粗粒度アスコン(20)	843	m2			施 5 号
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm 再生密粒度アスコン(13)	843	m2			施 6 号
不陸整正工(施工幅1.8m以上)(1層当り) 整正厚0m	124	m2			施 7 号
不陸整正工(施工幅1.8m未満)(1層当り) 整正厚0m	719	m2			施 8 号
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高)	1	m3			P 1 号
溶接金網 D6 #150×150	6.5	m2			
区画線工	1	式			
区画線設置 溶融式手動 実線 30cm 塗布厚1.5mm 白	16	m			施 9 号
区画線設置 溶融式手動 実線 45cm 塗布厚1.5mm 白	27	m			施 10 号
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 黄 鉛・クロムフリー	7	m			施 11 号

本工事費内訳書					
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
安全費	1	式			
交通誘導警備員 B	30	人日			施 12 号
直接工事費計					
共通仮設費計	1	式			
共通仮設費(率化)	1	式			
共通仮設費率分	1	式			
純工事費	1	式			
現場管理費	1	式			
工事原価	1	式			
一般管理費等	1	式			
工事価格	1	式			
消費税等相当額	1	式			
合計					

第 1 号 施工単価表					
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下					
100 m2 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転 ｸﾚｰﾝ型 ﾎﾞｯｹｯﾄ容量0.28m3		時間			
諸 雑 費 (丸め)	1	式			
計					
単位当たり					

[illegible]

県道阿南相生線配水管布設替後舗装工事

[illegible]

阿南市

県道阿南相生線配水管布設替後舗装工事

第 5 号 施工単価表 アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm 再生粗粒度アスコン(20) 100 m2 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生アスファルト混合物 再生粗粒度アスコン(20)	12.573	t			
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		L			
振動ローラ運転 (舗装用)ハンドガイト式0.5～0.6t		日			
振動コンパクタ運転(前進型) 40～60kg		日			
砂散布費		%			
諸 雑 費 (率+丸め)		%			
計					
単位当たり					

阿南市

県道阿南相生線配水管布設替後舗装工事

第 6 号 施工単価表					
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚50mm 再生密粒度アスコン(13)					
100 m2 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)	12.573	t			
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用		L			
振動ローラ運転 (舗装用)ハンドガイト式0.5～0.6t		日			
振動コンパクタ運転(前進型) 40～60kg		日			
諸 雑 費 (率+丸め)		%			
計					
単位当たり					

阿南市

[illegible]

阿南市

[illegible]

[illegible]

[illegible]

諸経費情報

工 事 名	県道阿南相生線配水管布設替後舗装工事
諸 経 費 区 分	上水道 令和08年度
工 種 区 分	開削工事及び小口径推進工事等
単 価 適 用 年 月 日	令和08年09月01日公共
単 価 地 区	阿南 1
機 損 適 用 年 月 日	令和08年 公共機械損料
歩 掛 適 用 年 月 日	令和08年07月 上 水 道
週 休 2 日 補 正	補正無し
施工地域・施工場所	一般交通影響あり(2)
前払金支出割合区分	3 5 %を超え 4 0 %以下
契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合
現 場 環 境 改 善 費	計上しない
そ の 他 事 項	