

設 計 書									市 長		
起案		令和 年 月 日		決裁	令和 年 月 日		工事番号	第 17 号			
下記工事 設計変更の内容についてご承認ください。									副市長		
工事名		市道滝の下日開野線ほか道路舗装工事			設計金額		-		部 長		
工事箇所		阿南市 富岡町 ほか			上記の内訳		工 事 価 格 - 消費税等相当額 -				
事業名		道路橋りょう新設改良事業			変更設計金額		-		課 長		
工事日数		日間	工事施行 方 法			上記の内訳		工 事 価 格 - 消費税等相当額 -		課長補佐	
工事概要		【第1工区】市道滝の下日開野線 アスファルト舗装工 L=77.15m W=1.60～7.45m A=416m2 t=5cm 区画線工 1式 【第2工区】市道滝ノ下畷線 アスファルト舗装工 L=10.00m W=3.30～3.50m A=34m2 t=10cm 区画線工 1式			支出科目	款	8		係長		
						項	2				
						目	2				
						節	14				
起業理由					決裁条件				設計者		
区分		認可決定額		当初実施額		第1回設計変更額		第2回設計変更額		第3回設計変更額	
費目						実 施 額		実 施 額		実 施 額	

本工事費内訳書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
舗装工事01	1	式			
第1工区 市道滝の下日開野線	1	式			明 1 号
第2工区 市道滝ノ下畛線	1	式			明 2 号
仮設工(交通誘導警備員含む)	1	式			明 3 号
直接工事費計					
共通仮設費計	1	式			
共通仮設費(率化)	1	式			
共通仮設費率分	1	式			
純工事費	1	式			
現場管理費	1	式			
工事原価	1	式			
一般管理費等	1	式			
工事価格	1	式			
消費税等相当額	1	式			
合計					

市道滝の下日開野線ほか道路舗装工事

第 1 号 明細書						第1工区 市道滝の下日開野線		1 式 当り	
名 称 ・ 規 格		数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準			
第1工区①		1	式						
土工		1	式						
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下		7	m			P 1 号			
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下		370	m2			P 2 号			
殻運搬 舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下)		18	m3			P 3 号			
アスファルト塊 30cm角以下		18	m3						
舗装工		1	式						
不陸整正 28mm以上34mm未満		366	m2			P 4 号			
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13)		366	m2			P 5 号			
区画線工		1	式						
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白		105	m			施 1 号			
第1工区②		1	式						
土工		1	式						
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下		18	m			P 1 号			
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下		19	m2			P 2 号			
殻運搬 舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下)		1	m3			P 3 号			
アスファルト塊 30cm角以下		1	m3						
舗装工		1	式						

市道滝の下日開野線ほか道路舗装工事

第 1 号 明細書
(続 き)

第1工区 市道滝の下日開野線

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
不陸整正 28mm以上34mm未満	19	m2			P 4 号
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13)	19	m2			P 5 号
区画線工	1	式			
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白	4	m			施 1 号
第1工区③	1	式			
土工	1	式			
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	22	m			P 1 号
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下	31	m2			P 2 号
殻運搬 舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下)	2	m3			P 3 号
アスファルト塊 30cm角以下	2	m3			
舗装工	1	式			
不陸整正 整正厚0.03m	31	m2			単 1 号
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13)	31	m2			P 6 号
区画線工	1	式			
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白	19	m			施 1 号
計					

市道滝の下日開野線ほか道路舗装工事

第 2 号 明細書

第2工区 市道滝ノ下除線

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
土工	1	式			
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	17	m			P 1 号
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下	34	m2			P 2 号
殻運搬 舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下)	3	m3			P 7 号
アスファルト塊 30cm角以下	3	m3			
舗装工	1	式			
不陸整正	34	m2			P 8 号
基層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 改質As密粒Ⅱ型(20)	34	m2			P 9 号
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 改質As 密粒Ⅱ型(13)	34	m2			P 10 号
区画線工	1	式			
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白	10	m			施 1 号
計					

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

市道滝の下日開野線ほか道路舗装工事

第 1 号 施工パッケージ

舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	金額 構成 比 (%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【機械】						
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音)・湿式・エンジン] 通称 (切削深)20cm級 プレート径φ56cm						
その他(機械)						
【労務】						
特殊作業員						
土木一般世話役						
普通作業員						
その他(労務)						
【材料】						
コンクリートカッタ (プレート) 径18インチ						
ガソリン レギュラー						
その他(材料)						
【端数調整】						
[条件] [J1] = 1 舗装版種別 アスファルト舗装版 [J5] = 1 費用の内訳 全ての費用				[J2] = 1 アスファルト舗装版厚 15cm以下		

市道滝の下日開野線ほか道路舗装工事

[illegible]

市道滝の下日開野線ほか道路舗装工事

[illegible]

市道滝の下日開野線ほか道路舗装工事

第 4 号 施工パッケージ

不陸整正 28mm以上34mm未満

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	金額 構成 比 (%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【機械】						
モータレータ〔土工用・排対型2014年規制〕 プレート幅3.1m						
ロードロー（マダム） 10～12t						
タイヤロー〔普通型〕 運転質量13～14t						
【労務】						
運転手(特殊)						
普通作業員						
特殊作業員						
土木一般世話役						
【材料】						
再生粒度調整碎石 RM-30						
軽油						
【端数調整】						
[条件] [J1] = 2 補足材料の有無 有り				[J2] = 6 補足材料平均厚さ 28mm以上34mm未満		
[J3] = 8 補足材料 再生粒度調整碎石 RM30				[J4] = 1 費用の内訳 全ての費用		

市道滝の下日開野線ほか道路舗装工事

第 5 号 施工パッケージ

表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13)

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【機械】						
アスファルトフィニッシャ [ホイール型]舗装幅2.3～6.0m						
タイヤローラ[普通型] 運転質量13～14t						
ロードローラ(マカダム) 10～12t						
その他(機械)						
【労務】						
普通作業員						
運転手(特殊)						
特殊作業員						
土木一般世話役						
その他(労務)						
【材料】						
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)						
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用						
軽油						
その他(材料)						
【端数調整】						
[条件] [J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚				[J1] = 4 平均幅員 3.0m超		
[A1] = 11 材料 再生密粒度アスコン(13)				[J4] = 3 瀝青材料種類 プライムコート PK-3		
[J6] = 1 費用の内訳 全ての費用				[y2] = 1 アスコン夜間単価区分 夜間単価無し		

市道滝の下日開野線ほか道路舗装工事

第 6 号 施工パッケージ

表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13)

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【機械】						
アスファルトフィニッシャ [ホイル型]舗装幅1.4～3.0m						
振動ローラ(搭乗式コンパインド型) 3～4t						
タイヤローラ 質量3～4t						
その他(機械)						
【労務】						
普通作業員						
運転手(特殊)						
特殊作業員						
土木一般世話役						
その他(労務)						
【材料】						
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)						
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用						
軽油						
その他(材料)						
【端数調整】						
[条件] [J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚				[J1] = 3 平均幅員 1.4m以上3.0m以下		
[A1] = 11 材料 再生密粒度アスコン(13)				[J4] = 3 瀝青材料種類 プライムコート PK-3		
[J6] = 1 費用の内訳 全ての費用				[y2] = 1 アスコン夜間単価区分 夜間単価無し		

市道滝の下日開野線ほか道路舗装工事

[illegible]

市道滝の下日開野線ほか道路舗装工事

第 8 号 施工パッケージ

不陸整正

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	金額 構成 比 (%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【機械】						
モータレータ[土工用・排対型2014年規制] プレート幅3.1m						
ロードロー(マダム) 10～12t						
タイヤロー[普通型] 運転質量13～14t						
【労務】						
運転手(特殊)						
普通作業員						
特殊作業員						
土木一般世話役						
【材料】						
軽油						
【端数調整】						
[条件] [J1] = 1 補足材料の有無 無し				[J4] = 1 費用の内訳 全ての費用		

市道滝の下日開野線ほか道路舗装工事

<div> <div>第 9 号 施工パッケージ</div> <div>基層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 改質As密粒Ⅱ型(20)</div> <div>1 m2 当り</div> </div>						
名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【機械】						
アスファルトフィニッシャ [ホイール型]舗装幅2.3～6.0m						
タイヤローラ[普通型] 運転質量13～14t						
ロードローラ(マカダム) 10～12t						
その他(機械)						
【労務】						
普通作業員						
運転手(特殊)						
特殊作業員						
土木一般世話役						
その他(労務)						
【材料】						
改質アスファルト 密粒Ⅱ型(20)						
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用						
軽油						
その他(材料)						
【端数調整】						
[条件] [J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚				[J1] = 4 平均幅員 3.0m超		
[A1] = 17 材料 改質As密粒Ⅱ型(20)DS3000				[J4] = 3 瀝青材料種類 プライムコート PK-3		
[J6] = 1 費用の内訳 全ての費用				[y2] = 1 アスコン夜間単価区分 夜間単価無し		

市道滝の下日開野線ほか道路舗装工事

第 10 号 施工パッケージ

表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 改質As 密粒Ⅱ型(13)

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【機械】						
アスファルトフィニッシャ [ホイール型]舗装幅2.3～6.0m						
タイヤローラ[普通型] 運転質量13～14t						
ロードローラ(マカダム) 10～12t						
その他(機械)						
【労務】						
普通作業員						
運転手(特殊)						
特殊作業員						
土木一般世話役						
その他(労務)						
【材料】						
改質アスファルト 密粒Ⅱ型(13)						
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用						
軽油						
その他(材料)						
【端数調整】						
[条件] [J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚				[J1] = 4 平均幅員 3.0m超		
[A1] = 17 材料 改質As 密粒Ⅱ型(20) DS3000				[J4] = 1 瀝青材料種類 タックコート PK-4		
[J6] = 1 費用の内訳 全ての費用				[y2] = 1 アスコン夜間単価区分 夜間単価無し		

諸経費情報

工 事 名	市道滝の下日開野線ほか道路舗装工事
諸 経 費 区 分	公共 令和08年度
工 種 区 分	舗装工事
単 価 適 用 年 月 日	令和08年10月01日公共
単 価 地 区	阿南 1
機 損 適 用 年 月 日	令和08年 公共機械損料
歩 掛 適 用 年 月 日	令和08年07月 公 共
週 休 2 日 補 正	補正無し
施工地域・施工場所	市街地(DID補正)(1)-1
前払金支出割合区分	3 5 %を超え 4 0 %以下
契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合
現 場 環 境 改 善 費	計上しない
そ の 他 事 項	