

設 計 書										市 長			
起案		令和 年 月 日		決裁		令和 年 月 日		工事番号		第 18 号			
下記工事 設 計 設計変更 の内容についてご承認ください。										副市長			
工事名		市道旧国道馬路鉦打線ほか道路舗装工事				設計金額		-		部 長			
工事箇所		阿南市 福井町 鉦打ほか				上記の内訳		工 事 価 格 - 消費税等相当額 -					
事業名		道路橋りょう新設改良事業				変更設計金額		-		理 事			
工事日数		日間		工事施行方法		上記の内訳		工 事 価 格 - 消費税等相当額 -		課 長			
工事概要		市道旧国道馬路鉦打線 施工延長 L=47.5m アスファルト舗装 W=10.2~17.3m A=542.1m2 t=4cm 市道森長野線 施工延長 L=20.0m アスファルト舗装 W=4.0m A=78.8m2 t=4cm 市道馬路長谷川線 施工延長 L=57.0m アスファルト舗装 W=2.6~4.0m A=178.2m2 t=4cm				支出科目		款		8		課長補佐	
								項		2			
								目		2			
								節		14			
起業理由						決裁条件				係長			
										検算者			
										設計者			
区分		認可決定額		当初実施額		第1回設計変更額		第2回設計変更額		第3回設計変更額			
費目						実 施 額		実 施 額		実 施 額			

本工事費内訳書					
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
舗装工事01	1	式			
市道旧国道馬路鉦打線	1	式			明 1 号
市道森長野線	1	式			明 2 号
市道馬路長谷川線	1	式			明 3 号
直接工事費計					
共通仮設費計	1	式			
共通仮設費(率化)	1	式			
共通仮設費率分	1	式			
純工事費	1	式			
現場管理費	1	式			
工事原価	1	式			
一般管理費等	1	式			
工事価格	1	式			
消費税等相当額	1	式			
合計					

[illegible]

[illegible]

市道旧国道馬路鉦打線ほか道路舗装工事

第 3 号 明細書

市道馬路長谷川線

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
土工					
	1	式			
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	3	m			P 1 号
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下	180	m2			P 2 号
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工)	7	m3			P 9 号
アスファルト塊 10t車の場合	7	m3			
掘削 小規模 土砂 標準以外	5	m3			P 10 号
埋戻し 小規模	5	m3			P 11 号
単粒度碎石 5号20-13mm	5	m3			
再生粒度調整碎石 RM-30	0.4	m3			
土砂等運搬 小規模 バックホウ バケット容量0.28m3 土砂	5	m3			P 12 号
舗装工					
	1	式			
不陸整正 28mm以上34mm未満	178	m2			P 8 号
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度アスコン(13)	178	m2			P 5 号
排水パイプ設置工					
	1	式			
暗渠排水管 据付 網状管 50～150mm	53	m			P 13 号
暗渠排水管 据付 直管 50～150mm	4	m			P 14 号
仮設工					
	1	式			
交通誘導警備員B					施 1 号
	6	人日			
計					

阿南市

[illegible]

市道旧国道馬路鉦打線ほか道路舗装工事

第 1 号 施工パッケージ 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	金額 構成 比 (%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【機械】						
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音)・湿式・エンジン] 通称 (切削深)20cm級 プレート 径φ56cm						
その他(機械)						
【労務】						
特殊作業員						
土木一般世話役						
普通作業員						
その他(労務)						
【材料】						
コンクリートカッタ (プレート) 径18インチ						
ガソリン レギュラー						
その他(材料)						
【端数調整】						
[条件] [J1] = 1 舗装版種別 アスファルト舗装版 [J5] = 1 費用の内訳 全ての費用				[J2] = 1 アスファルト舗装版厚 15cm以下		

[illegible]

[illegible]

市道旧国道馬路鉦打線ほか道路舗装工事

第 4 号 施工パッケージ

不陸整正 60mm以上68mm未満

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	金額 構成 比 (%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【機械】						
モータレータ〔土工用・排対型2014年規制〕 プレート幅3.1m						
ロータリー (マダム) 10～12t						
タイヤロー〔普通型〕 運転質量13～14t						
【労務】						
運転手(特殊)						
普通作業員						
特殊作業員						
土木一般世話役						
【材料】						
再生粒度調整碎石 RM-30						
軽油						
【端数調整】						
[条件] [J1] = 2 補足材料の有無 有り				[J2] = 11 補足材料平均厚さ 60mm以上68mm未満		
[J3] = 8 補足材料 再生粒度調整碎石 RM30				[J4] = 1 費用の内訳 全ての費用		

市道旧国道馬路鉦打線ほか道路舗装工事

第 5 号 施工パッケージ

表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度アスコン(13)

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【機械】						
アスファルトフィニッシャ [ホイール型]舗装幅2.3～6.0m						
タイヤローラ[普通型] 運転質量13～14t						
ロードローラ(マカダム) 10～12t						
その他(機械)						
【労務】						
普通作業員						
運転手(特殊)						
特殊作業員						
土木一般世話役						
その他(労務)						
【材料】						
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)						
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用						
軽油						
その他(材料)						
【端数調整】						
[条件] [J2] = 40.000 mm 1層当り平均仕上り厚				[J1] = 4 平均幅員 3.0m超		
[A1] = 11 材料 再生密粒度アスコン(13)				[J4] = 3 瀝青材料種類 プライムコート PK-3		
[J6] = 1 費用の内訳 全ての費用				[y2] = 1 アスコン夜間単価区分 夜間単価無し		

[illegible]

市道旧国道馬路鉦打線ほか道路舗装工事

[illegible]

市道旧国道馬路鉦打線ほか道路舗装工事

第 8 号 施工パッケージ

不陸整正 28mm以上34mm未満

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	金額 構成 比 (%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【機械】						
モータレータ〔土工用・排対型2014年規制〕 プレート幅3.1m						
ロータリー (マダム) 10～12t						
タイヤロー〔普通型〕 運転質量13～14t						
【労務】						
運転手(特殊)						
普通作業員						
特殊作業員						
土木一般世話役						
【材料】						
再生粒度調整碎石 RM-30						
軽油						
【端数調整】						
[条件] [J1] = 2 補足材料の有無 有り				[J2] = 6 補足材料平均厚さ 28mm以上34mm未満		
[J3] = 8 補足材料 再生粒度調整碎石 RM30				[J4] = 1 費用の内訳 全ての費用		

[illegible]

[illegible]

市道旧国道馬路鉦打線ほか道路舗装工事

第 11 号 施工パッケージ

埋戻し 小規模

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格	金額 構成 比 (%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【機械】						
バックホウ(クロー型)[後方超小旋回型・排対:3次] バック容量0.28m3						
タンバ及びランマ[ランマ] 通称 60～80kg級						
【労務】						
普通作業員						
特殊作業員						
運転手(特殊)						
【材料】						
軽油						
ガソリン レギュラー						
【端数調整】						
[条件] [J1] = 5 施工方法 上記以外(小規模)				[J2] = 1 土質 土砂		
[J4] = 1 費用の内訳 全ての費用						

市道旧国道馬路鉦打線ほか道路舗装工事

[illegible]

[illegible]

[illegible]

諸経費情報

工 事 名	市道旧国道馬路鉦打線ほか道路舗装工事
諸 経 費 区 分	公共 令和08年度
工 種 区 分	舗装工事
単 価 適 用 年 月 日	令和08年10月01日公共
単 価 地 区	阿南 1
機 損 適 用 年 月 日	令和08年 公共機械損料
歩 掛 適 用 年 月 日	令和08年07月 公 共
週 休 2 日 補 正	補正無し
施工地域・施工場所	補正無し
前払金支出割合区分	3 5 %を超え 4 0 %以下
契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合
現 場 環 境 改 善 費	計上しない
そ の 他 事 項	