

【参考数量内訳書】

工事名称 椿公民館空調改修工事

工事場所 阿南市椿町浜

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
機械設備工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

[illegible]

[illegible]

[illegible]

改修工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
600V耐燃性ボ リエチレン絶縁電線 (EM-IE)	1. 6mm	6	m			
600V耐燃性ボ リエチレン絶縁電線 (EM-IE)	1. 6mm	28	m			
600V耐燃性ボ リエチレン絶縁電線 (EM-IE)	2. 0mm	6	m			
600V耐燃性ボ リエチレン絶縁電線 (EM-IE)	5. 5mm2	18	m			
600V絶縁電線 (IV)	5. 5mm2 冷媒配管共巻 再使用	4	m			
600Vボ リエチレン絶縁耐燃性ボ リエチレンシースケーブル 平形 EM-EEF	1. 6mm- 3C ラック	6	m			
600Vボ リエチレン絶縁耐燃性ボ リエチレンシースケーブル 平形 EM-EEF	1. 6mm- 3C 二重天井・床内、ビ ット・トラフ内	72	m			
EM-CEケーブル	3. 5mm2- 3C 管内	6	m			
EM-CEケーブル	14mm2- 3C 管内	18	m			
CVケーブル	14mm2- 3C 冷媒配管共巻 再使用	4	m			
EM-FCPEEケーブル	0. 65mm- 1P 二重天井・床内、ビ ット・トラフ内	44	m			
リモコンケーブル	0. 65mm- 3C 二重天井・床内、ビ ット・トラフ内 再使用	12	m			
厚鋼電線管 (G) 溶融亜鉛めっき 300g/㎡以上	露出配管 28mm	6	m			
厚鋼電線管 (G) 溶融亜鉛めっき 300g/㎡以上	露出配管 36mm	10	m			
アルボックスSS形 防水 (SUS)	300× 300× 200	1	個			

改修工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
照明器具	ダウンライト 再使用	16	個			
照明器具	ダウンライト HID300W 再使用	6	個			
避難口誘導灯	B級 BH形 再使用	1	個			
シーケツブレーカー	3P3E 225AF/175AT 遮断容量:35kA	1	個			
漏電ブレーカー	3P3E 50AF/50AT 30mA 0.1sec 遮断容量:5kA	3	個			
漏電ブレーカー	3P3E 50AF/20AT 30mA 0.1sec 遮断容量:5kA	1	個			
漏電ブレーカー	3P3E 50AF/15AT 15mA 0.1sec 遮断容量:5kA	1	個			
スピーカー	天井埋込形 3W 再使用	4	個			
煙感知器	光電式スポット 2種	3	個			
冷媒・被覆銅管	液管 6.4外径 (1/4 B)	2	m			
冷媒・被覆銅管	液管 9.5外径 (3/8 B)	49	m			
冷媒・被覆銅管	液管 12.7外径 (1/2 B)	26	m			
冷媒・被覆銅管	ガス管 12.7外径 (1/2 B)	22	m			
冷媒・被覆銅管	ガス管 15.9外径 (5/8 B)	49	m			
冷媒・被覆銅管	ガス管 25.4外径 (1 B)	26	m			

改修工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 25A	8	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 30A	13	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋外架空・暗渠 30A	2	m			
排水管 保温	標仕保温材 天井内、パイプシャフト内 アルミガラスクロス 25A	8	m			
排水管 保温	標仕保温材 天井内、パイプシャフト内 アルミガラスクロス 32A	13	m			
配管化粧カバー	SD-100	2	m			
配管化粧カバー	SD-140	7	m			
配管化粧カバー 付属品	スリムダクトSD	1	式			別紙 00-0001
空冷ヒートポンプ式 インバーターエアコン	RC-4 P80 天井スポット形4方向吹出し 同時ライン 耐重塩害仕様	1	台			
空冷ヒートポンプ式 インバーターエアコン	RC-9 P280 天井吊形 同時ライン 耐重塩害仕様	3	台			
空冷ヒートポンプ式 インバーターエアコン	RC-10 P40 天井スポット形2方向吹出し 同時ライン 耐重塩害仕様	1	台			
個別リモコン	ワイヤード	5	個			
配管貫通口 はつり補修	機械はつり (ワイヤメントカッター)	1	式			別紙 00-0002
天井ボード張り	ロックウール化粧吸音板12mm 捨張9mm	35	m ²			
天井ボード張り	PB9.5mm ビニルクロス張り	57	m ²			

[illegible]

撤去工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
600V絶縁電線 取外し	5.5mm2 × 1本 再使用する	5	m			
600V絶縁電線 撤去	14mm2 × 1本 再使用しない	11	m			
600V絶縁ケーブル 撤去	2.0mm ² - 3C 管内 再使用しない	2	m			
600V絶縁ケーブル 撤去	2.0mm ² - 3C 二重天井・床内、ヒート・トラフ内 再使用しない	33	m			
600V CVケーブル 撤去	14mm2- 3C 管 内 再使用有り	5	m			
600V CVケーブル 撤去	38mm2- 3C 管 内 -	11	m			
連絡通信ケーブル 撤去	0.65mm ² - 2C 冷媒配管共巻	9	m			
連絡通信ケーブル 撤去	0.65mm ² - 2C 二重天井・床内、ヒート・トラフ内	47	m			
リモコンケーブル 撤去	0.65mm ² - 3C 二重天井・床内、ヒート・トラフ内 再使用	34	m			
薄鋼電線管 撤去	(C31) 再使用しない	5	m			
薄鋼電線管 撤去	(C51) 再使用しない	7	m			
白熱灯器具 取外し	埋込灯 再使用する	16	個			
HID灯器具 取外し	埋込 400W以下 再使用する	6	個			
避難口誘導灯 取外し	B級 BH形 再使用する	1	個			
ブレーカー 撤去	3P3E 225AF/175AT	1	個			

撤去工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
漏電ブレーカー 撤去	3P3E 225AF/150AT	1	個			
漏電ブレーカー 撤去	3P3E 100AF/60AT	1	個			
漏電ブレーカー 撤去	3P3E 50AF/30AT	1	個			
ヒーター 撤去	天井埋込形 3W 再使用する	4	個			
光電式煙感知器 撤去	2 種 非蓄積型 再使用する	3	個			
冷媒・被覆銅管 撤去	6.4外径(1/4B) -	7	m			
冷媒・被覆銅管 撤去	9.5外径(3/8B) -	17	m			
冷媒・被覆銅管 撤去	12.7外径(1/2B) -	21	m			
冷媒・被覆銅管 撤去	15.9外径(5/8B) -	4	m			
冷媒・被覆銅管 撤去	19.1外径(3/4B) -	31	m			
冷媒・被覆銅管 撤去	25.4外径(1 B) -	14	m			
冷媒・被覆銅管 撤去	31.8外径(1 1/4B) -	4	m			
冷媒・被覆銅管 撤去	38.1外径(1 1/2B) -	14	m			
排水・硬質塩化ビニル管 撤去	屋内一般 25A -	11	m			
排水・硬質塩化ビニル管 撤去	屋内一般 30A -	5	m			

撤去工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
排水・硬質塩化ビニル管 撤去	屋内一般 40A -	2	m			
排水・硬質塩化ビニル管 撤去	屋内一般 50A -	6	m			
配水管 保温撤去	天井内、パイプ shaft内 再使用しない	1	式			別紙 00-0003
配管化粧カバー 撤去	SUSラッキング φ82	4	m			
配管化粧カバー 撤去	SUSラッキング φ100	5	m			
空冷ヒートポンプ式 マルチエアコン室外ユニット 撤去	RA-1 J560	1	台			
空冷ヒートポンプ式 マルチエアコン室外ユニット 撤去	RA-2 J280	1	台			
空冷ヒートポンプ式 マルチエアコン室内ユニット 撤去	FA-1 J140 天井ビルトイン形	6	台			
空冷ヒートポンプ式 マルチエアコン室内ユニット 撤去	FA-2 J22 天井カセット形2方向吹出タイプ	1	台			
空冷ヒートポンプ式 インバーターエアコン 撤去	AC-4 J80 天井カセット形4方向吹出タイプ 同時タイ	1				
ファン回収処分	R22	1	式			別紙 00-0004
個別リモコン 撤去	ワイヤード	5	個			
吹出口BOX 撤去	W4,000×D600×H240 内貼り・出口共	6	個			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 有価金属 D1D区間無し 16.0km以下	8.8	m3			
機械設備処分	有価金属	1.4	t			

[illegible]

改修工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
配管化粧カバー 付属品	スリムダクトSD	1	式			別紙 00-0001
リールコーナ	SW-100	1	個			
リールコーナ	SW-140	3	個			
コーナ平面90°	SK-100	1	個			
コーナ平面90°	SK-140	1	個			
端末カバー	SE-100	1	個			
端末カバー	SE-140	3	個			
計						
配管貫通口 はつり補修	機械はつり(ダクトイモントカッター)	1	式			別紙 00-0002
機械はつり(ダクトイモ ントカッターによる 配管用貫通口)	100～150mm 125mm	2	か所			
機械はつり(ダクトイモ ントカッターによる 配管用貫通口)	100～150mm 38mm	1	か所			
機械はつり(ダクトイモ ントカッターによる 配管用貫通口)	100～150mm 32mm	1	か所			
計						

撤去工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
配水管 保温撤去	天井内,パイプシャフト内 再使用しない	1	式			別紙 00-0003
排水管 保温撤去	ダクトスカー 天井内,パイプシャフト内 アルミダクトクロス 25A 再使用しない	11	m			
排水管 保温撤去	ダクトスカー 天井内,パイプシャフト内 アルミダクトクロス 32A 再使用しない	5	m			
排水管 保温撤去	ダクトスカー 天井内,パイプシャフト内 アルミダクトクロス 40A 再使用しない	2	m			
排水管 保温撤去	ダクトスカー 天井内,パイプシャフト内 アルミダクトクロス 50A 再使用しない	6	m			
計						
ポン回収処分	R22	1	式			別紙 00-0004
ポン回収処分	冷房能力 8.0kW	1	台			
ポン回収処分	冷房能力 28.0kW	1	台			
ポン回収処分	冷房能力 56.0kW	1	台			
計						

[illegible]