設　　計　　書

市長

起案	令和　年　月　日	決裁	令和　年　月　日	工事番号	第 11 号

副市長

下記工事　設　計 / ~~設計変更~~　の内容についてご承認ください。

工事名	市道九反ヶ坪3号線ほか交通安全施設設置工事	設計金額	－
工事箇所	阿南市　日開野町　ほか	上記の内訳	工事価格　－ 消費税等相当額　－
事業名	交通安全施設整備事業	変更設計金額	－
工事期間	日間	工事施行方法	
上記の内訳	工事価格　－ 消費税等相当額　－		

部長	課長	課長補佐	係長	設計者

工事概要	【第1工区】市道九反ヶ坪3号線 道路反射鏡 N=1基 【第2工区】富岡町佃町団地赤線 道路反射鏡 N=1基
起業理由	

支出科目	款	
	項	
	目	
	節	
決裁条件		

区分 / 費目	認可決定額	当初実施額	第1回設計変更額 実施額	第2回設計変更額 実施額	第3回設計変更額 実施額

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号 基準
道路改良工事01	1	式			
第1工区 市道九反ヶ坪3号線	1	式			明 1 号
第2工区 富岡町佃町団地赤線	1	式			明 2 号
仮設工(交通誘導警備員含む)	1	式			明 3 号
直接工事費計					
共通仮設費計	1	式			
共通仮設費(率化)	1	式			
共通仮設費率分	1	式			
純工事費	1	式			
現場管理費	1	式			
工事原価	1	式			
一般管理費等	1	式			
工事価格	1	式			
消費税等相当額	1	式			
合計					

第　1 号 明細書

第1工区 市道九反ヶ坪3号線

1　式 当り

名　称・規　格	数 量	単位	単　価	金　額	明細単価番号 基　準
土工	1	式			
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	2	m			P　1 号
舗装版破砕積込(小規模土工)	0.3	m2			P　2 号
殻運搬 舗装版破砕 機械積込(小規模土工)	0.01	m3			P　3 号
ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 30cm角以下	0.01	m3			
土砂等運搬 小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3 土砂	0.2	m3			P　4 号
建込	1	式			
支柱・基礎設置 鋼管φ89.1×3.2×4,400mm	1	基			
取付	1	式			
鏡体設置 メタクリル 丸型φ800 2面用	1	基			
ｶｰﾌﾞﾐﾗｰ注意板 樹脂板 600×180mm	1	組			
計					

阿南市

第　2 号 明細書

第2工区 富岡町佃町団地赤線

1　式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号 基　準
土工	1	式			
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	2	m			P　1 号
舗装版破砕積込(小規模土工)	0.4	m2			P　2 号
殻運搬 舗装版破砕 機械積込(小規模土工)	0.01	m3			P　5 号
ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 30cm角以下	0.01	m3			
土砂等運搬 小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3 土砂	0.3	m3			P　4 号
建込	1	式			
支柱・基礎設置 鋼管φ89.1×3.2×4,400mm	1	基			
支柱曲げ加工費 φ89.1	1	本			
取付	1	式			
鏡体設置 メタクリル 丸型φ800 2面用	1	基			
ｶｰﾌﾞﾐﾗｰ注意板 樹脂板 600×180mm	1	組			
計					

阿南市

第　3 号 明細書

仮設工(交通誘導警備員含む)

1　式 当り

名　称・規　格	数 量	単位	単　価	金　額	明細単価番号 基　準
仮設工	1	式			
交通誘導警備員B	4	人日			施　1 号
計					

第　1 号 施工単価表

交通誘導警備員Ｂ

1　人日 当り

名　称・規　格	数 量	単位	単　価	金　額	明細単価番号 基　準
交通誘導警備員B		人			
諸 雑 費 （丸め）	1	式			
計					
単位当たり					

第　1 号 施工パッケージ　　舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下

1　　m 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基　　準
【機械】						
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音)・湿式・ｴﾝｼﾞﾝ] 通称 (切削深)20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm						
その他(機械)						
【労務】						
特殊作業員						
土木一般世話役						
普通作業員						
その他(労務)						
【材料】						
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ) 径18ｲﾝﾁ						
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ						
その他(材料)						
【端数調整】						
[条件] [J1] = 1　舗装版種別 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版			[J2] = 1　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 15cm以下			
[J5] = 1　費用の内訳 全ての費用						

第　2 号 施工パッケージ　　舗装版破砕積込(小規模土工)

1　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基　　準
【機械】						
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・超低騒音・排対:3次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3						
【労務】						
運転手(特殊)						
【材料】						
軽油						
【端数調整】						
[条件] [J1] = 1　費用の内訳 全ての費用						

第　3 号 施工パッケージ　　殻運搬 舗装版破砕　機械積込(小規模土工)

1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基　　準
【機械】						
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称 2t積級						
【労務】						
運転手(一般)						
【材料】						
軽油						
【端数調整】						
[条件] [J1] = 3　殻発生作業 舗装版破砕 [J3] = 1　DID区間の有無 DID区間無 [JJ] = 1　費用の内訳 全ての費用			[J2] = 4　積込工法区分 機械積込(小規模土工) [JC] = 7　運搬距離 4.5km以下			

第　4 号 施工パッケージ　　土砂等運搬　小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3 土砂

1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基　　準
【機械】						
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称 2t積級						
【労務】						
運転手(一般)						
【材料】						
軽油						
【端数調整】						
[条件] [J1] = 2　土砂等発生現場 小規模			[J2] = 6　積込機種･規格 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3			
[J3] = 1　土質 土砂(岩塊･玉石混り土含む) [JF] = 12　運搬距離 17.0km以下			[J4] = 1　DID区間の有無 DID区間無			

阿南市

第　5 号 施工パッケージ　　殻運搬 舗装版破砕　機械積込(小規模土工)

1　m3 当り

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基　準
【機械】						
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称 2t積級						
【労務】						
運転手(一般)						
【材料】						
軽油						
【端数調整】						
[条件] [J1] = 3　殻発生作業 舗装版破砕 [J3] = 1　DID区間の有無 DID区間無 [JJ] = 1　費用の内訳 全ての費用			[J2] = 4　積込工法区分 機械積込(小規模土工) [JC] = 5　運搬距離 3.0km以下			

阿南市

諸経費情報

工　　事　　名	市道九反ヶ坪3号線ほか交通安全施設設置工事
諸 経 費 区 分	公共 令和08年度
工　種　区　分	道路改良工事
単 価 適 用 年 月 日	令和08年10月01日公共
単　価　地　区	阿南１
機 損 適 用 年 月 日	令和08年　　公共機械損料
歩 掛 適 用 年 月 日	令和08年07月 公　　共
週 休 2 日 補 正	補正無し
施工地域・施工場所	補正無し
前払金支出割合区分	補正無し
契約保証に係る補正	契約保証に係る補正を行わない
現 場 環 境 改 善 費	計上しない
そ の 他 事 項	