【参考数量内訳書】

工事名称　　吉井小学校ほか1校屋上防水改修工事

工事場所　　阿南市吉井町原ほか

工事費内訳

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
直接工事費				
建築工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
建築工事	1	式		
計				

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
建築工事 （吉井小学校（管理・特別教室棟） ）	1	式		
建築工事 （橘小学校（教室棟））	1	式		
建築工事 （橘小学校（配膳室））	1	式		
計				

建築工事（吉井小学校（管理・特別教室棟））

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
仮設工事	1	式		
防水改修工事	1	式		
発生材処理	1	式		
計				

建築工事（橘小学校（教室棟））

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
仮設工事	1	式		
防水改修工事	1	式		
発生材処理	1	式		
計				

建築工事（橘小学校（配膳室））

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
仮設工事	1	式		
防水改修工事	1	式		
発生材処理	1	式		
計				

建築工事（吉井小学校（管理・特別教室棟））　仮設工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
養生 (屋上防水改修)	露出防水･簡易防水(塗膜･ｼｰﾄ)	238	㎡			
整理清掃後片付け (屋上防水改修)	露出防水･簡易防水(塗膜･ｼｰﾄ)	238	㎡			
昇降足場	くさび緊結式足場(手すり先行方式) W=900 養生ｼｰﾄ張り 防炎Ⅱ類	1	式			
計						

建築工事（吉井小学校（管理・特別教室棟））　防水改修工事　撤去

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
既存防水層撤去	屋上防水層 ｼｰﾄ防水層　　集積共	237	㎡			
ｱﾙﾐｱﾝｸﾞﾙ撤去	ｼｰﾘﾝｸﾞ共	78.5	m			
計						

建築工事（吉井小学校（管理・特別教室棟））　防水改修工事　改修						
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｹﾚﾝ・清掃	全面ﾃﾞｯｷﾌﾞﾗｼがけ　平場・立上り部	278	㎡			
下地調整	防水層下地調整 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾍﾟｰｽﾄ　厚1㎜程度	278	㎡			
シート防水 加硫ｺﾞﾑ系ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ	厚１．２㎜　S-F1 － 平場 ｼﾙﾊﾞｰ仕上げ2回ﾛｰﾗｰ塗り	216	㎡			
シート防水 加硫ｺﾞﾑ系ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ	厚１．２㎜　S-F1 － 立上り ｼﾙﾊﾞｰ仕上げ2回ﾛｰﾗｰ塗り	23.4	㎡			
塗膜防水(材工共)	X-2 密着工法 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系 表面塗装ﾒｰｶｰ標準色	38.4	㎡			
防水押えアルミアングル	1.5×10×30 ｼｰﾘﾝｸﾞ共	78.5	m			
改修ﾄﾞﾚﾝ	縦型　φ100 ｽﾄﾚｰﾅｰ共	8	か所			
ｱﾝﾃﾅ移設再設置		1	式			
高架水槽架台揚重		1	式			
計						

建築工事（吉井小学校（管理・特別教室棟））　発生材処理　運搬						
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
積込み	金属くず（有価）	0.1	m3			
積込み	廃ﾌﾟﾗ	1.2	m3			
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 人力積込　金属くず類 DID区間無し 27.5km以下	0.1	m3			
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 人力積込　廃ﾌﾟﾗ類 DID区間無し 27.5km以下	1.2	m3			
計						

建築工事（吉井小学校（管理・特別教室棟））　発生材処理　処分						
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
発生材処分	金属くず（有価）	0.1	t			
発生材処分	廃ﾌﾟﾗ	0.5	t			
計						

建築工事（橘小学校（教室棟））　仮設工事						
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
養生 (屋上防水改修)	露出防水･簡易防水(塗膜･ｼｰﾄ)	72.1	㎡			
整理清掃後片付け (屋上防水改修)	露出防水･簡易防水(塗膜･ｼｰﾄ)	72.1	㎡			
昇降足場	くさび緊結式足場(手すり先行方式) W=900 養生ｼｰﾄ張り 防炎Ⅱ類	1	式			
計						

建築工事（橘小学校（教室棟））	防水改修工事					撤去
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
既存防水層撤去	屋上防水層 ｼｰﾄ防水層　集積共	66.6	㎡			
ｱﾙﾐｱﾝｸﾞﾙ撤去	ｼｰﾘﾝｸﾞ共	31	m			
計						

建築工事（橘小学校（教室棟））	防水改修工事					改修
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｹﾚﾝ・清掃	全面ﾃﾞｯｷﾌﾟﾗｼがけ　平場・立上り部	85.6	㎡			
下地調整	防水層下地調整 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾍﾟｰｽﾄ　厚1mm程度	85.6	㎡			
シート防水 加硫ｺﾞﾑ系ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ	厚１．２mm　S-F1 － 平場 ｼﾙﾊﾞｰ仕上げ2回ﾛｰﾗｰ塗り	60.6	㎡			
シート防水 加硫ｺﾞﾑ系ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ	厚１．２mm　S-F1 － 立上り ｼﾙﾊﾞｰ仕上げ2回ﾛｰﾗｰ塗り	6	㎡			
塗膜防水(材工共)	X-2 密着工法 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系 表面塗装ﾒｰｶｰ標準色	19	㎡			
防水押えアルミアングル	1.5×10×30 ｼｰﾘﾝｸﾞ共	31	m			
改修ﾄﾞﾚﾝ	縦型　φ75 ｽﾄﾚｰﾅｰ共	1	か所			
改修ﾄﾞﾚﾝ	横型　φ75 ｽﾄﾚｰﾅｰ共	1	か所			
計						

建築工事（橘小学校（教室棟））	発生材処理			運搬		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
積込み	金属くず（有価）	0.1	m3			
積込み	廃ﾌﾟﾗ	0.3	m3			
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 人力積込　金属くず類 DID区間無し 2.0km以下	0.1	m3			
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 人力積込　廃ﾌﾟﾗ類 DID区間無し 6.5km以下	0.3	m3			
計						

建築工事（橘小学校（教室棟））	発生材処理			処分		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
発生材処分	金属くず（有価）	0.1	t			
発生材処分	廃ﾌﾟﾗ	0.1	t			
計						

建築工事（橘小学校（配膳室））　仮設工事						
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
養生 (屋上防水改修)	露出防水･簡易防水(塗膜･ｼｰﾄ)	44.3	㎡			
整理清掃後片付け (屋上防水改修)	露出防水･簡易防水(塗膜･ｼｰﾄ)	44.3	㎡			
昇降足場	くさび緊結式足場(手すり先行方式) W=900 養生ｼｰﾄ張り 防炎Ⅱ類	1	式			
計						

建築工事（橘小学校（配膳室））　防水改修工事　撤去						
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
既存防水層撤去	屋上防水層 ｼｰﾄ防水層　　集積共	51.2	㎡			
ｱﾙﾐｱﾝｸﾞﾙ撤去	ｼｰﾘﾝｸﾞ共	10.3	m			
ｱﾙﾐ笠木撤去		21.5	m			
計						

建築工事（橘小学校（配膳室））	防水改修工事				改修	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｹﾚﾝ・清掃	全面ﾃﾞｯｷﾌﾞﾗｼがけ　平場・立上り部	54.8	㎡			
下地調整	防水層下地調整 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾍﾟｰｽﾄ　厚1mm程度	54.8	㎡			
シート防水 加硫ｺﾞﾑ系ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ	厚１．２mm　S-F1 － 平場 ｼﾙﾊﾞｰ仕上げ2回ﾛｰﾗｰ塗り	44.4	㎡			
シート防水 加硫ｺﾞﾑ系ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ	厚１．２mm　S-F1 － 立上り ｼﾙﾊﾞｰ仕上げ2回ﾛｰﾗｰ塗り	10	㎡			
塗膜防水(材工共)	X-2 密着工法 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系 表面塗装ﾒｰｶｰ標準色	0.4	㎡			
防水押えアルミアングル	1.5×10×30 ｼｰﾘﾝｸﾞ共	10.3	m			
防水押えアルミアングル	1.5×30×50 ｼｰﾘﾝｸﾞ共	21.5	m			
改修ﾄﾞﾚﾝ	横型　φ75 ｽﾄﾚｰﾅｰ共	2	か所			
ｱﾝﾃﾅ移設再設置		1	式			
Exp.j取外再取付	ｼｰﾙ撤去復旧含む	1	式			
計						

建築工事（橘小学校（配膳室））	発生材処理				運搬	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
積込み	金属くず（有価）	0.2	m3			
積込み	廃ﾌﾟﾗ	0.3	m3			
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 人力積込　金属くず類 DID区間無し 2.0km以下	0.2	m3			
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 人力積込　廃ﾌﾟﾗ類 DID区間無し 6.5km以下	0.3	m3			
計						

建築工事（橘小学校（配膳室））	発生材処理			処分		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
発生材処分	金属くず（有価）	0.1	t			
発生材処分	廃ﾌﾟﾗ	0.1	t			
計						

名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
ラフテレーンクレーン　4.9ｔ	荷上げ荷下ろし、資材・廃材用 オペレータ付	2	日			
計						