【参考数量内訳書】

工事名称　　横見小学校屋内運動場空調設置工事のうち電気工事

工事場所　　阿南市横見町前長岡

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
直接工事費				
電気設備工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
電気設備工事	1	式		
計				

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
電灯設備	1	式		
動力設備	1	式		
計				

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
電灯設備	新設	1	式		
電灯設備	撤去	1	式		
計					
動力設備	新設	1	式		
計					

電灯設備				新設		
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	22mm2 管内	12	m			
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	22mm2 二重天井・床内､ﾋﾟｯﾄ・ﾄﾗﾌ内	4	m			
厚鋼電線管(G) 溶融亜鉛めっき 300g/㎡以上	露出配管 42mm	10	m			
二種金属製 可とう電線管(F2) (ﾋﾞﾆﾙ被覆有)	(50) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等	2	m			
ブレーカ	ELCB3P100AF/60AT	1	個			
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 防水(SUS)	250×　250×　250	1	個			
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ (硬質ﾋﾞﾆﾙ製)	200×　200×　200	1	個			
はつり工事	ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰ(一部手はつり)作業	1	式			別紙 00-0002
計						

電灯設備				撤去		
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
ブレーカ 撤去	ELCB3P125AF/100AT	1	個			
計						

動力設備				新設		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	38mm2 管内	18	m			
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	38mm2 二重天井・床内､ﾋﾟｯﾄ・ﾄﾗﾌ内	4	m			
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	8mm2- 3C 管内	127	m			
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	8mm2- 3C 二重天井・床内､ﾋﾟｯﾄ・ﾄﾗﾌ内	5	m			
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 3C 管内	37	m			
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 3C 二重天井・床内､ﾋﾟｯﾄ・ﾄﾗﾌ内	13	m			
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	14mm2	18	m			
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	5.5mm2	55	m			
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	2.0mm	51	m			
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2- 3C 管内	107	m			
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2- 3C 二重天井・床内､ﾋﾟｯﾄ・ﾄﾗﾌ内	7	m			
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2- 2C 管内	107	m			
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2- 2C 二重天井・床内､ﾋﾟｯﾄ・ﾄﾗﾌ内	7	m			
厚鋼電線管(G) 溶融亜鉛めっき 300g/㎡以上	露出配管 54mm	21	m			
厚鋼電線管(G) 溶融亜鉛めっき 300g/㎡以上	露出配管 28mm	27	m			

動力設備				新設		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ねじなし電線管(E)	露出配管 39mm	3	m			
耐衝撃性硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE)	露出配管 42mm	45	m			
耐衝撃性硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE)	露出配管 36mm	35	m			
耐衝撃性硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE)	露出配管 28mm	22	m			
耐衝撃性硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE)	露出配管 22mm	22	m			
耐衝撃性硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE)	露出配管 16mm	2	m			
二種金属製可とう電線管(F2)(ﾋﾞﾆﾙ被覆有)	(63) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等	4	m			
二種金属製可とう電線管(F2)(ﾋﾞﾆﾙ被覆有)	(38) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等	2	m			
二種金属製可とう電線管(F2)(ﾋﾞﾆﾙ被覆有)	(30) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等	2	m			
二種金属製可とう電線管(F2)(ﾋﾞﾆﾙ被覆有)	(24) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等	6	m			
配管支持材	ﾀﾞｸﾀｰﾁｬﾝﾈﾙ、ﾌﾞﾗｹｯﾄ	1	式			別紙 00-0003
引留金具	壁面用(L形金物)	1	個			
屋内運動場引込開閉器盤	露出型,SUS製 W600×H1200×D200	1	面			
屋内運動場空調動力盤	屋外露出防水型, SUS製 W600×H800×D200	1	面			
空調制御盤	露出型,鋼板製 W600×H600×D150	1	面			

動力設備				新設		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
手元開閉器	塩ビ製	2	面			
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 防水(SUS)	300×　300×　300	1	個			
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 防水(SUS)	250×　250×　250	1	個			
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 防水(SUS)	200×　200×　200	2	個			
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ (硬質ﾋﾞﾆﾙ製)	250×　250×　250	5	個			
接地工事	ED(接地埋設標共)	1	か所			
はつり工事	ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる	1	式			別紙 00-0004
移動式足場	2段	1	式			
床養生	移動式足場用	1	式			別紙 00-0012
計						

電灯設備				新設		
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
はつり工事	ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰ(一部手はつり)作業	1	式			別紙 00-0002
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	100～150mm　50mm	1	か所			
手はつり(溝はつり)	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ　50×　50mm	1	m			
計						

電気設備工事　別紙明細　11

動力設備				新設		
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
配管支持材	ﾀﾞｸﾀｰﾁｬﾝﾈﾙ、ﾌﾞﾗｹｯﾄ	1	式			別紙 00-0003
ﾀﾞｸﾀｰﾁｬﾝﾈﾙ	2.5m 溶融亜鉛ﾒｯｷ仕上げ	5	本			
配管支持材(ﾌﾞﾗｹｯﾄ)	(L=500) 溶融亜鉛ﾒｯｷ仕上げ	2	個			
配管支持材(ﾌﾞﾗｹｯﾄ)	(L=300) 溶融亜鉛ﾒｯｷ仕上げ	31	個			
計						
はつり工事	ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる	1	式			別紙 00-0004
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	100～150mm　88mm	1	か所			
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	100～150mm　32mm	2	か所			
計						
床養生	移動式足場用	1	式			別紙 00-0012
合板	9.0×910×1820	5	枚			
ブルーシート	3.6×5.4 2.0kg	2	枚			
計						