【参考数量内訳書】

工事名称　　横見小学校屋内運動場空調設置工事のうち管工事

工事場所　　阿南市横見町前長岡

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
直接工事費				
機械設備工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
空調設備工事	1	式		
計				

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
空調工事	1	式		
計				

空調工事						
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
空調機 SAC-1～4	冷房能力：10.0kW ﾌｨﾙﾀｰｾｯﾄ、風向ｶﾞｰﾄﾞ、結露防止断熱材、ﾄﾞﾚﾝｿｹｯﾄ、転倒防止金具	4	台			
室内機架台 (加工共)	室内機用防球ﾈｯﾄ付き架台、断熱材付集中ﾄﾞﾚﾝﾊﾟﾝ、金属架台	4	個			
多機能ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ	露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(2ヶ用)	4	個			
風量ﾎﾞﾘｭｰﾑｺﾝﾄﾛｰﾗｰ	ダイヤル式	4	個			
冷媒・被覆銅管	ｶﾞｽ管 15.9外径 (5/8 B)	33	m			
冷媒・被覆銅管	液管　9.5外径 (3/8 B)	33	m			
排水・結露防止層硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	屋内一般 25A	9	m			
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VP)	屋内一般　　25A	22	m			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	33	m			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 2C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	33	m			
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	2.0mm	33	m			
保温化粧ｹｰｽ (樹脂製)	丸形　φ120	24	m			
はつり工事	コンクリート削孔工事 (ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる)	1	式			別紙 00-0002
手摺加工	手摺切断、錆止め塗装、同色塗装、床養生	1	式			別紙 00-0018
天井改修	天井材【取外し・再取付】	1	式			別紙 00-0019

空調工事						
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
計						

空調工事						
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
はつり工事	コンクリート削孔工事 (ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる)	1	式			別紙 00-0002
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる 配管用貫通口)	100～150mm 100mm	5	か所			
計						
手摺加工	手摺切断、錆止め塗装、同色塗装、 床養生	1	式			別紙 00-0018
手摺切断手間	手摺(20mm角×8ヵ所)	4	か所			
塗装手間	錆止め：Ｂ種 塗装：ＤＰ塗り	1	式			
塗装養生	床養生(ﾋﾞﾆｰﾙｼｰﾄ程度) 4箇所	4	㎡			
計						
天井改修	天井材【取外し・再取付 】	1	式			別紙 00-0019
天井材 【取外し・再取付 】		1	式			
内部仕上足場 (改修)	階高4.0m以下 脚立足場　一般 -	4.1	㎡			
計						