市道岩脇西4号線数量総括表（1/1）

工種	名称	規格	単位	数量	摘要
土工					
	床掘	土砂(小規模)	m3	3	3.37
	掘削	土砂(小規模)	m3	5	4.81
	埋戻	C-40(小規模)	m3	1	1.17
	埋戻	RC-40(小規模)	m3	0.5	0.48
	盛土	C-40(2.5m未満)	m3	0.3	0.28
	盛土	購入土(2.5m未満)	m3	0.9	0.94
	残土処理	土砂	m3	8	8.18
構造物撤去工					
	CO取壊し・処分	無筋CO殻	m3	2	1.56
	舗装版切断	AS舗装 t=4cm	m	11	10.60
	舗装版破砕	AS舗装 t=4cm	m2	200	200.81
	運搬処理工	AS殻	m3	8	8.03
舗装工					
	不陸整正	再生粒調砕石 RM-30 t=3cm	m2	51	51.36
	上層路盤	再生粒調砕石 RM-30 t=10cm	m2	170	169.72
	表層	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) t=4cm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	m2	221	221.08
境界壁工					
	地先境界ブロック	C種 □150	m	26	26.2 舗装展開図より
仮設工					
	交通誘導警備員	B	人	6	

土　工　数　量　計　算　書

1.0式当たり計算書

床掘（土砂）

V=3.37	(断面計算書参照)	＝	3.37 m3

掘削（土砂）

V=4.81	(断面計算書参照)	＝	4.81 m3

埋戻（民地）（C-40)

V=1.17	(断面計算書参照)	＝	1.17 m3

埋戻（道路）（RC-40)

V=0.48	(断面計算書参照)	＝	0.48 m3

盛土（C-40)

V=0.28	(断面計算書参照)	＝	0.28 m3

盛土（購入土）

V=0.94	(断面計算書参照)	＝	0.94 m3

残土処理

=床掘+掘削

V=3.37+4.81=8.18		＝	8.18 m3

土　工　数　量　計　算　書

測　点	距　離	床掘(土砂)			掘削(土砂)			摘　要
		断　面	平　均	数　量	断　面	平　均	数　量	
No. 0		0.14						
No. 0 + 0.60	0.60	0.14	0.140	0.08				No.0摘要
No. 0 + 2.10	1.50	0.15	0.145	0.22				
No. 0 + 11.00	8.90	0.15	0.150	1.34	0.18			
No. 1	9.00	0.09	0.120	1.08	0.21	0.195	1.76	
No. 1 + 6.20	6.20	0.12	0.105	0.65	0.26	0.235	1.46	
小　計	26.20			3.37 m3			3.22 m3	
No. 1 + 6.20'					0.11			
No. 1 + 13.50	7.30				0.07	0.090	0.66	
No. 2	6.50				0.03	0.050	0.33	
No. 3	20.00				0.03	0.030	0.60	No.2摘要
小　計	33.80						1.59 m3	
合　計	60.00			3.37 m3			4.81 m3	

測　点	距　離	埋戻(民地)(C-40)			埋戻(道路)(RC-40)			摘　要
		断　面	平　均	数　量	断　面	平　均	数　量	
No. 0		0.05			0.03			
No. 0 + 0.60	0.60	0.05	0.050	0.03	0.03	0.030		No.0摘要
No. 0 + 2.10	1.50	0.05	0.050	0.08	0.03	0.030	0.05	
No. 0 + 11.00	8.90	0.05	0.050	0.45	0.02	0.025	0.22	
No. 1	9.00	0.03	0.040	0.36	0.01	0.015	0.14	
No. 1 + 6.20	6.20	0.04	0.035	0.22	0.01	0.010	0.06	
小　計	26.20			1.14 m3			0.47 m3	
No. 1 + 6.20'								
No. 1 + 13.50	7.30							
No. 2	6.50							
No. 3	20.00							
小　計	33.80							
合　計	60.00			1.14 m3			0.47 m3	

土　工　数　量　計　算　書

測　点	距　離	盛土(C-40)			盛土(購入土)			摘　要
		断　面	平　均	数　量	断　面	平　均	数　量	
No. 0								
No. 0 + 0.60	0.60							
No. 0 + 2.10	1.50							
No. 0 + 11.00	8.90							
No. 1	9.00	0.07						
No. 1 + 6.20	6.20	0.02	0.045	0.28				
小　計	26.20			0.28 m3				
No. 1 + 6.20'					0.03			
No. 1 + 13.50	7.30				0.02	0.025	0.18	
No. 2	6.50				0.03	0.025	0.16	
No. 3	20.00				0.03	0.030	0.60	No.2摘要
小　計	33.80						0.94 m3	
合　計	60.00			0.28 m3			0.94 m3	

測　点	距　離							摘　要
		断　面	平　均	数　量	断　面	平　均	数　量	

構 造 物 撤 去 工 数 量 計 算 書

1.0式当たり計算書

CO取壊し

V=1.56	(断面計算書参照)	＝	1.56 m3

舗装版切断工

・AS舗装 t=4cm	(舗装展開図より)	＝	10.60 m

舗装版破砕工(AS舗装 t=4cm)

・破砕面積

A=200.81	(断面計算書参照)	＝	200.81 m2

運搬処理工(AS殻)

V=200.81*0.040=8.03		＝	8.03 m3

構造物撤去工数量計算書

測点	距離	CO取壊し			舗装版破砕			摘要
		断面	平均	数量	断面	平均	数量	
No. 0					7.40			
No. 0 + 2.10	2.10				4.00	5.700	11.97	
No. 0 + 11.00	8.90				3.20	3.600	32.04	
No. 1	9.00				3.20	3.200	28.80	
No. 1 + 6.20	6.20				3.20	3.200	19.84	
小 計	26.20						92.65 m3	
No. 1 + 6.20'					3.20			
No. 1 + 13.50	7.30	0.05			3.20	3.200	23.36	
No. 2	6.50	0.06	0.055	0.36	3.20	3.200	20.80	
No. 3	20.00	0.06	0.060	1.20	3.20	3.200	64.00	No.2摘要
小 計	33.80			1.56 m3			108.16	
合 計	60.00			1.56 m3			200.81 m3	

測点	距離							摘要
		断面	平均	数量	断面	平均	数量	

舗　装　工　数　量　計　算　書

名　称	測　点	数　量	摘　要
舗装工			
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	NO.　0　～　NO.　2　+　15.00	55.00	
擦り付け工	NO.　2　+　15.00　～　NO.　3	5.00	
合　計		60.00　m	

舗　装　工　数　量　計　算　書

1.0式当たり計算書

不陸整正（再生粒調砕石　RM-30　t=3cm）

A=51.36	（断面計算書参照）	＝	51.36 m2

上層路盤（再生粒調砕石　RM-30　t=10cm）

A=169.72	（断面計算書参照）	＝	169.72 m2

表層（再生密粒度アスコン　t=4cm）　プライムコート（PK-3）

A=221.08	（断面計算書参照）	＝	221.08 m2

舗　装　工　数　量　計　算　書

測　点	距　離	不陸整正(t=3cm)			上層路盤(t=10cm)			摘　要
		断　面	平　均	数　量	断　面	平　均	数　量	
No. 0		7.25						
No. 0 + 0.60	0.60	5.65	6.450	3.87				
No. 0 + 2.10	1.50	4.85	5.250	7.88				
No. 0 + 11.00	8.90	4.05	4.450	39.61				
小　計	11.00			51.36 m2				
No. 0 + 11.00					4.05			t=10cm
No. 1	9.00				4.05	4.050	36.45	t=15cm
No. 1 + 6.20	6.20				4.05	4.050	25.11	t=15cm
小　計	15.20						61.56 m2	
No. 1 + 6.20'					3.20			
No. 1 + 13.50	7.30				3.20	3.200	23.36	t=15cm
No. 2	6.50				3.20	3.200	20.80	t=10cm
No. 2 + 15.00	15.00				3.20	3.200	48.00	t=10cm
No. 3	5.00				3.20	3.200	16.00	t=3cm
小　計	33.80						108.16 m2	
合　計	60.00			51.36 m2			169.72 m2	

舗　装　工　数　量　計　算　書

測　点	距　離	表層(t=4cm) プライムコート(PK-3)						摘　要
		断　面	平　均	数　量	断　面	平　均	数　量	
No. 0		7.25						
No. 0 + 0.60	0.60	5.65	6.450	3.87				
No. 0 + 2.10	1.50	4.85	5.250	7.88				
No. 0 + 11.00	8.90	4.05	4.450	39.61				
No. 1	9.00	4.05	4.050	36.45				
No. 1 + 6.20	6.20	4.05	4.050	25.11				
小　計	26.20			112.92 m2				
No. 1 + 6.20'		3.20						
No. 1 + 13.50	7.30	3.20	3.200	23.36				
No. 2	6.50	3.20	3.200	20.80				
No. 2 + 15.00	15.00	3.20	3.200	48.00				
No. 3	5.00	3.20	3.200	16.00				
小　計	33.80			108.16 m2				
合　計	60.00			221.08 m2				